

上海市园林工程预算定额

（征求意见稿）

上海市绿化和市容管理局

上海市建筑建材业市场管理总站

二〇一五年十二月

总说明

《上海市园林工程预算定额（2015）》（以下简称：“本定额”）根据上海市城乡建设和交通委员会（沪建交【2012】1057号）《关于同意修编〈上海市建设工程预算定额〉的批复》文件、上海市建筑建材业市场管理总站《关于〈上海市建设工程预算定额修编总纲〉的通知、以及上海市绿化和市容管理局《上海市园林工程预算定额修编大纲》的要求进行编制的。

一、适用范围

本定额适用于本市行政区域范围内园林建设中的新建、扩建、改建工程。不适用于修建、临时性园林工程。

二、定额作用

（一）是统一本市园林工程造价文件编制中的项目名称、计量单位及工程量计算的依据。

（二）是完成规定的施工项目所需要的人工、材料、机械消耗量的社会平均水平的标准。

（三）是编制本市园林工程投标控制价的基础；同时也是编制本市园林工程概算定额、估算指标的基础。

（四）是施工企业编制本市园林工程施工图预算、投标报价、工程拨款、竣工结算的主要依据。

三、编制原则

（一）以“政府宏观调控、企业自主报价、市场形成价格、监管规范有效”为宗旨，起到规范本市园林工程计价行为的作用。

（二）依据国家标准《建设工程清单计价规范（2013）》体系，在总结现行《上海市园林工程预算定额（2000）》的基础上，增加条件相对成熟的“四新”施工项目内容，编制能适应本市园林工程造价文件需求的新定额为目标。

四、编制依据

（一）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

国家标准《园林绿化工程工程量计价规范》GB50858-2013

国家标准《仿古建筑工程工程量计价规范》GB50855-2013

（二）国家标准《建设工程劳动定额园林绿化工程》LG/T75.1-2008。

- (三) 建设部标准定额司《建筑安装工程费用项目组成》【2013】44号文。
- (四) 《上海市园林工程预算定额(2000)》。
- (五) 国家及本市相关的图集、规范、规定标准。
- (六) 各省市相关的现行定额和标准。
- (七) 本市园林工程实际施工的调查资料等内容。

五、编制条件

本定额是按照正常的施工条件、成熟的施工工艺,合理的施工组织设计、合格的材料、苗木、成品、半成品为基础进行编制的。

六、内容编排

依据国家计价规范的体系要求,在《上海市园林工程预算定额(2000)》的基础上,分为园林绿化工程和仿古建筑工程两大部分。各分部包括内容如下:

(一) 园林绿化工程(05)

- 第一章 绿化工程 (附录A)
- 第二章 园路、园桥工程 (附录B)
- 第三章 园林景观工程 (附录C)
- 第四章 绿化措施项目 (附录D)

(二) 仿古建筑工程(02)

- 第一章 土石方工程 (原2000定额内容保留)
- 第二章 基础、垫层及地面工程 (原2000定额内容保留)
- 第三章 砌筑工程 (原2000定额内容保留)
- 第四章 砼及钢砼工程 (附录D)
- 第五章 石作工程 (附录B)
- 第六章 砖细作工程 (附录A)
- 第七章 木作工程 (附录E)
- 第八章 屋面工程 (附录F)
- 第九章 抹灰工程 (附录H)
- 第十章 油漆工程 (附录J)
- 第十一章 仿古措施项目 (附录K)

七、定额编码

本定额项目设置编码为九位数。

(一) 第 1~第 2 位编码为工程分类。其中:

- 1、园林绿化工程——依据国家标准为“05”
- 2、防腐建筑工程——依据国家标准为“02”。

(二) 第 3~第 4 位编码为工程分部名称。

1、依据国家标准为附录序号和分部名称,通常可理解为定额章序号和章名称。

2、对于国家标准仿古建筑中缺项的土石方、基础、砌筑工程内容,考虑到实际施工中经常发生,为了方便使用,定额编制时予以保留。

3、本定额,仿古建筑附录内容的编排,是依据工序发生的先后进行编制的,便于查阅和使用。

八、人工、材料、机械消耗量取定

(一) 人工消耗量取定

- 1、不低于国家颁布的全国劳动定额人工消耗量水平。
- 2、保留原定额中高于全国劳动定额人工消耗量水平的项目。体现上海地区人工消耗量取定的先进性。
- 3、协调、平衡上海地区其他专业定额相近定额项目之间的人工消耗量水平。

(二) 材料消耗量取定

- 1、绿化工程定额项目中仅列辅助材料、未列入苗木主要材料,苗木材料另行计算。
- 2、本定额项目中的其他材料,均以百分比表示,没有具体的材料名称和计量单位。计算时按该项目的材料费用之和乘以相应的百分比计算其费用。
- 3、定额项目中规定的材料消耗量,已包括施工现场运输和操作损耗,不再增加。

4、材料场内运输距离取定如下:

- (1) 苗木运输距离 50 米以内;
- (2) 建筑材料运输距离 300 米以内;
- (3) 垂直运输距离 20 米以内。

超过规定的运输距离及场外加工的石构件、木制品、砖细成品等运输费用可按定额规定,另行计算。

5、本定额中的周转材料(钢模板、木模板、脚手架等),均按规定的摊销

量编制，已包括回库维修的消耗量。

6、根据本市规定，定额项目中的砼和砂浆，由原来的现场现拌，改为商品砼和干粉砂浆。

(1) 若定额项目中的砼和砂浆级配、强度和设计要求不符时，可换算。

(2) 考虑到园林工程商品砼和预拌砂浆用量少的特点，当用量不足 1 个运输台班量，改为现场现拌时，不管采用机械还是人工搅拌，其总量不变。

换算规定如下：

①每一立方米现场现拌砂浆：

人工增加 0.326 工日，水增加 0.30 立方米，灰浆搅拌机（400L）增加 0.0823 台班消耗量。

②每一立方米现场现拌混凝土：

人工增加 0.228 工日，水增加 0.22 立方米，滚动式混凝土搅拌机（600L）增加 0.1452 台班消耗量。

(三) 机械消耗量取定：

1、本定额中所列机械名称、消耗量是在正常施工条件下，选用常规主要机械，零星辅助机械已归并至主要机械消耗量中，不再增加。

2、本定额包括中、小型机械进出场费用，但未包括大型机械（如：塔吊、打桩、吊装、土方等机械）进出场费用，若发生可按土建定额有关规定，另行计算。

3、取消 5t 轮胎式起重机械，统一改为 8t 轮胎式起重机。

4、取消砼插入式和平板式振捣机械，作为小型工器具使用，在管理费中列支。

九、定额项目应用

1、本定额工作内容中，已列明了主要施工工序，次要工序未列入，但均已包括在定额项目中不再增加。

2、本定额中园林绿化和仿古建筑项目，可以互为通用。如本定额项目中缺项的工程内容，可套用本市其他专业相近的定额项目。

3、仿古建筑面积在 50 平方以内的单位工程，其人工消耗量应乘以 1.25 的系数。

4、本定额中除注明可换算的项目外，原则上不予换算。

十、定额单价的选用

本定额仅为人工、材料、机械消耗量定额，依据动态管理的要求，其单价的选用，应以本市政府造价管理部门发布的市场价格信息为基础，编制投标控制价，施工企业应根据工程特点，自主定价、市场竞争形成最终工程造价。

十一、工程量计算规定

依据国家标准《计价规范》的规定：

(一)、以“t”为单位：

应保留小数点后三位，第四位四舍五入。

(二) 以“m”、“m²”、“m³”为单位：

应保留小数点后二位，第三位四舍五入。

(三) 以“株”、“丛”、“缸”、“个”、“支”、“只”、“块”、“根”、“座”、“件”、“对”、“份”、“槿”、“攒”、“樨”等单位：

应取整数。

十二、其他说明

(一) 本定额中“()”内的消耗量，仅作为换算时参考。

(二) 本定额中凡注明“**以内”或“**以下”者，均包括**本身在内；凡注明“**以上”或“**以外”者，均不包括**本身。

(三) 本定额总说明未作规定者，但在章说明计算规则中有具体规定的，按有关规定执行。

一、【计算范围】计算建筑面积的范围：

(一)、【**单层建筑**】不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算面积。

1、有台明的按台明外围水平面积计算；

2、无台明有围护结构的，以围护结构外围水平面积计算；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线水平面积计算；无围护结构的，按构架柱外边线水平面积计算。

(二)、【**多层建筑**】有楼层分界的多层建筑，不论其出檐层楼如何，均按楼层分界的分层水平面积的总和计算。其首层建筑面积同单层有明台，无明台计算方法计算。二层及二层以上建筑面积同单层无明台计算方法计算。

(三)、【**局部楼层**】单层建筑或多层建筑中局部有层高超过 2.2 米夹层的，按围护结构外围水平面积计算。

(四)、【**碉楼、台**】碉楼式建筑，碉台内无楼层分界的按单层计算；碉台内有楼层分界的按多层计算。

(五)、【**楼梯间、管道井**】室内楼梯间、管道井等均按建筑物自然层的水平面积计算。

(六)、【**廊、檐廊、亭**】建筑物外有柱和顶盖的檐廊、走廊、亭子按柱外围水平面积计算。

(七)、【**无柱廊、檐廊**】挑出墙外有盖或无盖的，无柱走廊、檐廊按墙外边线至廊的外边线间的投影面积二分之一计算。

(八)、【**坡地、临水建筑**】坡地建筑、临水建筑的首层构架外的挑台，按构架外边线至挑台外边线间的投影面积二分之一计算。

(九)、【**绿化种植**】绿化种植工程，按“绿地整理”实际面积计算。

二、【不计算范围】不计算建筑面积的范围

(一)、【**外墙附着物**】突出台明、外墙或构架柱的构件、配件、附墙柱、砧垛、堰头垛；勒脚、线脚、墙面抹灰、镶贴块料、无柱门罩、窗罩、挑檐、台阶、踏步等。

(二)、【**牌楼、塔**】牌楼、实心或半实心的砖、石塔。

(三)、【**古建构筑物**】月台、环丘台、城台、院墙、随墙门及花架等构筑物。

(四)、【**平台**】碉台的平台。

三、【**未包括范围**】本规则无规定的，参照房屋建筑与装饰工程建筑面积计算规则执行。

上海市园林工程预算定额

第一册

园林绿化工程

上海市建筑建材业管理总站

第一章 绿化工程

上海市建筑建材业管理总站

第一章 绿化工程

说 明

一、包括范围：

本章定额由绿地整理、栽植苗木二部分。

绿地整理：清除苗木、起挖苗木、绿地土方、屋顶基层处理；

栽植苗木：栽植苗木、盆栽摆设、栽植屋顶植物、植物假植；

二、组成内容：

本章定额项目工作内容包括：

- 1、绿地整理、栽植花木、施工前的准备工作；
- 2、人工、材料、机械的使用量；
- 3、花坛栽植后十天以内，数目栽植后一个月以内的养护管理工作；
- 4、绿化种植后，周围 2 米以内的垃圾清理工作。

三、清除苗木：

定额项目已包含装车、本市范围内的运输费用，不得调整。

四、起挖苗木：

定额项目已包含装车、本市范围内的运输费用，不得调整。如摘冠需使用平台升降车，发生时另行计算。

五、定额土方：

本定额苗木起挖和种植均以一、二类土为标准，若遇三类土人工乘以 1.34 系数；
四类土人工乘以 1.76 系数。

六、技术措施：

本章栽植技术措施子目的使用，必须根据设计要求和实际需要的支撑方法，套用相应的定额子目。

七、场内运输：

1、施工现场范围内苗木的水平运输，均已包括在定额内，除定额规定者外，均不得调整。

2、屋顶绿化、垂直绿化子目中已包括垂直运输费。

八、苗木成活率：

苗木价格中，应包括苗木场外运输及种植损耗等因素，苗木种植后验收成活率为100%。

上海市建筑建材业管理总站

第一章 绿化工程

计算规则

一、规则

- 1、绿地整理：按设计图示尺寸
- 2、屋顶花园基底处理及铺设土工布：按设计图示尺寸
- 3、换土和铺草前铺沙找平：按设计图示尺寸
- 4、屋面清理：按设计图示尺寸
- 5、屋顶花园基底处理：按设计图示尺寸
- 6、微坡地形土方堆置：按设计图示尺寸
- 7、屋顶花园填充滤水层及填充屋顶种植土：按设计图示尺寸
- 8、填土：按设计图示尺寸
- 9、运输种植土、余土、碎渣：按设计图示尺寸
- 10、土方处理：按设计图示尺寸
- 11、绿化地铲除杂草起挖、栽植绿篱（含小灌木及地被）、露地花卉、塘植水生植物：按实际发生面积计算。
- 12、清除栽植乔木
- 13、绿化地铲除杂草起挖、栽植绿篱（含小灌木及地被）、露地花卉、塘植水生植物，按实际发生面积。
- 14、清除栽植乔木：乔木带土球，区分土球直径；乔木为裸根，区分裸根胸径，分别按设计图示数量。
- 15、清除栽植灌木：灌木带土球，区分土球直径；灌木为裸根，区分冠丛高度不同，分别按设计图示数量。
- 16、清除栽植竹类：散生竹区分竹胸径不同，按设计图示数量。丛生竹区分竹盘根丛径不同，按设计图示数量。
- 17、清除栽植棕榈树：应区分土球直径不同，按设计图示数量。
- 18、清除栽植绿篱：应区分绿篱高度、单排或双排，分别按设计图示尺寸。
- 19、花卉栽植：
 - ①露地花卉应区分花卉种类、艺术造型，按设计图示尺寸。

②盆花摆设应区分盆径尺寸、艺术造型，按设计图示数量。

20、起挖栽植攀缘植物，应区分攀缘植物的生长年限，按设计图示数量。

21、水生植物栽植应区分水生植物种类，按设计图示数量。

22、清除铺种草坪

①起挖草坪按设计图示尺寸。

②铺种草坪，应区分铺种要求，按设计图示尺寸。

③喷播草坪，应区分喷播坡度、坡长，按设计图示尺寸。

④嵌草坪，应区分栽植或播种及缝宽，按设计图示尺寸。

23、苗木假植：假植乔木应区分胸径，假植灌木应区分冠丛高度，别按设计图示数量。

二、计量单位

1、绿化地整理：以面积计算

2、屋顶花园基底处理及铺设土工布：以面积计算

3、换土和铺草前铺沙找平：以面积计算

4、屋面清理：以面积计算

5、屋顶花园基底处理：以面积计算

6、微坡地形土方堆置：以体积计算

7、屋顶花园填充滤水层及填充屋顶种植土：以体积计算

8、填土：以体积计算

9、运输种植土、余土、碎渣：以体积计算

10、土方处理：以体积计算

11、回填轻质种植基质：按体积计算

12、伐树、挖树根：按数量计算

13、绿化地铲除杂草起挖、栽植绿篱（含小灌木及地被）、露地花卉、塘植水生植物，当工程实际密度与定额不同时，苗木、花卉数量可以调整，其他不变。

14、清除栽植乔木：以“株”计算。

15、清除栽植灌木：以“株”计算。

16、清除栽植竹类：以“株”计算。丛生竹区，以“丛”计算。

17、清除栽植棕榈树：应以“株”计算。

18、清除栽植绿篱：以“延长米”计算。

19、花卉栽植：

①露地花卉，以“平方米”计算。

②盆花摆设，以“盆”计算。

20、起挖栽植攀缘植物，以“株”计算。

21、水生植物栽植，以“株”计算。

22、清除铺种草坪

①起挖草坪，以“平方米”计算。

②铺种草坪，以“平方米”计算。

③喷播草坪，以“平方米”计算。

④嵌草坪，以“平方米”计算。

23、苗木假植：以“株”计算。

上海市建筑建材业管理总站

**绿地土方造型
人力车运土方上下坡高度折平表**

附表（一）

表 2.2.7

单位：米

工具类别	升高折平 高差整数 高差小数	上 坡 折 平 （不论坡度大小）														下坡折平	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
人 工 挑 抬	0.0	8	17	27	38	50	63	77	92	108	125	143	162	182	203	225	7
	0.1	9	18	28	39	51	64	78	94	110	127	145	164	184	205	227	
	0.2	10	19	29	40	53	66	80	95	111	129	147	166	186	207	230	
	0.3	11	20	30	41	54	67	81	97	113	130	149	168	188	209	232	
	0.4	11	21	31	43	55	68	83	98	115	132	150	170	190	212	234	
	0.5	12	22	32	44	56	70	84	100	116	134	152	172	192	214	236	
	0.6	13	23	33	45	58	71	86	101	118	136	154	174	194	216	239	
	0.7	14	24	35	46	59	73	87	103	120	137	156	176	197	218	241	
	0.8	15	25	36	48	60	74	89	105	122	139	158	178	199	221	243	
	0.9	16	26	37	49	62	76	90	106	123	141	160	180	201	223	246	
人 力 车	0.0	24	51	81	114	150	189	231	276	324	375	429	486	546	609	675	14
	0.1	27	54	84	117	154	193	235	281	329	380	435	492	552	615	682	
	0.2	29	57	87	121	158	197	240	285	334	386	440	498	558	622	689	
	0.3	32	60	91	124	161	201	244	290	339	391	446	504	565	628	695	
	0.4	34	63	94	128	165	205	249	295	344	396	451	510	571	635	702	
	0.5	37	66	97	132	169	210	253	300	349	402	457	516	577	642	709	
	0.6	40	69	100	135	173	214	258	304	354	407	463	522	583	648	716	
	0.7	43	72	104	139	177	218	262	308	359	412	469	528	590	655	723	
	0.8	45	75	107	143	181	222	267	314	365	418	474	534	596	662	730	
	0.9	48	78	111	146	185	227	271	319	370	423	480	540	603	668	737	

说

明：A. 运土距离计算：均以起挖和堆土之间的重心为准。每 10 米为单位，不足 10 米作 10 米计算。B. 运土、石方方向有上坡或下坡时(重载)，应按坡道起止点的高差折成水平长度后计算。C. 如原坡道起止点的实际长度(斜距)大于本表折平数时，可用大者。

第一册 上海市园林工程预算定额

第一章 绿化工程

1. 绿地整理

工作内容：1、挖树根、截断、清理异物、装车、外运等。
2、3、4、挖树根、截断、清理异物、装车、吊、外运等

定额编号		05-01-01-001	05-01-01-002	05-01-01-003	05-01-01-004	
项 目		单 位	挖树根			
			地径在（厘米以内）			
			20	30	40	50
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.2573	0.5470	1.0870	1.5500
	人工小计	工日	0.2573	0.5470	1.0870	1.5500
材 料	其他材料费	%	3.0000	1.4772	1.4798	1.4673
机 械	载重汽车4t	台班	0.0400			
	汽车式起重机8t	台班		0.0500	0.0600	0.0700
	载重汽车8t	台班		0.0625	0.0710	0.0830

1. 绿地整理

工作内容：1、挖树根、截断、清理异物、装车、吊、外运等
2、除草刨根、杂草外运、清理

定 额 编 号		05-01-01-005		05-01-01-006	
项 目		单 位	挖树根 地径在（厘米以上） 50 株	清除杂草 m ²	
人 工	种植工	工日	2.1700	0.0270	
	人工小计	工日	2.1700	0.0270	
材料	其他材料费	%	1.4831		
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.1000		
	载重汽车8t	台班	0.1200		

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-007	05-01-01-008	05-01-01-009	05-01-01-010	
项 目		单 位	起挖乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			20	30	40	50
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0400	0.0675	0.1125	0.1800
	人工小计	工日	0.0400	0.0675	0.1125	0.1800
材 料	草绳	kg	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-011	05-01-01-012	05-01-01-013	05-01-01-014	
项 目		单 位	起挖乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			60	70	80	100
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.3038	0.3825	0.6075	1.3050
	人工小计	工日	0.3038	0.3825	0.6075	1.3050
材 料	草绳	kg	4.0000	5.0000	6.0000	10.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班		0.0113	0.0169	0.0199
	载重汽车4t	台班		0.0197	0.0296	
	载重汽车8t	台班				0.0338

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、3、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘
4、起挖修剪、土球包扎、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号			05-01-01-015	05-01-01-016	05-01-01-017	05-01-01-018
项 目		单 位	起挖乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			120	140	160	180
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	2.1900	2.4638	3.0071	6.3000
	人工小计	工日	2.1900	2.4638	3.0071	6.3000
材 料	草绳	kg	15.0000	20.0000	25.5000	70.0000
	其他材料费	%				3.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0278	0.0397	0.0528	
	载重汽车8t	台班	0.0473	0.0676	0.0899	
	汽车式起重机20t	台班				0.1599
	载重汽车15t	台班				0.3713

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、3、起挖修剪、土球包扎、枝干整理、装车出穴、回土填穴
4、起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号			05-01-01-019	05-01-01-020	05-01-01-021	05-01-01-022
项 目		单 位	起挖乔木（带土球）			起挖乔木（裸根）
			土球直径在（厘米以内）			胸径在（厘米以内）
			200	240	280	4
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	7.5938	11.0578	15.3765	0.0338
	人工小计	工日	7.5938	11.0578	15.3765	0.0338
材 料	草绳	kg	90.0000	115.0000	150.0000	
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	
机 械	汽车式起重机20t	台班	0.1944	0.2766	0.3337	
	载重汽车15t	台班	0.4514	0.6423	0.7718	

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-023	05-01-01-024	05-01-01-025	05-01-01-026	
项 目		单 位	起挖乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			6	8	10	12
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0686	0.1136	0.2250	0.3611
	人工小计	工日	0.0686	0.1136	0.2250	0.3611

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-027	05-01-01-028	05-01-01-029	05-01-01-030	
项 目		单 位	起挖乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			14	16	18	20
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.5500	0.6638	0.7774	1.0463
	人工小计	工日	0.5500	0.6638	0.7774	1.0463
机 械	汽车式起重机8t	台班		0.0079	0.0119	0.0199
	载重汽车8t	台班		0.0135	0.0203	0.0338

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘
 2、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘
 3、4、起挖修剪、打浆、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号			05-01-01-031	05-01-01-032	05-01-01-033	05-01-01-034
项 目		单 位	起挖乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			24 株	27 株	30 株	35 株
人 工	种植工	工日	1.6700	2.2310	4.8100	7.3000
	人工小计	工日	1.6700	2.2310	4.8100	7.3000
材 料	草绳	kg			18.0000	21.0000
	其他材料费	%			1.9400	1.9900
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0278	0.0365		
	汽车式起重机12t	台班			0.1338	0.1873
	载重汽车8t	台班	0.0473	0.0621	0.3127	0.4378

1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖修剪、打浆、枝干整理、装车出穴、回土填穴
3、4、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号			05-01-01-035	05-01-01-036	05-01-01-037	05-01-01-038
项 目		单 位	起挖乔木（裸根）		起挖灌木（带土球）	
			胸径在（厘米以内）		土球直径在（厘米以内）	
			40	45	20	30
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	9.3800	12.3900	0.0349	0.0686
	人工小计	工日	9.3800	12.3900	0.0349	0.0686
材 料	草绳	kg	24.0000	27.0000	0.5000	1.0000
	其他材料费	%	2.0300	1.9800		
机 械	汽车式起重机12t	台班	0.2409	0.2676		
	载重汽车8t	台班	0.5629	0.6255		

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-039	05-01-01-040	05-01-01-041	05-01-01-042	
项 目		单 位	起挖灌木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			40	50	60	70
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.1350	0.2300	0.3263	0.4800
	人工小计	工日	0.1350	0.2300	0.3263	0.4800
材 料	草绳	kg	1.5000	2.0000	3.0000	4.0000
机 械	汽车式起重车 5t	台班				0.0113
	载重汽车4t	台班				0.0197

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-043	05-01-01-044	05-01-01-045	05-01-01-046	
项 目		单 位	起挖灌木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			80	100	120	140
			株	株	株	
人 工	种植工	工日	0.7600	1.4063	2.1049	2.6663
	人工小计	工日	0.7600	1.4063	2.1049	2.6663
材 料	草绳	kg	6.0000	10.0000	15.0000	20.0000
机 械	汽车式起重车 5t	台班	0.0169			
	汽车式起重机8t	台班		0.0199	0.0278	0.0397
	载重汽车4t	台班	0.0296			
	载重汽车8t	台班		0.0338	0.0473	0.0676

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘
3、4、起挖、出塘、修剪、打浆、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-047	05-01-01-048	05-01-01-049	05-01-01-050	
项 目		单 位	起挖灌木（裸根）			
			灌丛高度在（厘米以内）		冠丛高度在（厘米以内）	
			60	80	100	150
			株	株	株	
人 工	种植工	工日	0.0022	0.0193	0.0236	0.0450
	人工小计	工日	0.0022	0.0193	0.0236	0.0450

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖、出塘、修剪、打浆、搬运集中、回土填塘
 3、4、起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-051	05-01-01-052	05-01-01-053	05-01-01-054	
项 目		单 位	起挖灌木（裸根）		起挖直生竹	
			冠丛高度在（厘米以内）		胸径在（厘米以内）	
			200	250	2	4
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0911	0.1575	0.0236	0.0574
	人工小计	工日	0.0911	0.1575	0.0236	0.0574
材料	草绳	kg			0.5000	0.7500

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、3、起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘
4、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-055	05-01-01-056	05-01-01-057	05-01-01-058	
项 目		单 位	起挖直生竹			
			胸径在（厘米以内）			胸径在（厘米以上）
			6	8	10	
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0788	0.1357	0.2255	0.3232
	人工小计	工日	0.0788	0.1357	0.2255	0.3232
材料	草绳	kg	1.0000	1.2500	1.5000	1.7500

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号		05-01-01-059	05-01-01-060	05-01-01-061	05-01-01-062	
项 目		单 位	起挖丛生竹			
			根盘丛径在（厘米以内）			
			30	40	50	60
			丛	丛	丛	丛
人 工	种植工	工日	0.0675	0.1125	0.2149	0.3611
	人工小计	工日	0.0675	0.1125	0.2149	0.3611
材 料	草绳	kg	0.5000	0.7500	1.0000	1.5000

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘
3、4、起挖、包扎、搬运集中

定 额 编 号			05-01-01-063	05-01-01-064	05-01-01-065	05-01-01-066
项 目		单 位	起挖丛生竹		起挖地被植物	起挖草皮
			根盘丛径在（厘米以内）		m ²	带土厚度在（厘米以内）
			70	80		2
			丛	丛		m ²
人 工	种植工	工日	0.4286	0.5411	0.0488	0.0730
	人工小计	工日	0.4286	0.5411	0.0488	0.0730
材 料	草绳	kg	2.0000	2.5000		
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0113	0.0169		
	载重汽车4t	台班	0.0197	0.0296		

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、起挖、包扎、搬运集中
2、3、4、起挖、出塘、搬运集中、回土填塘、清理场地

定 额 编 号		05-01-01-067	05-01-01-068	05-01-01-069	05-01-01-070	
项 目	单 位	起挖草皮	起挖水生植物			
		带土厚度在（厘米以上）	塘植丛径在（厘米以内）		塘植丛径在（厘米以上）	
		2	10	20		
		m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	种植工	工日	0.1110	0.1000	0.1210	0.1640
	人工小计	工日	0.1110	0.1000	0.1210	0.1640

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：起挖、出缸、搬运集中、清理场地

定 额 编 号		05-01-01-071		05-01-01-072	
项 目		单 位	起挖水生植物		
			盆径在(厘米以内)	盆径在(厘米以上)	
		50			
		缸	缸		
人 工	种植工	工日	0.1110	0.1220	
	人工小计	工日	0.1110	0.1220	

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号		05-01-01-073	05-01-01-074	05-01-01-075	05-01-01-076	
项 目		单 位	树穴换土（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			20	30	40	50
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0113	0.0450	0.0563	0.0675
	人工小计	工日	0.0113	0.0450	0.0563	0.0675
材料	种植土	m ³	0.0200	0.0300	0.0800	0.1100

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号		05-01-01-077	05-01-01-078	05-01-01-079	05-01-01-080	
项 目		单 位	树穴换土（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			60	70	80	100
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.1238	0.1688	0.2813	0.3825
	人工小计	工日	0.1238	0.1688	0.2813	0.3825
材料	种植土	m ³	0.2100	0.2800	0.5000	0.6400

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号		05-01-01-081	05-01-01-082	05-01-01-083	05-01-01-084	
项 目		单 位	树穴换土（带土球）			树穴换土（裸根）
			土球直径在（厘米以内）		土球直径在（厘米以上）	胸径在（厘米以内）
			120	140		4
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.5288	0.6975	0.8670	0.0225
	人工小计	工日	0.5288	0.6975	0.8670	0.0225
材料	种植土	m ³	0.8700	1.1600	1.4500	0.0400

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号		05-01-01-085	05-01-01-086	05-01-01-087	05-01-01-088	
项 目		单 位	树穴换土（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			6	8	10	12
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0338	0.0563	0.0900	0.1350
	人工小计	工日	0.0338	0.0563	0.0900	0.1350
材料	种植土	m ³	0.0800	0.1400	0.2500	0.3800

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号		05-01-01-089	05-01-01-090	05-01-01-091	05-01-01-092	
项 目		单 位	树穴换土（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			14	16	18	20
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.2025	0.2925	0.3825	0.5063
	人工小计	工日	0.2025	0.2925	0.3825	0.5063
材料	种植土	m ³	0.5700	0.8000	1.0800	1.4100

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、装土、运土（运距50米以内）到塘边
2、3、4、挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水

定 额 编 号			05-01-01-093	05-01-01-094	05-01-01-095	05-01-01-096
项 目		单 位	树穴换土（裸根）	人工挖干土		
			胸径在（厘米以内）	深度在2米以内		
			24	一、二类土	三类土	四类土
			株	m ³	m ³	m ³
人 工	种植工	工日	0.7313	0.2400	0.3700	0.5500
	人工小计	工日	0.7313	0.2400	0.3700	0.5500
材 料	种植土	m ³	2.0300			

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、3、挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水
4、1.厚度在正负30厘米以内的找平、松翻整平2.挖土，抛土或装筐

定 额 编 号		05-01-01-097	05-01-01-098	05-01-01-099	05-01-01-100	
项 目		单 位	人工挖湿土			垃圾深埋
			深度在2米以内			
			一、二类土	三类土	四类土	
			m ³	m ³	m ³	
人 工	种植工	工日	0.2700	0.4400	0.6500	0.3050
	人工小计	工日	0.2700	0.4400	0.6500	0.3050

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、2、厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2.原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。3.取土、铺平、回填、夯实。
3、4、装、卸、运及堆放

定 额 编 号		05-01-01-101	05-01-01-102	05-01-01-103	05-01-01-104	
项 目		单 位	回填土		人力车运土方	
			地面		土	
			松填	夯实	运距在50米以内	每增加50米
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	种植工	工日	0.0900	0.1900	0.3000	0.0300
	人工小计	工日	0.0900	0.1900	0.3000	0.0300

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：装、卸、运及堆放

定 额 编 号		05-01-01-105	05-01-01-106	05-01-01-107	05-01-01-108	
项 目		单 位	人力车运土方			
			淤泥、流沙		石	
			运距在50米以内	每增加50米	运距在50米以内	每增加50米
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	种植工	工日	0.5000	0.0400	0.3600	0.0400
	人工小计	工日	0.5000	0.0400	0.3600	0.0400

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、1.厚度在正负30厘米以内的找平、松翻整平2.挖土，抛土或装筐
 2、绿化改良介质土按照级配进行搅拌、混合等配置，并于地面回填、粗平整。
 3、树穴内绿化改良介质土的级配配置，并在树穴内回填、粗平整。
 4、屋顶花园上绿化改良介质土的级配配置，垂直运输，回填，粗平整。

定 额 编 号		05-01-01-109	05-01-01-110	05-01-01-111	05-01-01-112	
项 目		单 位	绿地整理	绿地土壤改造		
			m ²	地面 m ³	树穴 m ³	屋顶花园 m ³
人 工	种植工	工日	0.0510			
	土方工	工日		0.0900	0.1200	0.2526
	人工小计	工日	0.0510	0.0900	0.1200	0.2526
材 料	改良介质土(原土：黄砂：基质土=5.5：3.0：1.5)	m ³		1.0000	1.0000	
	改良介质土(原土：基质土=4：6)	m ³				1.0000
	其他材料费	%				3.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：推土机推土、弃土、造型、平整等全部操作过程。

定 额 编 号		05-01-01-113		05-01-01-114	
项 目		单 位	机械土方造型		
			推距50米以内	推距每增10米	
			m ³	m ³	
人 工	土方工	工日	0.0100	0.0030	
	人工小计	工日	0.0100	0.0030	
机械	履带式推土机 90kW	台班	0.0050	0.0010	

上海市建筑建材业管理总站

1. 绿地整理

工作内容：1、屋面清扫、清洗、抄平、垃圾渣土集中
 2、3、施工放线、砂浆调运、找平抹灰
 4、防水层、场内运输、基底清理、刷涂基层处理剂、刷胶、铺贴附加层、铺贴防水卷材

定 额 编 号			05-01-01-115	05-01-01-116	05-01-01-117	05-01-01-118
项 目		单 位	屋面清理	找平层		耐根穿刺防水卷 材
				平面	立面	冷粘法
			m ²	m ²	m ²	平面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	防水工	工日	0.0230	0.0900	0.1400	0.0660
	人工小计	工日	0.0230	0.0900	0.1400	0.0660
材 料	干粉砂浆DS15.0	m ³		0.0220	0.0220	
	防水卷材	m ²				1.3800
	钢筋φ10以内	kg				0.0440
	聚氨酯1:3	kg				0.1820
	聚氨酯防水涂料	kg				0.2920
	嵌缝膏CSPE	支				0.3230
	乙酸乙酯	kg				0.0510
	其他材料费	%		1.4859	1.4859	3.0000

1. 绿地整理

工作内容：1、防水层、场内运输、基底清理、刷涂基层处理剂、刷胶、铺贴附加层、铺贴防水卷材
2、3、4、清理底层、排水板铺设、安装等

定 额 编 号		05-01-01-119	05-01-01-120	05-01-01-121	05-01-01-122	
项 目		单 位	耐根穿刺防水卷材	排水板安装		
			冷粘法 立面	块料式	卷材	扣锁式
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	防水工	工日	0.0760	0.0390	0.0190	0.0480
	人工小计	工日	0.0760	0.0390	0.0190	0.0480
材 料	不锈钢钉	kg	0.0520			
	防水卷材	m ²	1.3800			
	钢筋Φ10以内	kg	0.0440			
	金属压条	m	0.1260			
	聚氨酯1:3	kg	0.1820			
	聚氨酯防水涂料	kg	0.2920			
	嵌缝膏CSPE	支	0.3230			
	乙酸乙酯	kg	0.0510			
	卷材排水板	m ²			1.1110	
	扣锁式排水板	m ²				1.1110
	块式排水板	m ²		1.1110		
	其他材料费	%	2.8904	3.0000	3.0000	3.0000

1. 绿地整理

工作内容：物料回填平整, 铺装、接缝压边处理等

定 额 编 号			05-01-01-123	05-01-01-124	05-01-01-125	05-01-01-126
项 目		单 位	滤水层			
			回填级配卵石	回填陶粒	土工布过滤层/分离滑动层	保湿毯
			m ³	m ³	m ²	m ²
人 工	防水工	工日	0.2600	0.0810	0.0200	0.0250
	人工小计	工日	0.2600	0.0810	0.0200	0.0250
材 料	保湿毯	m ²				1.1220
	卵石	t	1.6400			
	陶粒	m ³		1.0200		
	土工布	m ²			1.0200	
	其他材料费	%	1.4778	1.4800	1.4737	1.4634

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-001	05-01-02-002	05-01-02-003	05-01-02-004	
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			20	30	40	50
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0450	0.0788	0.1350	0.1856
	人工小计	工日	0.0450	0.0788	0.1350	0.1856
材料	水	m ³	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-01-02-005	05-01-02-006	05-01-02-007	05-01-02-008
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			60	70	80	100
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.3600	0.4163	0.5963	0.9563
	人工小计	工日	0.3600	0.4163	0.5963	0.9563
材 料	水	m ³	0.1000	0.1250	0.1500	0.3000
机 械	汽车式起重机8t	台班		0.0113	0.0169	0.0199
	载重汽车4t	台班		0.0197	0.0296	
	载重汽车8t	台班				0.0338

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理
4、挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理

定 额 编 号			05-01-02-009	05-01-02-010	05-01-02-011	05-01-02-012
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			120	140	160	180
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	1.3950	2.0925	2.5420	3.6000
	人工小计	工日	1.3950	2.0925	2.5420	3.6000
材 料	镀锌铁丝8#	kg				2.0000
	胶管	m				1.5000
	水	m ³	0.4000	0.5000	0.6100	1.0000
	种植土	m ³				4.6300
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0278	0.0397	0.0527	
	载重汽车8t	台班	0.0473	0.0676	0.0696	
	汽车式起重机20t	台班				0.0689
	载重汽车15t	台班				0.1600

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理
4、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-01-02-013	05-01-02-014	05-01-02-015	05-01-02-016	
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）			栽植乔木（裸根）	
			土球直径在（厘米以内）			胸径在（厘米以内）	
			200	240	280	4	
			株	株	株	株	
人 工	种植工	工日	4.0500	6.1206	8.0893	0.0450	
	人工小计	工日	4.0500	6.1206	8.0893	0.0450	
材 料	镀锌铁丝8#	kg	2.3000	2.6000	3.0000		
	胶管	m	1.8000	2.1000	2.4000		
	种植土	m ³	5.7700	9.5500	11.6000		
	水	m ³	1.4000	1.8000	2.5000	0.0250	
机 械	汽车式起重机20t	台班	0.0965	0.1240	0.1378		
	载重汽车15t	台班	0.2240	0.2880	0.3200		

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-017	05-01-02-018	05-01-02-019	05-01-02-020	
项 目		单 位	栽植乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			6	8	10	12
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0788	0.1463	0.2475	0.4050
	人工小计	工日	0.0788	0.1463	0.2475	0.4050
材料	水	m ³	0.0500	0.0750	0.1000	0.1500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-021	05-01-02-022	05-01-02-023	05-01-02-024	
项 目		单 位	栽植乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			14	16	18	20
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.5940	0.7425	1.0013	1.4625
	人工小计	工日	0.5940	0.7425	1.0013	1.4625
材 料	水	m ³	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000
机 械	汽车式起重机8t	台班		0.0079	0.0119	0.0199
	载重汽车8t	台班		0.0135	0.0203	0.0338

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理
4、挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理

定 额 编 号			05-01-02-025	05-01-02-026	05-01-02-027	05-01-02-028
项 目		单 位	栽植乔木（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			24	26	28	30
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	2.0700	2.5240	2.9780	3.4320
	人工小计	工日	2.0700	2.5240	2.9780	3.4320
材 料	镀锌铁丝8#	kg				0.0500
	胶管	m				1.0000
	麻绳	kg				0.3500
	水	m ³	0.7500	1.0250	1.2250	1.0000
	水泥帮桩100×100×3500	根				1.0000
	种植土	m ³				3.1200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0278	0.0365	0.0461	
	汽车式起重机12t	台班				0.0530
	载重汽车8t	台班	0.0473	0.0621	0.0786	0.1239

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理
4、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-01-02-029	05-01-02-030	05-01-02-031	05-01-02-032
项 目		单 位	栽植乔木（裸根）			栽植灌木（带土球）
			胸径在（厘米以内）			土球直径在（厘米以内）
			35	40	45	20
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	5.5120	5.8240	7.7610	0.0450
	人工小计	工日	5.5120	5.8240	7.7610	0.0450
材 料	镀锌铁丝8#	kg	0.0500	0.0500	0.0500	
	胶管	m	1.2000	2.8000	3.2000	
	麻绳	kg	0.4000	0.9000	1.0000	
	水泥帮桩100×100×3500	根	1.0000	2.0000	2.0000	
	种植土	m ³	5.5200	7.3900	10.1900	
	水	m ³	1.4000	1.8000	2.5000	0.0200
机 械	汽车式起重机12t	台班	0.0742	0.0954	0.1061	
	载重汽车8t	台班	0.1735	0.2231	0.2478	

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-033	05-01-02-034	05-01-02-035	05-01-02-036	
项 目		单 位	栽植灌木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			30	40	50	60
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0900	0.1350	0.2025	0.3825
	人工小计	工日	0.0900	0.1350	0.2025	0.3825
材料	水	m ³	0.0250	0.0500	0.0750	0.1000

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-01-02-037	05-01-02-038	05-01-02-039	05-01-02-040
项 目		单 位	栽植灌木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			70	80	100	120
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.4163	0.7000	1.0125	1.4850
	人工小计	工日	0.4163	0.7000	1.0125	1.4850
材 料	水	m ³	0.1250	0.1500	0.3000	0.4000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0113	0.0169	0.0199	0.0278
	载重汽车8t	台班	0.0197	0.0296	0.0338	0.0473

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-041	05-01-02-042	05-01-02-043	05-01-02-044	
项 目		单 位	栽植灌木（带土球）		栽植灌木（裸根）	
			土球直径在（厘米以内）	土球直径在（厘米以上）	冠丛高度在（厘米以内）	
			140		100	150
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	2.1938	2.9030	0.0338	0.0563
	人工小计	工日	2.1938	2.9030	0.0338	0.0563
材料	水	m ³	0.5000	0.6100	0.0200	0.0250
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0397	0.0528		
	载重汽车8t	台班	0.0676	0.0899		

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-045	05-01-02-046	05-01-02-047	05-01-02-048	
项 目		单 位	栽植灌木（裸根）		栽植竹类	
			冠丛高度在（厘米以内）		胸径在（厘米以内）	
			200	250	2	4
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.1035	0.1800	0.0338	0.0563
	人工小计	工日	0.1035	0.1800	0.0338	0.0563
材料	水	m ³	0.0500	0.0750	0.0250	0.0380

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-049	05-01-02-050	05-01-02-051	05-01-02-052	
项 目		单 位	栽植竹类			
			胸径在（厘米以内）			胸径在（厘米以上）
			6	8	10	
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0788	0.1575	0.2475	0.3380
	人工小计	工日	0.0788	0.1575	0.2475	0.3380
材料	水	m ³	0.0500	0.0750	0.1000	0.1000

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-053	05-01-02-054	05-01-02-055	05-01-02-056	
项 目		单 位	栽植竹类			
			根盘丛径在（厘米以内）			
			30	40	50	60
			丛	丛	丛	丛
人 工	种植工	工日	0.0674	0.1125	0.2138	0.3026
	人工小计	工日	0.0674	0.1125	0.2138	0.3026
材料	水	m ³	0.0250	0.0380	0.0500	0.0750

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-057	05-01-02-058	05-01-02-059	05-01-02-060	
项 目		单 位	栽植竹类		栽植绿篱	
			根盘丛径在（厘米以内）		单排高在（厘米以内）	
			70	80	40	60
			丛	丛	m	m
人 工	种植工	工日	0.3499	0.4500	0.0473	0.0574
	人工小计	工日	0.3499	0.4500	0.0473	0.0574
材料	水	m ³	0.1000	0.1750	0.0150	0.0200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0113	0.0169		
	载重汽车4t	台班	0.0197	0.0296		

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-061	05-01-02-062	05-01-02-063	05-01-02-064	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			单排高在（厘米以内）			
			80	100	120	150
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0754	0.1035	0.1238	0.1586
	人工小计	工日	0.0754	0.1035	0.1238	0.1586
材料	水	m ³	0.0250	0.0300	0.0400	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-065	05-01-02-066	05-01-02-067	05-01-02-068	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			双排高在（厘米以内）			
			40	60	80	100
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0574	0.0675	0.1013	0.1350
	人工小计	工日	0.0574	0.0675	0.1013	0.1350
材料	水	m ³	0.0200	0.0250	0.0300	0.0400

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-069	05-01-02-070	05-01-02-071	05-01-02-072	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			双排高在（厘米以内）		双排高在（厘米以上）	片植高在（厘米以内）
			120	140		40
			m	m		m ²
人 工	种植工	工日	0.1987	0.2590	0.2832	0.1318
	人工小计	工日	0.1987	0.2590	0.2832	0.1318
材料	水	m ³	0.0550	0.0715	0.0896	0.0501

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-073	05-01-02-074	05-01-02-075	05-01-02-076	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			片植高在（厘米以内）			片植高在（厘米以上）
			60	80	100	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	0.1587	0.2329	0.3319	0.4310
	人工小计	工日	0.1587	0.2329	0.3319	0.4310
材料	水	m ³	0.0375	0.0375	0.0400	0.0400

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

4、1. 开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理。2. 翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾。

定 额 编 号		05-01-02-077	05-01-02-078	05-01-02-079	05-01-02-080	
项 目		单 位	栽植植物造型			栽植花境
			本色图案	彩色图案	模纹图案	草本花
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	0.4208	0.5040	0.6615	0.1249
	人工小计	工日	0.4208	0.5040	0.6615	0.1249
材 料	花卉	株	400.0000	400.0000	400.0000	25.0000
	水	m ³	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、1.开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理。2.翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾。
3、4、翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾。

定 额 编 号		05-01-02-081	05-01-02-082	05-01-02-083	05-01-02-084	
项 目		单 位	栽植花境		栽植花坛	
			木本花	宿根类	本色图案	彩色图案
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	0.0968	0.1103	0.1822	0.2340
	人工小计	工日	0.0968	0.1103	0.1822	0.2340
材 料	花卉	株	6.3000	11.0000	70.0000	70.0000
	水	m ³	0.0250	0.0300	0.0500	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、翻土平整、放线栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理
2、3、4、挖塘栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理

定 额 编 号		05-01-02-085	05-01-02-086	05-01-02-087	05-01-02-088	
项 目		单 位	栽植花坛 模纹图案	栽植地被植物		
			单排	双排	片植	
		m ²	m	m	m ²	
人 工	种植工	工日	0.3465	0.0450	0.0777	0.1220
	人工小计	工日	0.3465	0.0450	0.0777	0.1220
材 料	花卉	株	70.0000			
	水	m ³	0.0500	0.0109	0.0240	0.0300

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、回土浇水、清理枯枝

定 额 编 号		05-01-02-089	05-01-02-090	05-01-02-091	05-01-02-092	
项 目		单 位	栽植攀缘植物			
			地径在（厘米以内）			
			2	3	4	5
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0080	0.0120	0.0270	0.0430
	人工小计	工日	0.0080	0.0120	0.0270	0.0430
材料	水	m ³	0.0132	0.0143	0.0165	0.0187

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、挖塘栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理
3、4、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-093	05-01-02-094	05-01-02-095	05-01-02-096	
项 目		单 位	栽植攀援植物			
			地径在（厘米以内）			地径在（厘米以上）
			6	8	10	
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0590	0.0750	0.0910	0.1070
	人工小计	工日	0.0590	0.0750	0.0910	0.1070
材料	水	m ³	0.0210	0.0240	0.0270	0.0300

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：翻土整地、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号		05-01-02-097	05-01-02-098	05-01-02-099	05-01-02-100	
项 目		单 位	铺种草皮（运动场）			
			播种	散铺	满铺	植生带
			m ²	m ²	m ²	m
人 工	种植工	工日	0.1420	0.1080	0.1480	0.0976
	人工小计	工日	0.1420	0.1080	0.1480	0.0976
材 料	草皮	m ²		0.3300	1.1000	1.0000
	草种籽	kg	0.0720			
	水	m ³	0.0600	0.0500	0.0500	0.0500
机 械	洒水车4000L	台班	0.0056			

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：翻土整地、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号			05-01-02-101	05-01-02-102	05-01-02-103	05-01-02-104
项 目		单 位	铺种草皮			
			播种	散铺	满铺	直生带
			m ²	m ²	m ²	m
人 工	种植工	工日	0.0870	0.1220	0.1620	0.1100
	人工小计	工日	0.0870	0.1220	0.1620	0.1100
材 料	草皮	m ²	0.0200	0.3300	1.1000	1.0000
	水	m ³	0.0200	0.0500	0.0500	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、清淤泥土、种植搬运、放水养护、清理垃圾
3、摆设花盆、填充种植土、种植、修剪（摘叶）、冲洗叶面、清理场地

定 额 编 号			05-01-02-105	05-01-02-106	05-01-02-107
项 目		单 位	栽植水生植物		栽植水生盆栽植物
			塘植	花盆内径（在厘米以内）	花盆内径（在厘米上）
			50		
			丛	盆	盆
人 工	种植工	工日	0.0500	0.2690	0.3500
	人工小计	工日	0.0500	0.2690	0.3500
材 料	陶土缸 φ500	只		1.0000	
	花卉	株	1.0000	1.0000	1.0000
	陶土缸 φ800	只			1.0000

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：摆设、淋水一次、清运盆花(运距5公里内)

定 额 编 号			05-01-02-108	05-01-02-109	05-01-02-110	05-01-02-111
项 目		单 位	盆栽植物摆设			
			花盆内径(在厘米内)			
			20	30	40	50
			100盆	100盆	100盆	100盆
人 工	种植工	工日	2.2300	3.3000	4.8500	7.1600
	人工小计	工日	2.2300	3.3000	4.8500	7.1600
材 料	盆花 φ200	株	102.0000			
	盆花 φ300	株		102.0000		
	盆花 φ400	株			102.0000	
	盆花 φ500	株				102.0000
	水	m ³	0.5000	0.6000	0.7000	0.8500
机 械	洒水车4000L	台班	0.0200	0.0200	0.0300	0.0300
	载重汽车4t	台班	0.1900	0.3500	0.4900	0.7400

2. 栽植花木

工作内容：1、摆设、淋水一次、清运盆花(运距5公里内)
2、3、4、清运盆花

定 额 编 号			05-01-02-112	05-01-02-113	05-01-02-114	05-01-02-115
项 目		单 位	盆栽植物摆设	盆栽植物运输		
			花盆内径(在厘米)以上	花盆内径(在厘米)内		
			50	20	30	40
			100盆	100盆	100盆	100盆
人 工	种植工	工日	10.5600	0.0600	0.1000	0.1300
	人工小计	工日	10.5600	0.0600	0.1000	0.1300
材 料	盆花 φ600	株	102.0000			
	水	m ³	1.0000			
机 械	洒水车4000L	台班	0.0400			
	载重汽车4t	台班	1.7500	0.0300	0.0500	0.0600

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：清运盆花

定 额 编 号		05-01-02-116		05-01-02-117	
项 目		单 位	盆栽植物运输		
			花盆内径(在厘米)内	花盆内径(在厘米)以上	
		50			
		100盆		100盆	
人 工	种植工	工日	0.2000	0.4700	
	人工小计	工日	0.2000	0.4700	
机 械	载重汽车4t	台班	0.1000	0.2300	

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-118	05-01-02-119	05-01-02-120	05-01-02-121	
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			20	30	40	50
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0481	0.0843	0.1444	0.1986
	人工小计	工日	0.0481	0.0843	0.1444	0.1986
材料	水	m ³	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-122	05-01-02-123	05-01-02-124	05-01-02-125	
项 目		单 位	栽植乔木（带土球）	栽植灌木（带土球）		
			土球直径在（厘米以内）			
			60 株	20 株	30 株	40 株
人 工	种植工	工日	0.3852	0.0481	0.0963	0.1444
	人工小计	工日	0.3852	0.0481	0.0963	0.1444
材料	水	m ³	0.1000	0.0200	0.0250	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-126	05-01-02-127	05-01-02-128	05-01-02-129	
项 目		单 位	栽植灌木（带土球）			
			土球直径在（厘米以内）			
			50	60	70	80
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.2167	0.4093	0.4454	0.7490
	人工小计	工日	0.2167	0.4093	0.4454	0.7490
材 料	水	m ³	0.0750	0.1000	0.1250	0.1500
机 械	汽车式起重机8t	台班			0.0113	0.0169
	载重汽车4t	台班			0.0197	0.0296

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-130	05-01-02-131	05-01-02-132	05-01-02-133	
项 目		单 位	栽植灌木（裸根）			
			冠丛高度在（厘米以内）			
			100	150	200	250
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0361	0.0602	0.1107	0.1930
	人工小计	工日	0.0361	0.0602	0.1107	0.1930
材料	水	m ³	0.0200	0.0250	0.0500	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-134	05-01-02-135	05-01-02-136	05-01-02-137	
项 目		单 位	栽植竹类			
			根盘丛径在（厘米以内）			
			30	40	50	60
			丛	丛	丛	丛
人 工	种植工	工日	0.0721	0.1204	0.2287	0.3400
	人工小计	工日	0.0721	0.1204	0.2287	0.3400
材料	水	m ³	0.0250	0.0380	0.0500	0.0750

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-138	05-01-02-139	05-01-02-140	05-01-02-141	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			单排高度在（厘米以内）			
			40	60	80	100
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0506	0.0614	0.0807	0.1107
	人工小计	工日	0.0506	0.0614	0.0807	0.1107
材料	水	m ³	0.0150	0.0200	0.0250	0.0300

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-142	05-01-02-143	05-01-02-144	05-01-02-145	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			单排高度在（厘米以内）		双排高度在（厘米以内）	
			120	150	40	60
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.1324	0.1697	0.0614	0.0722
	人工小计	工日	0.1324	0.1697	0.0614	0.0722
材料	水	m ³	0.0400	0.0500	0.0200	0.0250

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号		05-01-02-146	05-01-02-147	05-01-02-148	05-01-02-149	
项 目		单 位	栽植绿篱			
			双排高度在（厘米以内）			片植高在（厘米以内）
			80	100	120	40
			m	m	m	m ²
人 工	种植工	工日	0.1083	0.1444	0.2129	0.1410
	人工小计	工日	0.1083	0.1444	0.2129	0.1410
材料	水	m ³	0.0300	0.0400	0.0550	0.0501

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

4、1.开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理 2.翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

定 额 编 号		05-01-02-150	05-01-02-151	05-01-02-152	05-01-02-153	
项 目		单 位	栽植绿篱			栽植花镜
			片植高在（厘米以内）			草本类
			60	80	100	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	种植工	工日	0.1698	0.2492	0.3551	0.1336
	人工小计	工日	0.1698	0.2492	0.3551	0.1336
材 料	花卉	株				25.0000
	水	m ³	0.0375	0.0375	0.0400	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、2、1.开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理 2.翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾
3、4、翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

定 额 编 号			05-01-02-154	05-01-02-155	05-01-02-156	05-01-02-157
项 目		单 位	栽植花镜		栽植地被食物	
			木本花	宿根类	单排	双排
			m ²	m ²	m	m
人 工	种植工	工日	0.1035	0.1180	0.0481	0.0831
	人工小计	工日	0.1035	0.1180	0.0481	0.0831
材 料	花卉	株	6.3000	11.0000		
	水	m ³	0.0250	0.0300	0.0109	0.0240

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾
2、3、4、翻土施肥、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号			05-01-02-158	05-01-02-159	05-01-02-160	05-01-02-161
项 目		单 位	栽植地被食物		铺种草皮	
			片植	播种	散铺	满铺
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	0.1305	0.0934	0.1300	0.1732
	人工小计	工日	0.1305	0.0934	0.1300	0.1732
材 料	草皮	m ²		0.0200	0.3300	1.1000
	水	m ³	0.0300	0.0200	0.0500	0.0500

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：1、翻土施肥、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理
2、3、4、挖穴栽植、回土浇水、清理枯枝

定 额 编 号			05-01-02-162	05-01-02-163	05-01-02-164	05-01-02-165
项 目		单 位	铺种草皮	栽植攀缘植物		
			直生带	地径在（厘米以内）		
				2	3	4
		m	株	株	株	
人 工	种植工	工日	0.1180	0.0088	0.0125	0.0266
	人工小计	工日	0.1180	0.0088	0.0125	0.0266
材 料	草皮	m ²	1.0000			
	水	m ³	0.0500	0.0132	0.0143	0.0165

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、回土浇水、清理枯枝

定 额 编 号		05-01-02-166	
项 目		单 位	栽 植 攀 缘 植 物 地 径 在 (厘 米 以 内) 5 株
人 工	种植工	工日	0.0428
	人工小计	工日	0.0428
材 料	水	m ³	0.0187

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

- 工作内容：1、种植模块内铺设无纺布、填充种植介质土、以及种植模块的安装、种植园林工程苗木等。
 2、镀锌钢带安装，平织尼龙网安装，以及整理。
 3、镀塑钢丝围栏的运输、安装。
 4、种植槽内无纺布铺设、介质土回填、园林工程苗木的种植，钢制种植槽托架的制作、安装，以及运输和布置等。

定 额 编 号			05-01-02-167	05-01-02-168	05-01-02-169	05-01-02-170
项 目		单 位	垂直绿化			沿口绿化
			模块式	粘贴式		种植槽
				软式	硬式	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	1.1028	0.0500	0.0738	0.6412
	人工小计	工日	1.1028	0.0500	0.0738	0.6412
材 料	种植模块(成品330×190×140)	只	24.0000			
	镀锌扁钢 16mm×0.5mm	m		1.1222		
	平织尼龙网	m ²		1.0200		
	镀塑钢丝围栏	m ²			1.0250	
	铁件支架	kg				20.8950
	无纺布	m ²	3.3648			1.0612
	园林工程苗木	株	48.0000			3.0000
	种植槽(成品长650×宽280×高250mm)	只				1.5400
	种植介质土(原土:基质土=3:7)	m ³	0.1080			0.0700
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
机 械	交流电焊机30kVA	台班				0.0829
	载重汽车4t	台班			0.0029	0.0385

2. 栽植花木

工作内容：1、放样、植物袋包裹、苗木栽植、整理。
 2、3、定位、下料、打眼、剔洞、埋木砖、安装龙骨等全部操作过程。
 4、定位、下料、打眼、剔洞、埋木砖、安装龙骨、刷防腐油等全部操作过程。

定额编号		05-01-02-171	05-01-02-172	05-01-02-173	05-01-02-174	
项 目		单 位	立体造型绿化	龙骨基层		
				轻钢龙骨	铝合金龙骨	木龙骨
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	种植工	工日	1.7250			
	装饰工	工日		0.0991	0.1144	0.1163
	人工小计	工日	1.7250	0.0991	0.1144	0.1163
材 料	花卉	盆	100.0000			
	水	m ³	0.0500			
	无纺布	m ²	4.2600			
	角托	个		3.0600		
	卡托	个		3.0600		
	铝合金龙骨 60*30mm	m			4.0280	
	膨胀螺栓 钢制M12	套		2.5500	5.2938	
	轻钢竖向龙骨 ∠30*30mm	m		0.7133		
	轻钢竖向龙骨 □50*75mm	m		2.8034		
	轻钢沿边龙骨 □50*75mm	m		0.7133		
	防腐油	kg				0.0299
	一般小方材	m ³				0.0257
	圆钉	kg				0.0239
其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	
机 械	管子切割机	台班		0.0030	0.0345	
	木工圆锯机 φ500mm	台班				0.0021

2. 栽植花木

工作内容：定位、下料、打眼、剔洞、埋木砖、安装龙骨、刷防腐油等全部操作过程。

定 额 编 号		05-01-02-175	
项 目		单 位	墙体绿化 防腐蚀板 m ²
人 工	装饰工	工日	0.1064
	人工小计	工日	0.1064
材 料	镀锌自攻螺钉	个	20.0000
	防腐蚀板	m ²	1.0300
	其他材料费	%	3.0000

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号		05-01-02-176	05-01-02-177	05-01-02-178	05-01-02-179	
项 目		单 位	乔木假植（裸根）			
			胸径在（厘米以内）			
			4	6	8	10
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.0250	0.0338	0.0675	0.1238
	人工小计	工日	0.0250	0.0338	0.0675	0.1238

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号			05-01-02-180	05-01-02-181	05-01-02-182	05-01-02-183
项 目		单 位	乔木假植（裸根）	灌木假植（裸根）		
			胸径在（厘米以内）	冠丛高在（厘米以内）		
			12	100	150	200
			株	株	株	株
人 工	种植工	工日	0.2025	0.0113	0.0225	0.0338
	人工小计	工日	0.2025	0.0113	0.0225	0.0338

上海市建筑建材业管理总站

2. 栽植花木

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号		05-01-02-184	
项 目		单 位	
			灌木假植（裸根）
			冠丛高在（厘米以内）
			250
			株
人	种植工	工日	0.0675
工	人工小计	工日	0.0675

上海市建筑建材业管理总站

第二章 园路园桥工程

上海市建筑建材业管理总站

第二章 园路园桥工程

说 明

一、包括范围

本章定额由园路园桥和驳岸护岸两大内容组成。

(一) 园路园桥

园路中包括整体面层、块料面层、花式园路、路缘石、树穴盖板、园桥等工程项目组成。

(二) 驳岸护岸

驳岸护岸中包括驳岸、护岸、石墙等工程项目组成。

二、块料面层园路

(一) 垫层以黄砂铺筑，如采用砂浆铺设，应扣除黄砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘以 1.30 系数，其它不变。

(二) 预制砼块厚度超过 5 厘米时，人工应乘以 1.30 系数，其他不变。

三、花式面层园路

(一) 卵石粒径以 4-6 厘米计算，如规格不同时，材料规格可换算，但用量不变。

(二) 花式园路垫层同块料面层垫层，以黄砂铺设。如采用砂浆铺设可换算。

四、路缘石

同块料面层园路垫层，以黄砂铺设，如采用砂浆铺设，可换算。

五、园桥

(一) 定额项目中包括的园桥挖土、垫层、勾缝及相关工作内容，可套用其它定额项目计算。

(二) 石桥桥面砂浆嵌缝已包括在定额项目内，不再另行增加。

六、驳岸护岸

(一) 石墙勾缝按单面清水考虑，双面清水人工乘以 1.25 系数，混水人工乘以 0.90 系数。

(二) 圆弧形石墙堆砌，每立方米增加 0.14 工日。

(三) 护坡高度超过 3.60 米者，人工乘以 1.55 系数。

(四) 石围墙可参照毛石墙定额项目执行。

七、路缘石

因材质的规格不同可换算但其总长度不变。

八、项目换算

本章定额项目以手工操作作为主，如采用不同的方法施工，除本章说明者外，均不换算。

上海市建筑建材业管理总站

第二章 园路园桥工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 园路工程量计算

整体面层园路和块料面层园路，均以图示的长，宽尺寸计算净工作量。

(二) 路缘石

按图示尺寸的长度计算工作量。

(三) 树穴盖板

按图示外形尺寸计算工程量，不扣除树杆预留空洞面积。

(四) 园桥

均按图示长，宽，高尺寸计算工程量。

(五) 驳岸挡土墙

均按图示长，宽，高尺寸计算工程量。

(六) 石墙

石墙（包括石围墙）工程量从底部计算到其顶部，按图示尺寸的高、宽尺寸计算工程量。

(七) 其他

地沟，水池，小型砖砌体按窗台石墙计算工程量。

二、工程量计量单位

(一) 以米为单位

砣路缘石、标准砣侧砌路缘石、花岗岩路缘石均以米为单位。

(二) 以平方米为单位

1、园路

整体面层、块料面层、花式园路均以平方米为单位。

2、石墙

毛石墙以平方米为单位。

3、树穴盖板

铸铁盖板、砼盖板、硬塑盖板均以平方米为单位。

(三) 以立方米为单位

1、园桥

基础、桥台、桥墩、石桥面安装、桥岸护坡如未有特殊说明，均以立方米为单位。

2、驳岸、护岸

驳岸、挡土墙均以立方米为单位。

上海市建筑建材业管理总站

第二章 园路园桥工程

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-001		05-02-01-002	
项 目		单 位	纹形砼路面 厚12厘米 m ²	水刷砼路面 m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.2380	0.5370	
	人工小计	工日	0.2380	0.5370	
材 料	水	m ³	0.0390	0.0340	
	水泥石屑浆 1:2	m ³		0.0158	
	一般木成材	m ³	0.0015	0.0015	
	预拌混凝土（泵送）C15 5-20石子	m ³		0.1066	
	预拌混凝土（非泵送）C15 5-20石子	m ³	0.1224		
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-003	05-02-01-004	05-02-01-005	
项 目		单 位	砼厚度 每增减1厘米	预制方格砼路面 厚5厘米	预制异形砼路面
			m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.0120	0.1610	0.1764
	人工小计	工日	0.0120	0.1610	0.1764
材 料	黄砂中砂	t		0.0842	0.0842
	水	m ³	0.0030	0.0700	0.0700
	现场预制混凝土六角板	m ³			0.0510
	预拌混凝土（非泵送）C15 5-20石子	m ³	0.0101		
	预制混凝土人形道板490*490*65	m ³		0.0510	
	其他材料费	%	0.9800	1.0000	1.0000

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-006	
项 目		单 位	砣假冰片路面 厚5厘米 m ²
人 工	抹灰工	工日	0.3150
	人工小计	工日	0.3150
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0300
	黄砂中砂	t	0.0842
	水	m ³	0.0070
	预制混凝土六角板	m ²	0.0510
	其他材料费	%	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-007	05-02-01-008	05-02-01-009	05-02-01-010	
项 目		单 位	方整石板路面	乱铺冰片石路面	砼六角形路面 厚5厘米	小方碎石
		m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.3399	0.4587	0.1926	0.2396
	人工小计	工日	0.3399	0.4587	0.1926	0.2396
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0500			
	干粉砂浆DS15.0	m ³		0.0100		
	花岗石430×230×160	m ³				0.1090
	花岗石730×530×160	m ³	0.1220			
	黄砂中砂	t	0.1168	0.1168		
	块石(二片)	t		0.1875		
	山砂	t			0.0672	0.2073
	水	m ³	0.0070	0.0070	0.0060	0.0060
	预制混凝土六角板	m ²			1.0200	
	其他材料费	%	1.0000	2.3000	1.0000	1.0000

1. 园路园桥

工作内容：1、2、3、基层杂物清理、场内运输、滤层布裁割、铺设、边口固定。

4、放样、拌料、摊铺、夯实振实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理场地、场内运输等。

定 额 编 号		05-02-01-011	05-02-01-012	05-02-01-013	05-02-01-014	
项 目		碎大理石路面	倍力砖（彩色）路面	倍力砖（本色）路面	透水地坪	
		浆砌				
		m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.6250	0.5423	0.4338	0.1820
	人工小计	工日	0.6250	0.5423	0.4338	0.1820
材 料	32.5级水泥	t	0.0167	0.0146	0.0146	
	本色蓓力砖	m ²			1.0100	
	彩色蓓力砖	m ²		1.0100		
	大理石板（碎）	t	1.0100			
	黄砂中砂	t	0.0663	0.0442	0.0442	
	LDA增强剂	kg				0.2906
	PG道路封缝胶	kg				0.0977
	白水泥 52.5级	kg				11.5261
	氟碳保护剂	kg				0.3000
	泡沫条Φ8	m				0.3000
	切缝机刀片	片				0.0005
	水	m ³	0.0400	0.0400	0.0400	0.0448
	碎石（精加工玄武岩）5-10mm	kg				58.1900
	无纺布	m ²				0.2000
	其他材料费	%	0.1100	0.0600	0.0700	0.0010
机 械	灰浆搅拌机400L	台班	0.0150	0.0150	0.0150	
	混凝土切缝机	台班				0.0037
	机动翻斗车1t	台班				0.0024
	双锥反转出料搅拌机400L	台班				0.0010

1. 园路园桥

工作内容：压模、撒料、抹平、清洗、封面养护、切缝、灌缝、清理场地。

定 额 编 号		05-02-01-015	
项 目		单 位	压模地坪 m ²
人 工	抹灰工	工日	0.5260
	人工小计	工日	0.5260
材 料	环氧聚氨酯嵌缝膏	kg	0.0010
	聚硫密封胶	kg	0.0010
	泡沫条Φ8	m	0.4140
	切缝机刀片	片	0.0010
	水	m ³	0.1580
	压模材料	m ²	1.0000
机 械	混凝土切缝机	台班	2.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-016	05-02-01-017	05-02-01-018	05-02-01-019
项 目		卵石花色路面	卵石素色路面	瓦片路面	碎瓦片路面
单 位		m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	1.9635	1.1220	0.8600	1.3287
	人工小计	1.9635	1.1220	0.8600	1.3287
材 料	干粉砂浆DP20.0	0.0360	0.0360		0.0400
	蝴蝶瓦盖瓦（小青瓦）160*160*11			0.0580	
	卵石	0.0550	0.0580		
	卵石彩色	0.0170	0.0140		
	山砂			0.1037	0.1037
	水	0.0500	0.0500		0.0170
	碎缸片				0.2520
	其他材料费	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-020	
项 目		单 位	弹石片路面 m ²
人 工	抹灰工	工日	0.2077
	人工小计	工日	0.2077
材 料	弹石片	t	0.2063
	山砂	t	0.2073
	水	m ³	0.0060
	其他材料费	%	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号		05-02-01-021		05-02-01-022	
项 目		单 位	砼路缘石	标准砼侧砌路缘石 (5.3厘米)	
			m	m	
人 工	抹灰工	工日	0.1279	0.0820	
	人工小计	工日	0.1279	0.0820	
材 料	32.5级水泥	t	0.0007	0.0010	
	草袋	m ²	0.0690		
	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0016	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0013		
	黄砂中砂	t	0.0021	0.0036	
	灰砂砖240×115×53	百块		0.0826	
	路缘石70*150*500	块	2.0800		
	生石灰	t		0.0010	
	水	m ³	0.0075	0.0014	

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：1、2、3、基层杂物清理、场内运输、滤布层布裁割、铺设、边口固定。
4、选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行石料加工。

定 额 编 号		05-02-01-023	05-02-01-024	05-02-01-025	05-02-01-026	
项 目		单 位	树穴盖板			毛石基础
			铸铁	混凝土	硬塑盖板	
			m ²	m ²	m ²	m ³
人 工	糙场工	工日	0.2016	0.1680	0.1620	
	石工	工日				1.3420
	人工小计	工日	0.2016	0.1680	0.1620	1.3420
材 料	成型钢筋	t		0.0033		
	钢筋混凝土平板	m ³		0.0273		
	硬塑盖板	m ²			1.0050	
	铸铁盖板	m ²	1.0050			
	干粉砂浆DM10.0	m ³				0.3600
	块石(大片)100-400	t				1.9470
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	0.4960
机械	汽车式起重机8t	台班				0.0118

1. 园路园桥

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行石料加工。

定 额 编 号		05-02-01-027	05-02-01-028	05-02-01-029	05-02-01-030	
项 目		单 位	石桥台		条石桥墩	石桥面安装
			毛石	条石		条石
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	2.3290	2.3590	2.3240	12.4729
	人工小计	工日	2.3290	2.3590	2.3240	12.4729
材 料	二步做糙花岗岩	m ³				1.0000
	干粉砂浆DM10.0	m ³	0.3400	0.2500	0.2500	0.2000
	花岗岩1500×160×300	m ³		1.0000	1.0000	
	块石(大片)100-400	t	2.0130			
	其他材料费	%	0.4960	0.7990	0.7990	1.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0191	0.0191	0.0191	0.1092

上海市建筑建材业管理总站

1. 园路园桥

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行石料加工。

定 额 编 号		05-02-01-031		05-02-01-032	
项 目		单 位	桥岸护坡		
			毛石	条石	
			m ³	m ³	
人 工	石工	工日	1.5390	1.5690	
	人工小计	工日	1.5390	1.5690	
材 料	干粉砂浆DM10.0	m ³	0.3400	0.2500	
	花岗石1500×160×300	m ³		1.0000	
	块石(大片)100-400	t	1.9470		
	其他材料费	%	0.4970	0.7990	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0130	0.0130	

上海市建筑建材业管理总站

2. 驳岸护岸

工作内容：选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工。

定 额 编 号		05-02-02-001	05-02-02-002	05-02-02-003	05-02-02-004	
项 目		单 位	驳岸		人工打圆木桩	
			干砌	浆砌	桩长3米以内	桩长8米以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	0.9100	1.5190		
	土方工	工日			13.5000	16.2000
	人工小计	工日	0.9100	1.5190	13.5000	16.2000
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.3400		
	块石(大片)100-400	t	1.9470	1.9470		
	铁件	kg			0.9200	9.1000
	一般用圆木	m ³			1.0920	1.0920
	其他材料费	%			0.5110	0.5230
机 械	电动卷扬机单快1t	台班		0.1130		

上海市建筑建材业管理总站

2. 驳岸护岸

工作内容：选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工。

定 额 编 号		05-02-02-005	
项 目		单 位	挡土墙 m ³
人 工	石工	工日	1.3890
	人工小计	工日	1.3890
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.3400
	块石(大片)100-400	t	1.9470
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0123

上海市建筑建材业管理总站

2. 驳岸护岸

工作内容：清洗墙面，修补缝口，调运砂浆，勾缝。

定 额 编 号		05-02-02-006		05-02-02-007	
项 目		单 位	毛石墙（平缝）	毛石墙（凸缝）	
			m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.0690	0.1110	
	人工小计	工日	0.0690	0.1110	
材 料	水泥砂浆1:1	m ³	0.0036	0.0036	
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	

上海市建筑建材业管理总站

第三章 园林景观工程

上海市建筑建材业管理总站

第三章 园林景观工程

说 明

一、包括范围

本章定额由堆塑假山和杂项两大部分工程内容组成。

(一) 堆塑假山

堆塑假山中包括堆叠假山、堆叠峰石、散石堆置、人工塑假山等工程项目组成。

(二) 杂项

杂项中包括人工雕塑小品、金属件加工等工程项目组成。

二、堆塑假山工程项目

堆砌假山和人工塑假石山未包括人工操作、土法吊装考虑、不论实际施工情况如何，均按定额执行不换算。

三、堆叠假山

(一) 基础套用相应定额项目，另行计算。

(二) 假山，内部结构根据设计需要采用砣或钢砣，或用其他石料替代时，可另行计算，但应扣除假山石相应体积，假山石总用量不变。

(三) 假山项目中的铁件用量按定额项目规定执行，不作换算。

(四) 除人工塑假山项目以外，其它假山项目中已包括脚手架搭拆全部费用。

(五) 假山采用不同的石料，应进行换算，但其总量不变。

四、人工塑假山

(一) 砖骨架塑假山

定额项目中已包括了砖的用量，不再换算。

（二）钢骨架塑假山

定额项目中未包括钢材的用量，应另行计算。

（三）人工塑假山工程

人工塑假山工程项目中，不管砖骨架、钢骨架均未包括基础和脚手架工程内容，应另行计算。

五、人工雕塑小品

塑松树棍、松皮柱按直径大小套用相应定额项目，若带有艺术造型的小品雕塑另行按实计算。

六、人工雕塑小品

包括塑松（杉）皮、塑松（杉）柱、塑竹、预制塑松树根、塑壁画等工程内容，除雕塑有艺术造型小品可按实际计算外，均不作调整。

七、金属件加工

包括栏杆，笼舍，制作安装外，还包括网片的安装工程内容，均不作换算和调整。

第三章 园林景观工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 堆叠假山

1、假山石工程量计算：

以吨为单位，计算工程量方法如下：

假山石堆砌工程量（吨）=进料验收量（吨）-进料剩余量（吨）

2、零星假山

指各种独峰石及景石，以吨为单位，计算工程量方法如下：

按石料长，宽，高平均值相乘的体积，再乘以相应的石料比重计算。

3.石笋安装

按不同高度以根为计量单位。

(二) 人工塑假山

1.砖骨架假山按高度不同，以长、宽、高计算工程量。

2.钢骨架钢网塑假山以及塑湖石假山，均以假山石表面面积计算工程量。

(三) 塑松(杉)树皮壁画面

按展开面积计算工程量。

(四) 塑松(杉)柱预制塑松树根

依据直径大小分别计算工程量

(五) 塑黄竹、金丝竹

均按直径大小，分别计算其工作量。

(六) 金属件加工

1、栏杆制作均按重量计算。一般栏杆安装按延长米计算。大型动物栏杆制作和安装均按 t 计算。

2、笼舍外的网片均按展开面积计算工作量。

(七) 其他零星金属物件

其制作和安装均按 t 计算工程量。

二、工程量计量单位

(一) 以米为单位

人工雕塑小品

(1) 塑松（杉）柱以米为单位。

(2) 塑竹节竹片以米为单位。

(3) 苏黄竹以米为单位。

(4) 预制塑松树根以米为单位。

(5) 金属栏杆安装以米为单位。

(二) 以平方米为单位

1、人工塑假山

(1) 塑湖石假山以平方米为单位。

(2) 钢骨架钢网塑假山以平方米为单位。

2、人工雕塑小品

(1) 塑松（杉）树皮以平方米为单位。

(2) 壁画面以平方米为单位。

(3) 铅丝网片制作与安装以平方米为单位。

(三) 以立方米为单位

人工塑假山

砖骨架塑假山以立方米为单位。

(四) 以吨为单位

1、堆叠假山：

(湖石、黄石、斧劈石、附壁湖石) 假山均以吨为单位。

2、散石堆置

景石、土山点石、自然式护岸均以吨为单位。

3、堆叠峰石：

(整块、人造) 湖石峰、(人造) 黄蜂石均以吨为单位。

4、人工雕塑小品

(1) 大型动物栏杆、铸铁栏杆(安装)、猛兽笼舍(无网片)制作与安装、食草动物笼舍(无网片)制作与安装、禽类小笼舍(无网片)制作与安装均以吨为单位。

(2) 金属栏杆制作以吨为单位。

(3) 其他零星金属物件(制作安装)以吨为单位。

(五) 以根为单位

堆叠峰石

石笋按不同的高度以根为单位。

第三章 园林景观工程

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-001	05-03-01-002	05-03-01-003	05-03-01-004	
项 目		单 位	湖石假山			
			高度（米以内）			
			1	2	3	4
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	4.3730	5.5760	7.5190	8.7610
	人工小计	工日	4.3730	5.5760	7.5190	8.7610
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0400	0.0500	0.0500	0.0500
	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	花岗岩1380×300×400	m ³			0.0500	0.1000
	块石(大片)100-400	t	0.1650	0.1650	0.0990	0.0990
	毛竹周长14”	根		0.1300	0.1800	0.2600
	水	m ³	0.1700	0.1700	0.1700	0.2500
	铁件	kg		5.0000	10.0000	15.0000
	一般木成材	m ³		0.0018	0.0025	0.0035
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-40	m ³	0.0600	0.0800	0.0800	0.1000
	其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.9000	2.1700
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0173	0.0214	0.0274	0.0345

1. 堆塑假山

工作内容：1、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

2、3、4、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号			05-03-01-005	05-03-01-006	05-03-01-007	05-03-01-008
项 目		单 位	湖石假山	黄石假山		
			高度（米以上）	高度（米以内）		
			4	1	2	3
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	10.5130	3.9330	5.0060	6.8960
	人工小计	工日	10.5130	3.9330	5.0060	6.8960
材 料	湖石	t	1.0000			
	块石(大片)100-400	t	0.0990			
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0500	0.0400	0.0500	0.0500
	花岗岩1380×300×400	m ³	0.1000			0.0500
	黄石	t		1.0000	1.0000	1.0000
	毛竹周长14”	根	0.2600		0.1300	0.1800
	水	m ³	0.2500	0.1700	0.1700	0.1700
	铁件	kg	15.0000			10.0000
	一般木成材	m ³	0.0035		0.0018	0.0025
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-40	m ³	0.1000	0.0600	0.0800	0.0800
其他材料费	%	2.1700	1.5000	1.5000	2.3000	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0345	0.0155	0.0197	0.0272

1. 堆塑假山

工作内容：1、3、4、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

2、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号			05-03-01-009	05-03-01-010	05-03-01-011	05-03-01-012
项 目		单 位	黄石假山		斧劈石假山	
			高度（米以内）	高度（米以上）	高度（米以内）	
			4		2	3
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	7.8910	9.4690	5.0000	6.2500
	人工小计	工日	7.8910	9.4690	5.0000	6.2500
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0500	0.0500		
	花岗岩1380×300×400	m ³	0.1000	0.1000		
	黄石	t	1.0000	1.0000		
	毛竹周长14”	根	0.2600	0.2600		
	水	m ³	0.2500	0.2500		
	一般木成材	m ³	0.0035	0.0035		
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-40	m ³	0.1000	0.1000		
	斧劈石	t			1.2000	1.2000
	黄砂中砂	t			0.6969	0.6969
	块石(大片)100-400	t			0.2000	0.2500
	碎石5-25	t			0.1100	0.1400
	铁件	kg	15.0000	15.0000	5.0000	10.0000
	颜料（色彩）	kg			0.5000	0.5000
	其他材料费	%	2.6100	2.6100	0.3900	0.5200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0311	0.0311	0.0011	0.0015

1. 堆塑假山

工作内容：1、3、4、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

2、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号			05-03-01-013	05-03-01-014	05-03-01-015	05-03-01-016
项 目		单 位	斧劈石假山		附壁湖石假山	
			高度（米以内）	高度（米以上）	高度（米以内）	
			4		1	2
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	8.7500	10.5000	4.3800	5.6300
	人工小计	工日	8.7500	10.5000	4.3800	5.6300
材 料	斧劈石	t	1.2000	1.2000		
	铁件	kg	15.0000	15.0000		
	32.5级水泥	t			0.1300	0.1300
	湖石	t			1.2000	1.2000
	黄砂中砂	t	0.6969	0.6969	0.6052	0.6052
	块石(大片)100-400	t	0.3000	0.3000	0.1000	0.1500
	碎石5-25	t	0.1750	0.1750	0.1100	0.1100
	颜料（色彩）	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	圆钉	kg				5.0000
其他材料费	%	0.6300	0.6300	0.3000	0.3800	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0023	0.0023	0.0008	0.0011

1. 堆塑假山

工作内容：1、2、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

3、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-017	05-03-01-018	05-03-01-019	
项 目		单 位	附壁湖石假山		
			高度（米以内）		高度4米以上
			3	4	
			吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	8.1300	10.6300	12.7560
	人工小计	工日	8.1300	10.6300	12.7560
材 料	32.5级水泥	t	0.1300	0.1300	0.1300
	湖石	t	1.2000	1.2000	1.2000
	黄砂中砂	t	0.6052	0.6052	0.6052
	块石(大片)100-400	t	0.2000	0.2500	0.2500
	碎石5-25	t	0.1400	0.1750	0.1750
	颜料（色彩）	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	圆钉	kg	10.0000	15.0000	15.0000
	其他材料费	%	0.6200	0.7600	0.7600
机械	汽车式起重机8t	台班	0.0015	0.0023	0.0023

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-020	05-03-01-021	05-03-01-022	05-03-01-023	
项 目		单 位	整块湖石峰	人造湖石峰		人造黄石峰
			高度（米以内）			
			5	3	4	2
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	14.2680	12.4530	15.9500	6.4060
	人工小计	工日	14.2680	12.4530	15.9500	6.4060
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0300	0.0500	0.0500	0.0500
	湖石	t	0.2500	1.0000	1.0000	
	湖石峰	t	1.0000			
	花岗石1380×300×400	m ³		0.1000	0.1000	
	黄石	t				1.0000
	块石(大片)100-400	t	0.0500			
	毛竹周长14”	根		0.1800	0.2600	0.1300
	水	m ³	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
	铁件	kg		10.0000	15.0000	5.0000
	一般木成材	m ³	0.0045	0.0025	0.0035	0.0018
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-40	m ³	0.1000	0.1500	0.1500	0.0800
	其他材料费	%	1.5000	2.2300	1.7600	2.2000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0561	0.0496	0.0625	0.0253

1. 堆塑假山

工作内容：1、2、4、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

3、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定额编号		05-03-01-024	05-03-01-025	05-03-01-026	05-03-01-027	
项 目		单 位	人造黄石峰			石笋安装
			高度（米以内）		高度（米以上）	高度（米以内）
			3	4		2
			吨	吨	吨	根
人 工	假山工	工日	11.3560	14.3320	17.1980	2.1840
	人工小计	工日	11.3560	14.3320	17.1980	2.1840
材 料	毛竹周长14”	根	0.1800	0.2600		
	干粉砂浆 DP20.0	m ³			0.0500	
	花岗石1380×300×400	m ³	0.1000	0.1000	0.1000	
	毛竹周长 14 “	根			0.2600	
	铁件	kg	10.0000	15.0000	15.0000	
	一般木成材	m ³	0.0025	0.0075	0.0075	
	预拌混凝土（非泵送） C15粒径5-40	m ³			0.0500	
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0500	0.0500		0.0200
	湖石	t				0.2000
	黄石	t	1.0000	1.0000	1.0000	0.2000
	石笋2000以内	块				1.0000
	水	m ³	0.2500	0.2500	0.2500	0.0800
	预拌混凝土（非泵送） C15 粒径5-40	m ³	0.0800	0.0500		0.0400
	其他材料费	%	2.8400	3.0000	3.0000	1.5000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0447	0.0563	0.0563	0.0086

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-028	05-03-01-029	05-03-01-030	
项 目		单 位	石笋安装		
			高度（米以内）		高度（米以上）
			3	4	
			根	根	根
人 工	假山工	工日	3.2750	3.8500	4.6200
	人工小计	工日	3.2750	3.8500	4.6200
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0200	0.0300	0.0300
	湖石	t	0.3000	0.5000	0.5000
	黄石	t	0.3000	0.5000	0.5000
	石笋3000以内	块	1.0000		
	石笋4000以内	块		1.0000	
	石笋4000以上	块			1.0000
	水	m ³	0.0800	0.0800	0.0800
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-40	m ³	0.0800	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	1.5700	1.6500	1.6500
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0130	0.0237	0.0237

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号			05-03-01-031	05-03-01-032	05-03-01-033	05-03-01-034
项 目		单 位	景石布置			
			高度（米以内）			高度（米以上）
			1	5	10	
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	19.2770	15.4640	12.6840	15.2210
	人工小计	工日	19.2770	15.4640	12.6840	15.2210
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0400	0.0500	0.0500	0.0500
	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	铁件	kg	3.0000	5.0000	8.0000	8.0000
	其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
机 械	汽车式起重机8t	台班			0.0539	0.0539

上海市建筑建材业管理总站

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-035	05-03-01-036	05-03-01-037	05-03-01-038	
项 目		单 位	土山点石			
			高度（米以内）			高度（米以上）
			2	3	4	
			吨	吨	吨	吨
人 工	假山工	工日	2.7470	3.8470	4.3970	5.2760
	人工小计	工日	2.7470	3.8470	4.3970	5.2760
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	黄石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
机械	汽车式起重机8t	台班	0.0108	0.0151	0.0173	0.0173

上海市建筑建材业管理总站

1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-039	
项 目		单 位	自然式护岸 吨
人 工	假山工	工日	2.5630
	人工小计	工日	2.5630
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0500
	湖石	t	0.9400
	黄石	t	0.1000
	其他材料费	%	1.5000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0102

上海市建筑建材业管理总站

1. 堆塑假山

工作内容：1、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。
2、3、4、放样找线、挖土方、浇捣混凝土垫层、砌骨架、脚手架搭拆、焊接骨架、挂钢网、堆筑成型、制纹理。

定 额 编 号		05-03-01-040	05-03-01-041	05-03-01-042	05-03-01-043	
项 目		单 位	塑湖石假山	砖骨架塑假山		
			高度（米以内）			
			2.5	6	10	
		m ²	m ³	m ³	m ³	
人 工	假山工	工日	0.9250	2.5720	3.3370	3.6670
	人工小计	工日	0.9250	2.5720	3.3370	3.6670
材 料	32.5级水泥	t	0.0467			
	草袋	m ²	0.3000			
	黄砂中砂	t	0.1435			
	木模版成材	m ³	0.0033			
	水	m ³	0.0551			
	碎石5-15	t	0.0029			
	碎石5-25	t	0.0089			
	圆钉	kg	0.0360			
	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0750	0.0810	0.0850
	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.1000	0.0900	0.0800
	钢筋混凝土平板	m ³		0.0500	0.0500	0.0500
	灰砂砖240×115×53	百块		1.9300	2.1000	2.2100
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-40	m ³		0.2500	0.2800	0.3000
	其他材料费	%	1.7300	3.5000	4.0000	4.5000
机 械	滚筒式混凝土搅拌机电动600L	台班	0.0040			
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0400			
	汽车式起重机8t	台班		0.0343	0.0367	0.0392

1. 堆塑假山

工作内容：1、放样找线、挖土方、浇捣混凝土垫层、砌骨架、脚手架搭拆、焊接骨架、挂钢网、堆筑成型、制纹理。
2、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号		05-03-01-044		05-03-01-045	
项 目		单 位	砖骨架塑假山 高度（米以上） 10 m ³	钢骨架钢网塑假山 m ²	
人 工	假山工	工日	4.4000	1.8205	
	人工小计	工日	4.4000	1.8205	
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0850		
	钢筋混凝土平板	m ³	0.0500		
	灰砂砖240×115×53	百块	2.2100		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-40	m ³	0.3000		
	成型钢筋	t		0.0070	
	电焊条结422	kg		0.1310	
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0800	0.0310	
	钢板网	m ²		1.0750	
	水	m ³		0.0150	
	水泥砂浆1:1	m ³		0.0210	
其他材料费	%		4.5000		
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0392	0.0135	

2. 杂项

工作内容：1、4、调运砂浆、找平、二底二面、压光、塑面层整理、养护
2、3、钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装

定 额 编 号			05-03-02-001	05-03-02-002	05-03-02-003	05-03-02-004
项 目		单 位	塑松（杉）树皮	塑松（杉）柱 直径厘米以内		塑竹节竹片
				Φ20	Φ30	
			m ²	m	m	m ²
人 工	抹灰工	工日	3.1581	0.8760	1.2780	3.2540
	人工小计	工日	3.1581	0.8760	1.2780	3.2540
材 料	颜料（色粉）	kg	0.6000			
	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0120	0.0190	
	素水泥浆	m ³		0.0070	0.0100	
	氧化铁红	kg		0.2510	0.3770	
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0100			0.0100
	干粉砂浆DP5.0	m ³	0.0080			0.0080
	水泥砂浆1:1	m ³	0.1500			0.0150
	氧化铬绿	kg				0.5600
	其他材料费	%	0.9960	2.6990	2.5980	1.0020

2. 杂项

工作内容：钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装

定 额 编 号		05-03-02-005	05-03-02-006	05-03-02-007	05-03-02-008	
项 目		单 位	塑黄竹		塑金竹	
			直径厘米以内			
			Φ 10	Φ 15	Φ 10	Φ 15
			m	m	m	m
人 工	抹灰工	工日	0.9350	1.2310	7.0026	8.4183
	人工小计	工日	0.9350	1.2310	7.0026	8.4183
材 料	白水泥浆	m ³	0.0020	0.0030	0.0020	0.0030
	草酸	kg			0.0940	0.1410
	镀锌铁丝22	kg	0.0800	0.1000	0.0800	0.1000
	黄丹粉	kg	0.0300	0.0450	0.0300	0.0450
	角钢	t	0.0039	0.0080	0.0039	0.0078
	金刚磨石	块			0.0400	0.0600
	水	m ³	0.0030	0.0060	0.0050	0.0060
	水泥砂浆1: 1	m ³	0.0080	0.0160	0.0070	0.0160
	氧化铬绿	kg			0.0030	0.0050
	氧化铁红	kg	0.0060	0.0090		
	硬白蜡	kg			0.0310	0.0480
	其他材料费	%	3.0000	2.9200	3.0000	3.0000

2. 杂项

工作内容：1、2、钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装
3、调运砂浆、找平、二底二面、压光、塑面层整理、养护

定 额 编 号		05-03-02-009	05-03-02-010	05-03-02-011	
项 目		单 位	预制塑松树根		壁画面
			直径厘米以内		
			Φ 15	Φ 25	
			m	m	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.8210	1.0350	0.5950
	人工小计	工日	0.8210	1.0350	0.5950
材 料	成型钢筋	t	0.0011	0.0031	
	镀锌铁丝22	kg	0.0950	0.1200	
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0120	0.0300	
	钢板网	m ²	0.4980	0.8290	
	素水泥浆	m ³	0.0050	0.0080	
	氧化铁红	kg	0.1810	0.3010	
	干粉砂浆DP15.0	m ³			0.0150
	抹灰麻刀石灰浆	m ³			0.0120
	水泥麻刀灰浆	m ³			0.0160
	其他材料费	%	2.8980	2.6990	0.9990

2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号		05-03-02-012	05-03-02-013	05-03-02-014	05-03-02-015	
项 目		单 位	金属栏杆制作			
			型钢为主	钢管为主	圆（方）钢为主	花饰栏杆
			吨	吨	吨	吨
人 工	电焊工	工日	27.1000	28.5500	23.9800	31.7900
	人工小计	工日	27.1000	28.5500	23.9800	31.7900
材 料	扁钢	t	0.1200	0.0100	0.0800	0.4910
	成型钢筋	t		0.3200	0.8300	0.2860
	垫木	m ³	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	电焊条结422	kg	17.0000	20.0000	19.0000	19.0000
	电石	kg	1.1900	2.5500	1.1900	1.1900
	角钢	t	0.9300	0.0300	0.1400	
	汽油90	kg	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
	氧气	m ³	0.7700	1.6500	0.7700	0.7700
	一般焊接钢管	t		0.6900		0.2730
	油性防锈漆	kg	7.9600	7.9600	7.9600	7.9600
	其他材料费	%	1.1200	1.0200	1.1200	1.1200

2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号			05-03-02-016	05-03-02-017	05-03-02-018	05-03-02-019
项 目		单 位	金属栏杆安装	大型动物栏杆		铸铁栏杆（安 装）
				制作	安装	
			m	米	吨	吨
人 工	电焊工	工日	0.3250		27.6500	37.6500
	人工小计	工日	0.3250		27.6500	37.6500
材 料	扁钢	t		0.3180		
	电焊条结422	kg	0.0200	22.0000	13.0000	
	电石	kg		30.0000		
	螺栓	kg				30.0000
	氧气	m ³		10.0000		
	一般焊接钢管	t		0.7420		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16	m ³	0.0225			
	铸铁栏杆	t				1.0600
	其他材料费	%	1.0100	0.7100	3.0000	0.2700

2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号			05-03-02-020	05-03-02-021	05-03-02-022	05-03-02-023
项 目		单 位	猛兽笼舍（无网片）		食草动物笼舍（无网片）	
			制作	安装	制作	安装
			吨	吨	吨	吨
人 工	电焊工	工日	54.0000	27.0000	56.5800	28.2900
	人工小计	工日	54.0000	27.0000	56.5800	28.2900
材 料	扁钢	t	0.3180		0.3180	
	成型钢筋	t	0.7420		0.7420	
	电焊条结422	kg	22.0000	13.0000	25.0000	10.0000
	电石	kg	30.0000		30.0000	
	氧气	m ³	10.0000		10.0000	
	其他材料费	%	0.7500	3.0000	0.7400	3.0000
机 械	交流电焊机30kVA	台班		2.0000		2.0000
	汽车式起重机8t	台班		1.2000		1.0000

上海市建筑建材业管理总站

2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号			05-03-02-024	05-03-02-025	05-03-02-026	05-03-02-027
项 目		单 位	禽类小笼舍 (无网片)		钢筋网片	
			制作	安装	制作	安装
			吨	吨	m ²	m ²
人 工	电焊工	工日	75.3000	37.6500	0.0625	0.1875
	人工小计	工日	75.3000	37.6500	0.0625	0.1875
材 料	扁钢	t	0.3180			
	成型钢筋	t	0.7420			
	电焊条结422	kg	25.0000	10.0000		
	电石	kg	30.0000			
	钢筋网片	kg			4.2140	
	螺栓	kg				0.1500
	铁件	kg				0.3000
	氧气	m ³	10.0000			
	其他材料费	%	0.7000	3.0000	0.5800	4.0400
机 械	交流电焊机30kVA	台班		2.0000		
	汽车式起重机8t	台班		0.6000		

2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号		05-03-02-028	05-03-02-029	05-03-02-030	
项 目		单 位	铅丝网片		其他零星金属物件
			制作	安装	制作、安装
			m ²	m ²	吨
人 工	电焊工	工日	0.0625	0.1625	113.4030
	人工小计	工日	0.0625	0.1625	113.4030
材 料	扁钢	t			0.3180
	成型钢筋	t			0.7420
	电焊条结422	kg			35.0000
	电石	kg			30.0000
	镀锌铁丝网	m ²	1.2000		
	螺栓	kg		0.1300	
	铁件	kg		0.2000	
	氧气	m ³			10.0000
	其他材料费	%	0.7300	3.0000	3.0000

第四章 技术措施项目

上海市建筑建材业管理总站

第四章 技术措施项目

说 明

一、包括范围

本章内容为绿化工程苗木栽植后以保护为主的施工技术措施项目内容。主要内容有树棍桩、毛竹桩、砣和木桩、钢丝桩、草绳及麻布绕树杆、遮荫棚搭设以及树身涂白等项目组成。

二、树棍桩、毛竹桩

长度超过 1.5m 以上的为长单桩，其余均采用 1.5m 以下的短树棍桩。

三、竹林连杆

指竹林栽植后，为防止倾斜而采用的横向竹杆连续绑扎从而固定竹林的一种方法。

四、砣桩和园木桩

均采用长度超过 1.5m 以上的混凝土和园木为材料支撑苗木的一种形式。

砣桩的取定规格为 $10 \times 10 \times 350$ (cm)，规格不同的可作换算。

五、钢丝法兰吊桩

以钢丝为主材，附有法兰调带松紧而保护苗木正常生长的一种方式，采用常用的三角桩形式。

六、草绳及麻布绕树杆

为增加新栽植苗木主杆水分，保证苗木成活率而采取的一种技术措施。根据常用材料分为草绳和麻布二种方式。

七、遮荫棚搭设

采用毛竹搭设骨架，以无纺布遮盖的形式。若采用钢管搭设，应扣除毛竹用量，参照定额钢管简易脚手架项目进行换算。

八、其他项目

(一) 树身涂白：采用 1:4 石灰水，实际采用比例不同，不作换算。

(二) 陶粒、树皮铺设：

1、指花坛或树穴内陶粒或树皮依据设计要求铺设的工程内容。

2、树皮铺设厚度定额取定为 5cm，若铺设厚度不同，可作换算。

第四章 技术措施项目

计算规则

一、计算规定

(一) 树棍桩、毛竹桩

分为短单桩、长单桩、扁担桩、三脚桩、四脚桩，按株为单位计算工程量。

(二) 竹林连杆

分为单排连结和双排连结，分别依据不同形式，按 10 株为单位计算工程量。

(三) 园木桩

按 1.5m 高度为界，以三脚桩和四脚桩不同形式分别计算工程量。

(四) 钢丝法兰吊桩

采用三脚桩形式，计算工程量，如采用其他形式不作调整。

(五) 草绳、麻布绕树杆

按主杆直径的大小，分别计算工程量。定额中的米是指主杆所需绕的高度。

(六) 遮荫棚搭设

按 2.0 米高度为界，分为二种形式，按实际所需搭设的展开面积计算其工程量。

(七) 其他项目

1、树身涂白：不分高度，以株为计量单位计算工程量。

2、陶粒铺设：依据设计或常规铺设厚度要求和所需铺设的面积，计算陶粒所需的立方米用量。

3、树皮铺设：按铺设面积计算工程量。

二、工程量计量单位

(一) 以株为单位。

(二) 以 10 株为单位。

(三) 以米为单位。

(四) 以平方米为单位。

(五) 以立方米为单位。

第四章 绿化养护工程

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号			05-04-01-001	05-04-01-002	05-04-01-003	05-04-01-004
项 目		单 位	树棍桩			
			铅丝吊桩 株	短单桩 株	长单桩 株	扁担桩 株
人 工	种植工	工日	0.0675	0.0225	0.0338	0.0480
	人工小计	工日	0.0675	0.0225	0.0338	0.0480
材 料	镀锌铁丝12#	kg		0.0500	0.0500	0.1000
	镀锌铁丝8#	kg	1.0000			
	树棍长1200内	根	3.0000	1.0000		3.0000
	树棍长2000内	根			1.0000	

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号			05-04-01-005	05-04-01-006
项 目		单 位	树棍桩	
			三脚桩	四脚桩
			株	株
人 工	种植工	工日	0.0563	0.0675
	人工小计	工日	0.0563	0.0675
材 料	镀锌铁丝12#	kg	0.1000	0.1000
	树棍长1200内	根	5.0000	6.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号			05-04-01-007	05-04-01-008	05-04-01-009	05-04-01-010
项 目		单 位	毛竹桩			
			短单桩 株	长单桩 株	扁担桩 株	三角桩 株
人 工	种植工	工日	0.0225	0.0338	0.0480	0.0563
	人工小计	工日	0.0225	0.0338	0.0480	0.0563
材 料	草绳	kg	0.5000	0.5000	1.0000	0.5000
	毛竹Φ6长1200内	根	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号			05-04-01-011	05-04-01-012	05-04-01-013
项 目		单 位	毛竹桩 四脚桩 株	竹林连杆 单排 10株	
				双排 10株	
人 工	种植工	工日	0.0788	0.2500	0.5000
	人工小计	工日	0.0788	0.2500	0.5000
材 料	草绳	kg	1.5000		
	镀锌铁丝22#	kg		0.1330	0.2660
	毛竹Φ6	根		3.0000	6.0000
	毛竹长1200内	根	6.0000		
	其他材料费	%		5.0000	5.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号			05-04-01-014	05-04-01-015	05-04-01-016
项 目		单 位	砼预制桩	园木桩	园木井字桩
			长单桩	三角桩	四脚桩
			高度1.5m以内		
			株	株	株
人 工	种植工	工日	0.1350	0.1170	0.1950
	人工小计	工日	0.1350	0.1170	0.1950
材 料	镀锌铁丝12#	kg		0.2000	0.2500
	水泥帮桩100×100×3500	根	1.0000		
	一般用圆木	m ³		0.0170	0.0280
	其他材料费	%	5.0000		

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号		05-04-01-017	
项 目		单 位	钢丝法兰吊桩 三脚桩 株
人 工	种植工	工日	0.0700
	人工小计	工日	0.0700
材 料	法兰	个	3.0000
	钢丝	kg	2.3130
	树棍长1200内	根	3.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号		05-04-01-018	05-04-01-019	05-04-01-020	05-04-01-021	
项 目		单 位	草绳绕树杆			
			胸径在(厘米以内)			
			5	10	15	20
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0225	0.0338	0.0450	0.0675
	人工小计	工日	0.0225	0.0338	0.0450	0.0675
材料	草绳	kg	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号		05-04-01-022	05-04-01-023	05-04-01-024	05-04-01-025	
项 目		单 位	草绳绕树杆			
			胸径在(厘米以内)			
			25	30	35	40
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0788	0.1013	0.1375	0.1625
	人工小计	工日	0.0788	0.1013	0.1375	0.1625
材料	草绳	kg	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号			05-04-01-026	05-04-01-027	05-04-01-028	05-04-01-029
项 目		单 位	麻布绕树杆			
			胸径在(厘米以内)			
			5	10	15	20
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0175	0.0262	0.0350	0.0525
	人工小计	工日	0.0175	0.0262	0.0350	0.0525
材 料	麻布	kg	0.0600	0.1190	0.1790	0.2390
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号		05-04-01-030	05-04-01-031	05-04-01-032	05-04-01-033	
项 目		单 位	麻布绕树杆			
			胸径在(厘米以内)			胸径在(厘米以上)
			25	30	35	
			m	m	m	m
人 工	种植工	工日	0.0612	0.0788	0.0963	0.1138
	人工小计	工日	0.0612	0.0788	0.0963	0.1138
材 料	麻布	kg	0.2980	0.3580	0.4180	0.4180
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

1. 成活率养护期

工作内容：搭拆遮阴棚架，拆除后、材料场内堆放和场外运输。

定 额 编 号		05-04-01-034		05-04-01-035	
项 目		单 位	遮阴棚搭设		
			高度在2米以内	高度在2米以上	
			m ²	m ²	
人 工	种植工	工日	0.0405	0.0450	
	人工小计	工日	0.0405	0.0450	
材 料	镀锌铁丝18#	kg	0.1070	0.3280	
	毛竹周长14”	根	0.3200	0.5000	
	遮阴布	m ²	1.0500	1.0500	

上海市建筑建材业管理总站

2. 日常管理养护期

工作内容：1、石灰浆调制运输、树木主干涂白、高度1米左右。
2、树穴内垃圾清理，铺设、找平。

定 额 编 号		05-04-02-001	05-04-02-002	05-04-02-003	
项 目		单 位	树身涂白 株	陶粒 m ³	树皮 m ²
人 工	种植工	工日	0.0180	0.4600	0.0610
	人工小计	工日	0.0180	0.4600	0.0610
材 料	石灰浆1:4	m ³	0.0010		
	陶粒0.3-5	t		0.7650	
	松木片	m ³			0.0500

上海市建筑建材业管理总站

第一章 土石方工程

上海市建筑建材业管理总站

第一章 土石方工程

说 明

一、包括范围

本章定额共八节内容组成，其中包括：人工挖地槽、地沟；人工挖地坑；人工挖土方；人工山坡切土、挖淤泥、支挡土板；围堰；翻挖路面；平整场地、回填土；人工运土、石方等工程内容。

二、土壤分类的划定

土壤的分类，按园林定额的土壤分类方法，土方分为四种类型。

一类土(松软土)略有粘性的砂土、腐植土及疏松的种植土、砂和泥炭用锹和板锄就可进行挖掘。

二类土(普通土)潮湿粘性土或黄土、软的盐土和碱土含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿粘土用锹、条锄挖掘，用脚蹬，少许用镐。

三类土(坚土)中等密实的粘性土和黄土，含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿粘土和黄土，主要用镐、条锄挖掘，少许用锹。

四类土(砂砾坚土)坚硬密实的粘性土或黄土，含碎石、卵石或体积在 10%~30%，重量在 25 千克以下块石的中等密实的粘性土或黄土、硬化的重盐土，全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘。

三、干土与湿土的界限

干土与湿土的界限，应以地下水位标高为准。同一位置干土和湿土工程量应分别计算，但其总深度不变。

(一) 湿土和淤泥、流砂的界限划定

湿土用工具起挖后，仍能成形，淤泥和流砂用工具起挖后，不能成形为界限，进行划分，在实际使用定额子目中如不能界定，可以现场双方签证为证，计算工程量。

(二) 人工挖土方子目的运用

凡挖槽底宽度在 3 米以上，地坑底面积在 20 平方米以上，平整场地厚度在 30 厘米以上者，均作人工挖土方计算工程量。

四、平整场地子目的运用

平整场地指土方厚度在 30 厘米以内的挖、填、运和找平。

计算平整场地工作量，按建（构）筑物外形每边各加宽 2 米计算面积：围墙的平整场地，每边各加宽 2 米计算面积。

五、湿土排水费用

湿土排水费用除定额注明者外，均不予换算，在定额子目耗量内已作综合考虑。

六、定额换算

以下定额子目中人工和机械翻挖已作综合考虑，不予换算。

- （一）人工翻挖路面。
- （二）人工翻挖平石、侧石。

上海市建筑建材业管理总站

第一章 土石方工程

计算规则

一、工程量计算规定：

(一)、放坡系数

挖地槽、地坑、土方需放坡时，按下表计算放坡系数（放坡起点为基坑底）：

名称	挖土深度（米以内）	放坡系数
挖土	1.5	—
挖土	2.5	1: 0.5
挖土	3.5	1: 0.7
挖土	5.0	1: 1.0

(二)、干、湿土界定

根据上海地区的实际情况，一般以室外地坪标高（原始地形标高）为界，1米以上为干土，1米以下为湿土。干、湿土工程量应分别计算。

(三)、人工挖土方

凡发生人工挖土方者，按下列规定计算：

1、挖地槽、地坑，土方工程量，

(1)、地槽、地坑、土方的划分：

① 凡图示槽底宽在 3 米以内，且槽长大于槽宽三倍以上的为地槽。

② 凡图示坑底面积在 20 平方米以内的为地坑。

③ 凡图示槽底宽 3 米以上，坑底面积 20 平方米以上，平整场地挖土方厚度超过 300 毫米以上，均按挖土方计算。

(2)、挖地槽长度：外墙按图示中心线长度计算，内墙按图示基础底面间净长计算，内外突出部分（垛、附墙烟囱等）体积并入地槽土方工程量内计算。

2、挖地坑以图示尺寸的体积计算。

3、挖淤泥、流砂按实际计算。

(四)、平整场地

本章子目为平整场地指园林建筑工程施工场地的平整，绿地整理为绿化种植工程中绿地平整，采用统一基价，子目合并，两类工程均可计算，但不得重复计取。

人工平整场地为建筑场地就地挖、填土方厚度在±300毫米以内及找平。平整场地按建（构）筑物外形每边各加宽2米；围墙的平整场地，每边各加宽2米计算面积。

常见建筑平面类型场地平整的计算公式如下：

1、平面为矩形

平整场地面积： $S=(A+4)(B+4)=S_{底}+2L_{外}+16$

式中 A、B——建筑物长、宽方向的外边线长(m)；

S_底——底层建筑面积(m²)；L_外——外墙边线周长(m)。

2、平面为“L”形

平整场地面积： $S=S_{底}+2L_{外}+16$

3、平面为圆形

平整场地面积： $S=S_{底}+2L_{外}+4\pi$

围墙、挡土墙、窨井、化粪池等都不计算平整场地。

(五)、工作面宽度

进行土石方工程施工时，如需增加工作面，按施工组织设计规定计算，若无规定时，可按下表计算；

基础施工所需工作面按下表计算：

名 称	每边增加工作面宽度（毫米）
砖基础	200
浆砌毛石、条石基础	150
混凝土基础、垫层支模板	300
做垂直防潮层	800
埋深超3米以上	1800

(六)、体积计算

土石方的体积，均以挖掘前的天然实体积为准。如需以天然密实体积折算时，按下表所列系数换算。

土方体积折算表

虚方体积	天然密实体积	夯实后体积	松填体积
1.00	0.77	0.67	0.83
1.30	1.00	0.87	1.08
1.50	1.15	1.00	1.25
1.20	0.92	0.80	1.00

(七)、取土计算

取弃土或松动土壤回填时，只计算运输的工程量；取堆积两个月以上的弃土，除计算运输工程量外，还应按一类土计算挖土工程量；取自然土回填时，除计算运输工程量外，还应按土壤类别计算挖土工程量。

(八)、支挡土板

支挡土板时，按下列规定计算：

- 1、计算放坡和支挡土板挖土时，在交接处所产生的重复工程量不予扣除。
- 2、挡土板工程量按垂直投影面积计算。
- 3、凡放坡部分不得计算挡土板工程量。支挡土板或打钢板桩等各类围护措施部分不得计算放坡工程量。

(九)、回填土计算

回填土按夯填和松填分别按下列规定以立方米计算。

- 1、回填土体积=挖土体积-设计室外地坪以下埋设的实物体积。
- 2、室内回填土按主墙间的净面积乘以回填土厚度以平方米计算。
- 3、余土或取土的工程量按下列方法计算：

$$\text{余土运输体积} = \text{挖土量} - \text{回填土量}$$

式中计算结果正值时为余土外运体积；负值时为需取土体积。

- 4、取弃土或松动土壤回填时，只计算运输的工程量；取堆积两个月以上的弃土，除计算运输工程量外，还应按一类土计算挖土工程量；取自然土回填时，除计算运输工程量外，还应按土壤类别教育处挖土工程量。运土石方，按虚方计算时，其人工乘系数 0.80。

5、建筑物沟槽、基坑回填土体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(包括基础垫层、基础等)体积计算。

6、管道沟槽回填应扣除管径在 200mm 以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所

占体积。

7、室内回填土按主墙之间的面积乘以回填土厚度计算。

(十)、围堰计算

围堰工程量，土围堰按所围的周长延长米计算，草袋围堰按立方米计算。

二、工程量计量单位

(一) 以米为单位

土围堰：人工翻挖（侧石、平石、侧平石）。

(二) 以平方米为单位

支挡土板：人工翻挖（沥青柏油类；二渣三渣类；混凝土类；块石类；碎石类；预制混凝土）；平整场地；原土打夯。

(三) 以立方米为单位

人工挖地槽、地沟（湿土、干土）；人工挖地坑（湿土、干土）；人工挖土方（湿土、干土）；人工山坡切土、挖淤泥、挖流砂、草袋围堰；人工凿岩石（地面、地槽、地坑）；人工挑抬（土；淤泥、流砂；石）；人力车运土（土；淤泥、流砂；石）；回填土（地面；基槽、坑）。

上下坡高度折平表

附表（一）

表 2.2.7

单位：米

工具类别	升高折平 高差小数	上 坡 折 平 （不论坡度大小）															下坡折平
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
人 工 挑 抬	0.0	8	17	27	38	50	63	77	92	108	125	143	162	182	203	225	7
	0.1	9	18	28	39	51	64	78	94	110	127	145	164	184	205	227	
	0.2	10	19	29	40	53	66	80	95	111	129	147	166	186	207	230	
	0.3	11	20	30	41	54	67	81	97	113	130	149	168	188	209	232	
	0.4	11	21	31	43	55	68	83	98	115	132	150	170	190	212	234	
	0.5	12	22	32	44	56	70	84	100	116	134	152	172	192	214	236	
	0.6	13	23	33	45	58	71	86	101	118	136	154	174	194	216	239	
	0.7	14	24	35	46	59	73	87	103	120	137	156	176	197	218	241	
	0.8	15	25	36	48	60	74	89	105	122	139	158	178	199	221	243	
	0.9	16	26	37	49	62	76	90	106	123	141	160	180	201	223	246	
人 力 车	0.0	24	51	81	114	150	189	231	276	324	375	429	486	546	609	675	14
	0.1	27	54	84	117	154	193	235	281	329	380	435	492	552	615	682	
	0.2	29	57	87	121	158	197	240	285	334	386	440	498	558	622	689	
	0.3	32	60	91	124	161	201	244	290	339	391	446	504	565	628	695	
	0.4	34	63	94	128	165	205	249	295	344	396	451	510	571	635	702	
	0.5	37	66	97	132	169	210	253	300	349	402	457	516	577	642	709	
	0.6	40	69	100	135	173	214	258	304	354	407	463	522	583	648	716	
	0.7	43	72	104	139	177	218	262	308	359	412	469	528	590	655	723	
	0.8	45	75	107	143	181	222	267	314	365	418	474	534	596	662	730	
	0.9	48	78	111	146	185	227	271	319	370	423	480	540	603	668	737	

说明：A. 运土距离计算：均以起挖和堆土之间的重心为准。每 10 米为单位，不足 10 米作 10 米计算。B. 运土、石方方向有上坡或下坡时（重载），应按坡道起止点的高差折成水平长度后计算。C. 如原坡道起止点的实际长度（斜距）大于本表折平数时，可用大者。

上海市园林工程预算定额

第二册

仿古建筑工程

上海市建筑建材业管理总站

第二册 上海市园林工程预算定额

第一章 土石方工程

1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号		02-01-01-001	02-01-01-002	02-01-01-003	02-01-01-004	
项 目		单 位	一、二类土		三类土	
			干土深度(在米以 内)		干土深度(在米以 内)	
			1	2	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.2900	0.3200	0.5100	0.5500
	人工小计	工日	0.2900	0.3200	0.5100	0.5500

上海市建筑建材业管理总站

1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号		02-01-01-005	02-01-01-006	02-01-01-007	02-01-01-008	
项 目		单 位	四类土		一、二类土	
			干土深度（在米以内）		湿土深度（在米以内）	
			1	2	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.7700	0.8100	0.3500	0.3800
	人工小计	工日	0.7700	0.8100	0.3500	0.3800
机械	潜水泵Φ100	台班			0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号		02-01-01-009	02-01-01-010	02-01-01-011	02-01-01-012	
项 目		单 位	一、二类土		三类土	
			湿土深度（在米以内）			
			3	4	1	2
			m ³	m ³		m ³
人 工	土方工	工日	0.4400	0.4900	0.6000	0.6500
	人工小计	工日	0.4400	0.4900	0.6000	0.6500
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号		02-01-01-013	02-01-01-014	02-01-01-015	02-01-01-016	
项 目		单 位	三类土		四类土	
			湿土深度（在米以内）			
			3	4	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.6800	0.7300	0.9100	0.9500
	人工小计	工日	0.6800	0.7300	0.9100	0.9500
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号		02-01-01-017		02-01-01-018	
项 目		单 位	四类土		
			湿土深度（在米以内）		
			3		4
			m ³		m ³
人 工	土方工	工日	0.9700	1.0100	
	人工小计	工日	0.9700	1.0100	
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	

上海市建筑建材业管理总站

2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号		02-01-02-001	02-01-02-002	02-01-02-003	02-01-02-004	
项 目		单 位	一、二类土		三类土	
			干土深度（在米以内）			
			1	2	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.3200	0.3600	0.5700	0.6000
	人工小计	工日	0.3200	0.3600	0.5700	0.6000

上海市建筑建材业管理总站

2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号		02-01-02-005	02-01-02-006	02-01-02-007	02-01-02-008	
项 目		单 位	四类土		一、二类土	
			干土深度（在米以内）		湿土深度（在米以内）	
			1	2	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.8600	0.9000	0.3800	0.4100
	人工小计	工日	0.8600	0.9000	0.3800	0.4100
机械	潜水泵Φ100	台班			0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号		02-01-02-009	02-01-02-010	02-01-02-011	02-01-02-012	
项 目		单 位	一、二类土		三类土	
			湿土深度（在米以内）			
			3	4	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.4800	0.5400	0.6700	0.7200
	人工小计	工日	0.4800	0.5400	0.6700	0.7200
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号		02-01-02-013	02-01-02-014	02-01-02-015	02-01-02-016	
项 目		单 位	三类土		四类土	
			湿土深度（在米以内）			
			3	4	1	2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.7600	0.8200	1.0200	1.0500
	人工小计	工日	0.7600	0.8200	1.0200	1.0500
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

上海市建筑建材业管理总站

2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号		02-01-02-017		02-01-02-018	
项 目		单 位	四类土		
			湿土深度（在米以内）		
			3		4
			m ³		m ³
人 工	土方工	工日	1.0900	1.1300	
	人工小计	工日	1.0900	1.1300	
机械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891	

上海市建筑建材业管理总站

3. 人工挖土方

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号		02-01-03-001	02-01-03-002	02-01-03-003	02-01-03-004	
项 目		单 位	干土			湿土
			深度在2米以内			
			一、二类土	三类土	四类土	一、二类土
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.2400	0.3700	0.5500	0.2700
	人工小计	工日	0.2400	0.3700	0.5500	0.2700
机 械	潜水泵Φ100	台班				0.0891

上海市建筑建材业管理总站

3. 人工挖土方

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号		02-01-03-005	02-01-03-006	02-01-03-007	02-01-03-008	
项 目		单 位	湿土		挖土深度超过2米	
			深度在2米以内		在米以内增加工日	
			三类土	四类土	2.5	3
			m ³	m ³	m ³	
人 工	土方工	工日	0.4400	0.6500	0.0400	0.0600
	人工小计	工日	0.4400	0.6500	0.0400	0.0600
机 械	潜水泵Φ100	台班	0.0891	0.0891		

上海市建筑建材业管理总站

3. 人工挖土方

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号		02-01-03-009	02-01-03-010	02-01-03-011	02-01-03-012	
项 目		单 位	挖土深度超过2米 在米以内增加工日			
			3.5 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³
人 工	土方工	工日	0.0900	0.1200	0.1600	0.2000
	人工小计	工日	0.0900	0.1200	0.1600	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

4. 人工山坡切土、挖淤泥、流砂、支挡土板

工作内容：1. 山坡切土：挖土、抛土或装筐。2. 挖淤泥：挖泥、装筐、排水。3. 挖流砂：挖砂、装筐、排水。4. 制作、安装、拆除挡土板。

定 额 编 号		02-01-04-001	02-01-04-002	02-01-04-003	02-01-04-004	
项 目		单 位	山坡切土			挖淤泥
			一、二类土	三类土	四类土	
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.1600	0.2800	0.4300	0.7800
	人工小计	工日	0.1600	0.2800	0.4300	0.7800

上海市建筑建材业管理总站

4. 人工山坡切土、挖淤泥、流砂、支挡土板

工作内容：1. 山坡切土：挖土、抛土或装筐。2. 挖淤泥：挖泥、装筐、排水。3. 挖流砂：挖砂、装筐、排水。4. 制作、安装、拆除挡土板。

定 额 编 号				02-01-04-005	02-01-04-006	02-01-04-007
项 目		单 位	挖流砂	支挡土板		
				单面	双面	
			m ³	m ²	m ²	
人 工	土方工	工日	1.0900	0.1300	0.1690	
	人工小计	工日	1.0900	0.1300	0.1690	
材 料	一般木成材	m ³		0.0044	0.0066	
	圆钉	kg		0.0400	0.0600	
机 械	潜水泵Φ100	台班		0.0071	0.0092	

上海市建筑建材业管理总站

5. 围堰

工作内容：围堰定位、制作、安装、取土、运土、堆土、夯实。

定 额 编 号		02-01-05-001	02-01-05-002	02-01-05-003	02-01-05-004	
项 目		单 位	土围堰			草袋围堰
			宽1.00米×高 0.80米 m	宽1.50米×高 1.00米 m	宽2.00米×高 1.00米 m	m ³
人 工	土方工	工日	2.8600	4.2700	5.7200	10.8000
	人工小计	工日	2.8600	4.2700	5.7200	10.8000
材 料	草袋	m ²				21.0000
	麻绳	kg				0.3100
	骑马钉	kg	1.0500	1.5800	2.1000	
	一般用圆木	m ³	0.0600	0.0800	0.1200	
	圆钉	kg	0.1000	0.1500	0.2000	
	粘土	m ³	(0.8000)	(1.5000)	(2.0000)	(0.7000)
	其他材料费	%	1.3056	1.4996	1.4026	1.4158

6. 人工翻挖路面

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号		02-01-06-001	02-01-06-002	02-01-06-003	02-01-06-004	
项 目		单 位	人工翻挖			
			沥青柏油类		三渣三渣类	
			厚10厘米	增减1厘米	厚20厘米	增减1厘米
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	土方工	工日	0.0990	0.0070	0.2200	0.0800
	人工小计	工日	0.0990	0.0070	0.2200	0.0800
材 料	风镐凿子	根	0.0200	0.0200	0.1200	0.0060
机 械	电动空气压缩机6m ³ /mi n	台班	0.0109	0.0009	0.0291	0.0011

上海市建筑建材业管理总站

6. 人工翻挖路面

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号		02-01-06-005	02-01-06-006	02-01-06-007	02-01-06-008	
项 目		单 位	人工翻挖			
			混凝土类		块石类	
			厚20厘米	增减1厘米	厚30厘米	增减1厘米
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	土方工	工日	0.3650	0.0110	0.1890	0.0060
	人工小计	工日	0.3650	0.0110	0.1890	0.0060
材 料	风镐凿子	根	0.0800	0.0040	0.0600	0.0020
机 械	电动空气压缩机6m ³ /mi n	台班	0.0338	0.0010	0.0219	0.0008

上海市建筑建材业管理总站

6. 人工翻挖路面

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号		02-01-06-009	02-01-06-010	02-01-06-011	02-01-06-012	
项 目		单 位	人工翻挖			
			碎石类		预制混凝土	
			厚15厘米	增减1厘米	矩形板	异形板
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	土方工	工日	0.1100	0.0060	0.0500	0.0690
	人工小计	工日	0.1100	0.0060	0.0500	0.0690
材 料	风镐凿子	根	0.0300	0.0020		
机 械	电动空气压缩机6m ³ /mi n	台班	0.0119	0.0008		

上海市建筑建材业管理总站

6. 人工翻挖路面

工作内容：1.人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2.人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号		02-01-06-013	02-01-06-014	02-01-06-015	
项 目		单 位	人工翻挖		
			侧石	平石	侧平石
			m	m	m
人 工	土方工	工日	0.0660	0.0640	0.1060
	人工小计	工日	0.0660	0.0640	0.1060
材 料	风镐凿子	根	0.0300	0.0400	0.0600
机 械	电动空气压缩机6m ³ /mi n	台班	0.0056	0.0047	0.0102

上海市建筑建材业管理总站

7. 人工运土、石方及土方造形

工作内容：装、卸、运及堆放。

定 额 编 号		02-01-07-001	02-01-07-002	02-01-07-003	02-01-07-004	
项 目		单 位	人力车运土			
			土		淤泥、流砂	
			运距在50米以内	每增加50米	运距在50米以内	每增加50米
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	土方工	工日	0.3000	0.0300	0.5000	0.0400
	人工小计	工日	0.3000	0.0300	0.5000	0.0400

上海市建筑建材业管理总站

7. 人工运土、石方及土方造形

工作内容：装、卸、运及堆放。

定 额 编 号		02-01-07-005		02-01-07-006	
项 目		单 位	人力车运土		
			石		
			运距在50米以内	每增加50米	
			m ³	m ³	
人 工	土方工	工日	0.3600	0.0400	
	人工小计	工日	0.3600	0.0400	

上海市建筑建材业管理总站

8. 平整场地、回填土

工作内容：1. 平整场地：厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2. 原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。3. 回填土：取土、铺平、回填、夯实。

定 额 编 号			02-01-08-001	02-01-08-002	02-01-08-003	02-01-08-004
项 目		单 位	平整场地	原土打夯		回填土
				地面	基槽（坑）	地面
			m ²	m ²	m ²	松填
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	土方工	工日	0.0560	0.0090	0.0110	0.0900
	人工小计	工日	0.0560	0.0090	0.0110	0.0900
机 械	电动夯实机20~62kg·m	台班		0.0021	0.0032	

上海市建筑建材业管理总站

8. 平整场地、回填土

工作内容：1. 平整场地：厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2. 原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。3. 回填土：取土、铺平、回填、夯实。

定 额 编 号		02-01-08-005	02-01-08-006	02-01-08-007	
项 目		单 位	回填土		
			地面	基槽（坑）	
			夯实	松填	夯实
			m ²	m ²	m ²
人 工	土方工	工日	0.1900	0.1200	0.2500
	人工小计	工日	0.1900	0.1200	0.2500
机 械	电动夯实机20~62kg·m	台班	0.0459		0.0597

上海市建筑建材业管理总站

第二章 基础垫层及楼地面工程

上海市建筑建材业管理总站

第二章 基础垫层及楼地面工程

说 明

一、包括范围

本章定额共七节内容组成,其中包括:基础垫层和地面工程两部分工程内容组成。

(一) 基础垫层

基础垫层包括基础及垫层、防潮层等工程项目组成。

(二) 地面工程

地面工程包括找平层;散水、明沟、斜坡、台阶;地面整体面层;地面块料面层;伸缩缝等工程项目组成。

二、钢筋计算

(一) 钢筋加工

钢筋加工以成型钢筋进行编制的,实际施工与定额不符者仍执行本定额。

(二) 钢筋含量调整

钢筋含量不同,可按混凝土及钢筋混凝土章节的有关规定调整。以吨计算,其钢筋现场安装人工已包括在定额项目内,不再增加。

(三) 其他

如遇特殊情况,可另行套用其他定额相应子目内容。

三、水泥白石子浆

水泥白石子浆,如设计采用白水泥、有色石子可按定额配合比的数量换算;如用颜料时,颜料用量按水泥用量的8%或设计要求换算。

四、砼计算

(一) 砼说明

本定额砼操作,采用商品泵送砼。“如需采用少量现场搅拌砼,换算方法按总说明有关规定执行。

(二) 毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量,块形基础20%,条形基础15%,设计使用量不同时,其毛石和砼用量可按比例调整,其他不变。

(三) 砼石子粒径规定

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

(四) 混凝土蒸气养护

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

五、砂浆计算

本定额砼中的砂浆采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆，换算方法按总说明有关规定执行。

六、砼标号、砂浆等级配的换算

当工程项目中设计的砂浆, 石子粒料、砼强度等级等与定额项目规定不相符时, 可根据定额说明进行相应的换算. 在进行换算时, 应遵循“两种材料交换, 定额含量不变的原则”。

七、花式园路面层

园林工程中的花式园路面层的工程内容按绿化工程第二章基础、垫层及楼地面工程相关定额子目执行。

第二章 基础垫层及楼地面工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 基础垫层计算

- 1、外墙按外墙中心线计算。
- 2、内墙按垫层净长度计算。
- 3、其他规定同楼地面计算。

(二) 防潮层计算

1、地面与墙面连接处高在 50 厘米以内按展开面积合并并在平面定额内计算；超过 50 厘米，按立面防潮层定额执行。

2、立面防潮层外墙以外墙外围长度、内墙按净长度乘高计算（扣除 0.3 平方米以上孔洞所占面积）。

3、卷材防潮层，已包括刷冷底子油一遍和附加层工料在内。

4、防潮层工程量按主墙间净空面积以平方米计算；

防潮层工程量计算公式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——底面防潮层面积（m²）；

L——主墙间净空长度（m）；

B——主墙间净空宽度（m）。

防潮层定额以其施工材料（防水砂浆、五层做法干粉砂浆、弹性体 SBS 改性沥青）、方法（防水砂浆、防水砂浆五层做法，弹性体 SBS 改性沥青防水）、位置（平面、立面）及其面积设项，防潮层按其施工材料、方法、位置的面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

5、立面防潮层工程量计算公式为：

$$A=L \times H$$

式中：A——立面防潮层面积（m²）；

L——立面防潮层长度（m），外墙按外围长度，内墙按净空长度（应扣除 0.3 m²以上孔洞所占面积）；

H——立面防潮层高度 (m)，其高度必须大于 0.5m 方能计算立面防潮层，其高度小于 0.5 者其展开面积合并并在平面防潮定额内计算。

6、天（檐）沟防水层工程量计算式为：

$$A=L \times (2H+B)$$

式中： A——天（檐）沟防水层面积 (m²)；

L——天（檐）沟防水层长度 (m)；

H——天（檐）沟防水层高度 (m)；

B——天（檐）沟防水层宽度 (m)。

天（檐）沟防水层定额以其施工构造及其面积设项，天（檐）按其施工构造及其面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

（三）找平层及楼地面面层计算

1、楼地面砂浆面层：

(1)应扣除地沟盖板、花池、假山等所占的面积。

(2)不扣除柱梁、间壁墙以及 0.3 平方米以内孔洞所占的面积。

(3)不增加门洞、空圈的开口部分面积。

2、整体面层、块料面层的混凝土、砂浆标号和面层抹灰砂浆的配合比、厚度不同，可以换算，但找平层、结合层的砂浆，除注明者外，均不得换算。

3、楼地面垫层工程量按其主体墙间面积乘以其厚度的体积以立方米计算。

楼地面垫层工程量计算式为：

$$V=A \times \delta$$

式中： V——楼地面垫层体积 (m³)；

A——主墙间面积 (m²)；

δ ——楼地面垫层厚度 (m)

基础及垫层定额以其施工材料（砂、人工及配砂、干铺碎石、碎砖、碎石、碎砖灌浆，毛石灌浆、混凝土有筋、混凝土无筋）及其体积设项，垫层按其施工材料及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

（四）踢脚线计算

不扣除门洞及空圈处的长度，但洞口、空圈和垛的侧壁亦不增加。

（五）明沟等计算

1、台阶与平台的划分以最上层踏步的平台外口减一个踏步宽为准。最上层踏步宽度以外部分，并入相应地面工程量内计算。

2、散水、明沟应扣除踏步、斜坡、花台等的长度。

3、散水坡、斜坡、台阶、明沟均已包括了土方、垫层、面层及沟壁。如垫层、

面层的材料品种，含量与设计不同，可以换算，但土方量和人工、机械费一律不调整。

4、散水坡工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——散水坡面积（ m^2 ）；

L——散水坡长度（m）；

B——散水坡宽度（m）。

5、混凝土斜坡工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——混凝土斜坡面积（ m^2 ）；

L——混凝土斜坡投影长度（m）；

B——凝土斜坡投影宽度（m）。

6、台阶工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——台阶面层投影面积（ m^2 ）；

L——台阶面层长度（m）；

B——台阶面层宽度（m）。

（六）伸缩缝计算

1、伸缩缝项目适用于屋面、墙面及地面部分。

2、伸缩缝以延长米计算。如内外双面填缝者，工程量按双面计算。

3、伸缩缝定额以其施工位置（混凝土台阶、砖砌台阶）、饰面及其面积设项，台阶按其施工材料，饰面及其面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

4、各种伸缩缝除建筑油膏伸缩缝端面 $3cm \times 2cm$ 外，其余各项断面均为 $15cm \times 3cm$ 计算，如设计不同时，材料按此比例换算，人工不变。

二、工程量计算单位：

（一）延长米单位

1、伸缩缝以延长米计算。

2、踢脚线以延长米计算。

3、明沟以延长米计算。

（二）平方米单位

1、楼地面面层以平方米计算。

- 2、防潮层以平方米计算。
- 3、台阶、斜坡按水平投影面积，以平方米计算。
- 4、找平层以平方米计算。

(三) 立方米单位

- 1、各种垫层，均以立方米计算。

上海市建筑建材业管理总站

第二章 基础、垫层及地面工程

1. 基础及垫层

工作内容：1、2、3、基层杂物清理、场内运输、滤层布裁割、铺设、边口固定。
4、筛土、浇水、拌合、铺设、找平、灌浆、震实、养护。

定 额 编 号			02-02-01-001	02-02-01-002	02-02-01-003	02-02-01-004
项 目		单 位	排水沟滤层布铺 设	基层滤层布铺设	表层无纺布铺设	碎石(碎砖)干铺
			m	m ²	m ²	m ³
人 工	糙场工	工日	0.0660	0.0350	0.0350	0.5720
	人工小计	工日	0.0660	0.0350	0.0350	0.5720
材 料	聚乙烯塑料窗纱	m ²	2.0860	1.1100		
	无纺布	m ²			1.0650	
	黄砂中砂	t				0.4230
	碎石5-25	t				1.6500
	碎砖	t				1.6880
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	0.9800	
机械	电动夯实机20~62kg·m	台班	0.0061	0.0032	0.0032	0.0752

1. 基础及垫层

工作内容：1、筛土、浇水、拌合、铺设、找平、灌浆、震实、养护。

2、3、筛土、拌合、铺设、找平、震实。

4、1.筛土、浇水、拌和、铺设、找平、混凝土搅拌、振捣、养护。2.树穴内垃圾清理、另星砼拆除、松土、平整、余土外运、找平、压实。

定 额 编 号		02-02-01-005	02-02-01-006	02-02-01-007	02-02-01-008
项 目		碎石(碎砖)灌浆	砂	碎石和砂	毛石干铺
				人工级配砂石 1:1.5	
		m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	0.9020		
	混凝土工	工日		0.5115	0.7812
	人工小计	工日	0.9020	0.5115	0.7812
材 料	生石灰	t	0.0490		
	碎石5-25	t	1.6500		
	碎砖	t	1.6880		
	粘土	t	0.1920		
	水	m ³	0.3000		0.2000
	碎石5-40	t			0.9000
	黄砂中砂	t		1.7080	1.0500
	块石(大片)100-400	t			
机械	电动夯实机20~62kg·m	台班	0.1181	0.0537	0.0805
					0.0827

1. 基础及垫层

工作内容：1、2、3、1.筛土、浇水、拌和、铺设、找平、混凝土搅拌、振捣、养护。2.树穴内垃圾清理、另星砼拆除、松土、平整、余土外运、找平、压实。
4、筛土、浇水、拌合、铺设、找平、混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号		02-02-01-009	02-02-01-010	02-02-01-011	02-02-01-012	
项 目		单位	陶粒垫层 m ³	毛石灌浆 m ³	抛乱石 m ³	毛石混凝土 m ³
人 工	混凝土工	工日	0.4600	1.3320	0.7200	1.2316
	人工小计	工日	0.4600	1.3320	0.7200	1.2316
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.2700		
	水	m ³		0.3000		
	陶粒0.3-5	t	0.7650			
	块石(大片)100-400	t		2.0130	1.6830	0.2970
	预拌混凝土(非泵送)C10 粒径5-40	m ³				0.8700
机 械	电动夯实机20~62kg·m	台班		0.0550		
	砼震捣器平板式	台班				0.0535

1. 基础及垫层

工作内容：筛土、浇水、拌合、铺设、找平、混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号		02-02-01-013		02-02-01-014	
项 目		单 位	混凝土（无筋）	混凝土（有筋）	
			m ³	m ³	
人 工	混凝土工	工日	1.2657	1.5781	
	人工小计	工日	1.2657	1.5781	
材 料	成型钢筋	t		0.0450	
	镀锌铁丝20#	kg		0.2000	
	水	m ³	0.5000	0.5000	
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-20	m ³	1.0100	1.0100	
机械	砼震捣器平板式	台班	0.0621	0.0621	

上海市建筑建材业管理总站

2. 防潮层

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹灰养护。

定 额 编 号		02-02-02-001	02-02-02-002	02-02-02-003	02-02-02-004	
项 目		单 位	防水砂浆（平 面） m ²	防水砂浆（立 面） m ²	五层做法水泥砂 浆(平面) m ²	五层做法水泥砂 浆(立面) m ²
人 工	防水工	工日	0.0964	0.1471	0.1847	0.2397
	人工小计	工日	0.0964	0.1471	0.1847	0.2397
材 料	防水粉	kg	0.5560	0.5790		
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0202	0.0211	0.0162	0.0163
	水	m ³	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
	素水泥浆	m ³			0.0061	0.0061
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0018	0.0027	0.0033	0.0043

上海市建筑建材业管理总站

2. 防潮层

工作内容：1、找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程
 2、清理基层、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。
 3、4、找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。

定 额 编 号			02-02-02-005	02-02-02-006	02-02-02-007	02-02-02-008
项 目		单 位	弹性体SBS改性沥青防水			
			平面	立面	天(檐)沟	坡顶
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	防水工	工日	0.0417	0.0628	0.0500	0.0459
	人工小计	工日	0.0417	0.0628	0.0500	0.0459
材 料	改性沥青卷材	m ²	1.2629			
	改性沥青油膏	kg	0.5545			
	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.2892	0.2892	0.3181	0.3470
	弹性体SBS改性沥青防水卷材	m ²		1.1744	1.3892	1.5155
	沥青油膏	kg		0.0598	0.2579	0.2814
	石油液化气	kg	0.2345	0.2699	0.6099	0.6654
	其他材料费	%	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700

2. 防潮层

工作内容：1、找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。
 2、清理基层、铺豆石（绿豆石）等全部操作过程。
 3、4、清理基层、调配防水底油等全部操作过程。

定 额 编 号			02-02-02-009	02-02-02-010	02-02-02-011	02-02-02-012
项 目		单 位	弹性体SBS改性沥青防水	屋面铺豆石（绿豆石）	立面刷防水底油粘砂粒	平立面单刷防水底油
			圆形攒尖等异形屋面			
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	防水工	工日	0.0542	0.0100	0.0630	0.0100
	人工小计	工日	0.0542	0.0100	0.0630	0.0100
材 料	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.2892			
	弹性体SBS改性沥青防水卷材	m ²	1.2629			
	沥青油膏	kg	0.2345			
	石油液化气	kg	0.5545			
	绿豆砂	t		0.0098		
	防水底油	kg			2.0400	1.9300
	黄砂中砂	t			0.0047	
	其他材料费	%	0.1700			
机 械	电动卷扬机单快1t	台班		0.0005	0.0027	0.0005

2. 防潮层

工作内容：1、清理基层、调配防水底油等全部操作过程。

2、3、4、1.清理基层、调制砂浆、抹灰养护。2.熬制沥青玛蹄脂、配制和刷冷底子油一遍、铺设卷材。

定 额 编 号			02-02-02-013	02-02-02-014	02-02-02-015	02-02-02-016
项 目		单 位	刷底油	刷防腐油		
				望板	檩木飞檐木楞木	木桩
			m ²	m ²	m ³	根
人 工	防水工	工日	0.0060	0.0160	0.0080	0.0190
	人工小计	工日	0.0060	0.0160	0.0080	0.0190
材 料	防水底油	kg	0.4810			
	防腐油	kg		0.3000	0.1800	0.4500

上海市建筑建材业管理总站

2. 防潮层

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。

定 额 编 号		02-02-02-017		02-02-02-018	
项 目		单 位	墙基防潮层		
			防水砂浆		
			厚2cm	每增减0.5cm	
			m ²	m ²	
人 工	防水工	工日	0.0652	0.0153	
	人工小计	工日	0.0652	0.0153	
材 料	防水浆	kg	0.5555	0.1349	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0210	0.0051	

上海市建筑建材业管理总站

3. 找平层

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。3. 细石混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号			02-02-03-001	02-02-03-002	02-02-03-003	02-02-03-004
项 目		单 位	干粉砂浆（2厘米厚） m ²	干粉砂浆（每增减0.5厘米） m ²	钢筋混凝土（4厘米厚） m ²	钢筋混凝土（每增减0.5厘米） m ²
人 工	抹灰工	工日	0.0744	0.0153	0.0920	0.0070
	人工小计	工日	0.0744	0.0153	0.0920	0.0070
材 料	成型冷拔钢筋	t			0.0011	
	镀锌铁丝22#	kg			0.0150	
	干粉砂浆DS15.0	m ³	0.0202	0.0051		
	水	m ³	0.0060		0.0520	0.0050
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16	m ³			0.0404	0.0051
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0014	0.0010	0.0018	0.0010

上海市建筑建材业管理总站

3. 找平层

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。3. 细石混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号		02-02-03-005		02-02-03-006	
项 目		单 位	细石混凝土（3厘米厚）	细石混凝土（每增减0.5厘米）	
			m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.0500	0.0080	
	人工小计	工日	0.0500	0.0080	
材 料	水	m ³	0.0210	0.0050	
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16	m ³	0.0303	0.0051	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0010	0.0010	

上海市建筑建材业管理总站

4. 地面整体面层

工作内容：1、2、3、1.挖土或填土，拍实底层，铺垫层，铺面、裁边、灌浆。2.混凝土搅拌、捣固、养护。
4、1.挖土或填土，拍实底层，铺垫层，铺面、裁边、灌浆。2.混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号			02-02-04-001	02-02-04-002	02-02-04-003	02-02-04-004
项 目		单 位	毛石散水坡	平铺砖散水坡		混凝土散水坡
				砂浆灌缝	砂浆抹面	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.2598	0.2229	0.2412	0.3007
	人工小计	工日	0.2598	0.2229	0.2412	0.3007
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0345	0.0034		
	黄砂中砂	t		0.0526	0.0526	
	灰砂砖240×115×53	百块		0.3770	0.3770	
	块石(二片)	t	0.2620			
	道碴40-80	t				0.1785
	干粉砂浆DS20.0	m ³			0.0238	0.0113
	水	m ³	0.0100	0.0010	0.0010	0.0800
	一般木成材	m ³				0.0011
	预拌混凝土(非泵送)C20 粒径5-20	m ³				0.0640
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

4. 地面整体面层

工作内容：1、3、1.挖土或填土，拍实底层，铺垫层，铺面、裁边、灌浆。2.混凝土浇捣、养护。

2、4、1.挖填土、底层拍实、裁边、铺设垫层、调制砂浆、抹面、压光。2.混凝土浇捣、养护。3.磨光、上蜡、剁斧斩假石面。

定 额 编 号		02-02-04-005	02-02-04-006	02-02-04-007	02-02-04-008	
项 目		单 位	混凝土斜坡	混凝土明沟	砖砌明沟	雨水进水口（平放）
					砂浆抹面	
			m ²	m	m	套
人 工	抹灰工	工日	0.3408	0.2812	0.2501	1.1100
	人工小计	工日	0.3408	0.2812	0.2501	1.1100
材 料	道渣40-80	t	0.2100			
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20	m ³	0.0810			
	干粉砂浆DP15.0	m ³		0.0100		
	一般木成材	m ³	0.0011	0.0015		
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-16	m ³		0.0590		
	圆钉	kg		0.0200		
	干粉砂浆DM5.0	m ³			0.0100	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0174		0.0050	
	水	m ³	0.1600	0.0500	0.0600	
	水泥弯头(下水咀)小号	只		0.1000	0.1000	
	32.5级水泥	t				0.0550
	黄砂中砂	t				0.2180
	灰砂砖240×115×53	百块			0.2700	1.4900
	进水口	套				1.0000
	木模板成材	m ³				0.0020
	碎石5-25	t				0.1230
其他材料费	%	1.0000	1.0000	0.9900	1.1100	
机械	灰浆搅拌机400L	台班				0.0380

4. 地面整体面层

工作内容：1、1.挖填土、底层拍实、裁边、铺设垫层、调制砂浆、抹面、压光。2.混凝土浇捣、养护。3.磨光、上蜡、剁斧斩假石面。
2、3、4、1.调制砂浆、抹面、压光，混凝土浇捣、养护。2.磨光、上蜡、剁斧斩假石面。

定 额 编 号		02-02-04-009	02-02-04-010	02-02-04-011	02-02-04-012	
项 目		雨水进水口（侧放） 套	混凝土台阶水泥砂浆面 m ²	混凝土台阶斩假石面 m ²	混凝土台阶砂浆面 m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.2713	0.8384	2.2139	1.8971
	人工小计	工日	0.2713	0.8384	2.2139	1.8971
材 料	进水口	套	1.0000			
	预拌混凝土（非泵送）C15 粒径5-16	m ³	0.0300			
	32.5级水泥	t		0.4500	0.4500	
	白水泥白石屑浆1:2	m ³			0.0212	
	道碴40-80	t		0.2390	0.2390	0.3290
	干粉砂浆DM5.0	m ³				0.0912
	干粉砂浆DP15.0	m ³			0.0242	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0130	0.0320		0.0347
	灰砂砖240×115×53	百块				2.3210
	水	m ³		0.2600	0.2630	0.4000
	素水泥浆	m ³			0.0015	
	一般木成材	m ³		0.0021	0.0021	
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16	m ³				0.0303
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20	m ³		0.1630	0.1630	
	圆钉	kg		0.0410	0.0410	
	其他材料费	%		1.0000	1.0000	1.0000

5. 地面块料面层

工作内容：1、2、3、1.清理底层、调制砂浆。2.刷水泥浆、砂浆抹面、压光。
4、1.清理底层、调制砂浆、粉刷、压光。2.水磨、清洗、上蜡。3.敷设及粉刷踢脚线。

定 额 编 号			02-02-05-001	02-02-05-002	02-02-05-003	02-02-05-004
项 目		单 位	水泥砂浆(2厘米厚)	水泥砂浆(每增减0.5厘米)	水泥砂浆(加浆随捣随抹)	楼梯抹面
			m ²	m ²	m ²	水泥砂浆 平方米投影面积
人 工	抹灰工	工日	0.1880	0.0153	0.1230	0.8503
	人工小计	工日	0.1880	0.0153	0.1230	0.8503
材 料	干粉砂浆DS15.0	m ³	0.0216	0.0051		
	水泥砂浆 1:1	m ³			0.0051	
	大白粉CaCO ₃	kg				0.3000
	干粉砂浆DP5.0	m ³				0.0101
	干粉砂浆DS20.0	m ³				0.0320
	混合砂浆 1:3:9	m ³				0.0159
	水	m ³	0.0380		0.0320	0.0560
	素水泥浆	m ³	0.0010			0.0015
	纸筋石灰浆	m ³				0.0028
	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg				0.0070
	其他材料费	%	1.0000			1.0000
机 械	灰浆搅拌机400L	台班			0.0040	
	电动卷扬机单快1t	台班	0.0034	0.0010	0.0022	0.0077

5. 地面块料面层

工作内容：1. 清理底层、调制砂浆、粉刷、压光。2. 水磨、清洗、上蜡。3. 敷设及粉刷踢脚线。

定 额 编 号		02-02-05-005	
项 目		单 位	踢脚线干粉砂浆
			水泥砂浆
			m
人 工	抹灰工	工日	0.0547
	人工小计	工日	0.0547
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0024
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0015
	其他材料费	%	4.9800
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0010

上海市建筑建材业管理总站

6. 散水、明沟、斜坡、台阶

工作内容：1. 清理底层、调制砂浆、熬制玛蹄脂。2. 刷素水泥浆，砂浆找平。3. 铺贴结合层及贴块料面层、填缝、养护。

定 额 编 号		02-02-06-001	02-02-06-002	02-02-06-003	02-02-06-004	
项 目		单 位	缸砖地面		马赛克面层	大理石面层
			防水底油粘结	水泥砂浆粘结		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.6280	0.3854	0.5304	0.3348
	人工小计	工日	0.6280	0.3854	0.5304	0.3348
材 料	白水泥80°	t			0.1000	
	草酸	kg				0.0100
	大理石饰面板1000×1000厚20	m ²				1.0100
	防水底油	kg	1.1300			
	干粉砂浆DP15.0	m ³		0.0202	0.0202	0.0202
	红缸砖150×150	块	43.6000	43.6000		
	煤油	kg				0.0400
	清油	kg				0.0050
	溶剂油200#	kg				0.0050
	水	m ³		0.0300	0.0260	0.0300
	水泥砂浆 1:1	m ³		0.0051	0.0051	0.0051
	素水泥浆	m ³		0.0010	0.0010	0.0010
	陶瓷锦砖(马赛克)15小方	m ²			1.0100	
	硬白蜡	kg				0.0270
其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0056	0.0035	0.0048	0.0031
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0103			

7. 伸缩缝

工作内容：1、2、4、1.清理基层。2.木砖加工，浸油及预埋。3.麻丝填缝。
3、1.清理基层，熬制石油沥青。2.木砖加工，浸油及预埋。3.石油沥青麻丝填缝。

定 额 编 号			02-02-07-001	02-02-07-002	02-02-07-003	02-02-07-004
项 目		单 位	油浸麻丝（平 面） m	油浸麻丝（立 面） m	油浸木丝板 m	石灰麻刀（平 面） m
人 工	抹灰工	工日	0.0940	0.1390	0.0480	0.0730
	人工小计	工日	0.0940	0.1390	0.0480	0.0730
材 料	线麻	kg	0.5500	0.5500		
	木丝板厚25	m ²			0.1570	
	防腐油	kg	2.0400	2.0400	1.2800	0.6500
	防水卷材	m ²				0.1710
	麻刀	kg				1.0800
	生石灰	t				0.0018
机 械	灰浆搅拌机400L	台班	0.0051	0.0076	0.0026	0.0039

7. 伸缩缝

工作内容：1、1.清理基层，熬制石油沥青。2.木砖加工，浸油及预埋。3.石油沥青麻丝填缝。
2、3、4、1.清理基层、熬制沥青，拌制沥青砂浆。2.刷防腐油剂、铁皮盖面，加工安装。

定 额 编 号		02-02-07-005	02-02-07-006	02-02-07-007	02-02-07-008	
项 目		单位	石灰麻刀（立 面） m	铁皮盖面（平 面） m	铁皮盖面（立 面） m	建筑油膏 m
人 工	抹灰工	工日	0.0930	0.1720	0.0940	0.0730
	人工小计	工日	0.0930	0.1720	0.0940	0.0730
材 料	防水卷材	m ²	0.1710			
	麻刀	kg	1.0800			
	生石灰	t	0.0018			
	镀锌薄钢板厚≥0.9	m ²		0.5930	0.2600	
	防腐油	kg	0.6500	0.1110	0.0340	
	建筑油膏	kg				1.0350
	木模板成材	m ³		0.0069	0.0025	
	水性丙烯酸密封膏	kg				0.0680
	松香焊锡丝	kg		0.0190	0.0080	
	圆钉	kg		0.0210	0.0030	
	其他材料费	%		1.0000	1.0000	1.0000

第三章 砌筑工程

上海市建筑建材业管理总站

第三章 砌筑工程

说 明

一、包括范围：

本章定额共四节内容组成，其中包括砖砌体和毛石砌体两大部分。

(一)、砖砌体

砖砌体部分包括砖基础、砖墙、砖柱、砖空斗墙、砖空花墙以及其他砖砌体等内容组成。

(二)、毛石砌体

毛石砌体部分包括：毛石基础、毛石砌体、毛石柱、蘑菇石墙、景石墙等内容组成。

二、基础和墙身的划分界限

有台明的以室内地坪为界，无台明的以室外地坪为界，以下为基础，台明墙按墙身计算。围墙、景石墙、挡土墙以室外地坪为界，以下为基础。

三、基础计算

砖基础不分内墙、外墙，按基础横断面积乘以基础长度计算。基础横断面积按设计图纸计算。外墙基础长度按外墙中心线长度计算；内墙基础按内墙净长计算。

内、外基础大放脚T型接头处的重叠部分以及单个面积在 0.3M^2 以内孔洞不扣除。超过 0.3M^2 以内孔洞予以扣除。

砖基础定额以其砌筑体积设项，砖基础按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

毛石独立柱基并入毛石墙基础定额。

四、砖砌内墙计算

用于分隔建筑物每层的内部空间，可能是承重墙，或者是非承重墙的隔墙，称内墙，因采用灰砂砖砌筑，故称砖砌内墙。

砖砌内墙定额以其砌筑墙体厚度及其体积设项，砖砌内墙按其砌筑墙体厚度及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

五、砖砌外墙

在建筑物或构筑物中，用来挡风、遮阳、避雨、防寒、隔热及吸声的结构，包括通常所指承重或非承重的外墙。

砖砌外墙定额以其砌筑墙体厚度及其体积设项，砖砌外墙按其砌筑墙体厚度及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

六、砖规格

定额中的砖规格是以灰砂砖 240×115×53 毫米及灰砂砖 216×105×43 毫米为准。墙身厚度计算规定：半砖墙以砖宽、一砖墙以砖长，一砖以上按砖间加 1 厘米灰缝计算。

七、砌体厚度：

计算砖墙体积时，砖结构以灰砂砖 240×115×53 毫米及灰砂砖 216×105×43 毫米为准，其厚度规定如下：

砖规格	单位	$\frac{1}{4}$ 砖	$\frac{1}{2}$ 砖	$\frac{3}{4}$ 砖	1 砖	$1\frac{1}{4}$ 砖	$1\frac{1}{2}$ 砖	2 砖	备注
240×115×53	毫米	53	115	178	240	303	365	490	标准砖
216×105×43	毫米	43	105	158	216	269	331	442	八五砖

八、砂浆标号：

砌体中砂浆标号，如与设计规定不同时，应根据设计规定的标号计算，但人工和砂浆数量不变。除砖圈梁外钢筋砖过梁及砖，比墙身提高砂浆标号因素，已综合考虑在定额内，不另增加。

九、定额换算：

1、圆弧形墙的圆弧形部分按相应子目每立方米增加人工；灰砂砖 240×115×53 毫米 0.16 工，灰砂砖 216×105×43 毫米 0.18 工。

2、半砖墙若用木筋加固者，每立方米增加木材 0.05 立方米。

3、砌弧形墙其弧形部分每立方米增加人工 15%，砖 5%。

4、砌体内各种异性洞，每米洞口周长灰砂砖 240×115×53 毫米砌体增加人工 0.25 工日，砖 10 块；灰砂砖 216×105×43 毫米砌体增加人工 0.28 工，砖 14 块。

5、配合安装砖抛方、砖博风，按每米抛方、砖博风增加人工 0.1 工日（安装抛方、博风人工按相应定额另计）。

6、砖屏风每立方米增加人工 0.2 工。

7、云墙每米增加人工 0.3 工日。

8、围墙按外墙定额执行。

十、女儿墙计算

房屋外墙高出屋面的矮墙称女儿墙。是屋面与外墙交接处理的一种方式，作为屋顶上的栏杆或房屋外形里面处理的一种措施。

女儿墙执行外墙定额以体积立方米计算其工程量。

十一、砖柱计算

砖柱套用定额时，将柱身工程量和柱基大放脚的工程量，合并起来套用砖柱定额。

计算工程量时，可分开计算，然后相加。

砖柱定额以其砌筑截面形状（圆形、方形）以及体积设项，砖柱按其砌筑截面形状及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十二、空斗墙计算

一斗一卧墙又称一斗眠墙，是一皮斗砖层与一皮眠砖层相隔砌筑而成。

三斗一卧墙又称三斗一眠墙，是三皮斗砖层与一皮眠砖层相隔砌筑而成。

一斗一卧墙与三斗一卧墙的根本区别是每次相隔中少二斗或多二斗。

单顶全斗墙又称单丁无眠斗墙、双顶全斗墙又称双丁无眠斗墙，均属无眠斗墙。

空斗墙定额以其砌筑方式（一斗一卧、三斗一卧、单顶全斗墙、双顶全斗墙）及其体积设项。空斗墙按其砌筑方式及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十三、空花墙计算

空花墙又称漏砖墙，苏州、上海一带称花墙洞。北方称花砖墙、透空砖墙。因为这种墙好像有避外隐内的意义。一般组砌成漏砖式、菱花漏墙式、条环式等数十种。空花墙定额以其砌筑外形体积设项，空花墙按其砌筑外形体积（含透空部分）以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十四、小型砌体计算

指砌筑量较少的砌体、同时技术要求要高一些，如花台、花池、毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等称为小型砌体。

小型砌体定额以其砌筑砌体体积设项，小型砌体按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十五、城砖墙计算

采用城墙砖砌筑的墙体称定额城墙砖。

城砖规格（mm）和名称有：

澄浆城砖，规格为 $470 \times 240 \times 120$ ；停泥城砖，规格为 $470 \times 240 \times 240$ ，大大城样砖，规格为 $480 \times 120 \times 130$ ；二城样砖，规格为 $440 \times 220 \times 110$ 等。

本定额采用 $402 \times 200 \times 65$ 规格的城砖。

城砖墙定额以其砌筑体积设项，城砖墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十六、空斗墙计算

空斗墙按外形体积以立方米计算。计算规则与实砌砖墙相同。墙角、门、窗洞口立边、内外墙节点、钢筋砖过梁、砖碇、混凝土楼板下、楼地面踢脚线外、山尖和屋檐处的实砌砖，已包括在定额内，不另计算，但钢筋砖圈梁及附墙垛（柱）实砌部分应按相应项目另行计算。

十七、石墙到顶计算

石墙按单面清水考虑，双面清水人工乘系数 1.25，双面混水人工乘系数 0.90。

圆弧形墙的弧形部分每立方米增加人工 0.14 工。

护坡高度超过 3.6 米者，人工乘系数 1.55。

毛石砌筑的内墙、外墙以及围墙均按石墙到顶定额执行。

毛石砌体工程量按其砌筑体积以立方米计算。

石墙到顶定额以其砌筑体积设项，石墙到顶定额按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十八、窗台下石墙计算

地沟、水池、小型砖砌体按窗台下石墙计算。

窗户下所砌的石墙体，称窗台下石墙。窗台下石墙砌体工程量按其砌筑体积以立方米计算。

窗台下石墙定额以其砌筑体积设项，窗台下石墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

十九、挡土墙计算

挡土墙是为防止土体滑坡和坍塌的构筑物。主要承受土的侧压力及挡土墙附近地面上的荷载。如路堤旁的挡土墙、支挡建筑物周围填土的挡土墙。挡土墙按形式不同一般分为重力式、悬臂式、扶壁式和锚杆式四种。常用砖石、混凝土及钢筋混凝土等

材料建成。

挡土墙工程量按长度乘以截面积以体积计算。

毛石挡土墙定额以其砌筑体积设项，毛石挡土墙按其砌筑体积以立方米计算，套用其相应定额项目。

二十、毛石砌筑独立柱计算

主要承受轴向压力和弯矩的长条形构件，一般为竖直的，用以支撑梁、屋架、楼板等，也可用于墙体内或墙体侧面，用以加围墙体或从侧面支撑墙体，通常用木材、砖石、钢材、钢筋混凝土等制成。本定额为独立柱是采用毛石材料砌筑的独立柱。

毛石独立柱工程量按其砌筑体积以立方米计算。

毛石独立柱定额以其砌筑体积设项，毛石独立柱按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

二十一、毛石护坡计算

路基、堤坝及河渠等边坡坡面的防护层。用以防止边坡被风雨、水和流水所破坏。常用草皮、瓦石、块石、混凝土等铺筑而成。

毛石护坡以护坡面积乘以厚度以体积计算。

护坡高度超过 3.6m 者，人工乘系数 1.15。

护坡定额以其砌筑方式（干砌、浆砌）及其体积设项，护坡按其砌筑方式及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

二十二、景石墙计算

景石墙是为了观景在围墙上砌些呈花瓶墙，也有什锦墙之称，如意、寿桃之类透空窗称观景墙。采用毛石砌筑称景石墙，采用砖材砌筑称砖墙。

本定额为景石墙，景石墙工程量按景石墙长度乘以横断面积以立方米计算。

景石墙定额以其砌筑墙体规格（厚 30 cm、厚 40 cm）及其体积设项，景石墙按其砌筑墙体规格及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

二十三、蘑菇石墙计算

蘑菇石又称平口荒包石或平口麻点石，采用蘑菇石砌筑的墙体称蘑菇石墙。

定额中的蘑菇石按半成品考虑，其工程量按其砌筑体积以立方米计算。

蘑菇石墙定额以其砌筑体积设项，蘑菇石墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

附表一

砖墙基大放脚折算高度及面积表

单位：平方米

大放脚 层数	各种墙基厚度的折算高度（米）							大放脚面积 （平方米）
	放脚形式	0.115	0.180	0.240	0.365	0.490	0.615	
一	等高式	0.137	0.087	0.066	0.043	0.032	0.026	0.01575
	间隔式	0.137	0.087	0.066	0.043	0.032	0.026	0.01575
二	等高式	0.411	0.262	0.197	0.103	0.096	0.077	0.04725
	间隔式	0.342	0.219	0.164	0.108	0.080	0.064	0.03938
三	等高式	0.822	0.525	0.394	0.269	0.193	0.154	0.09450
	间隔式	0.685	0.437	0.328	0.216	0.161	0.128	0.07875

附表二

砖柱基础大放脚增加体积表

单位：立方米

类型	砖柱水平断面	放脚层数					
		一层	二层	三层	四层	五层	六层
间隔式	240×240	0.010	0.028	0.062	0.110	0.179	0.270
	240×365	0.012	0.033	0.071	0.126	0.203	0.302
	365×365	0.014	0.038	0.081	0.141	0.227	0.334
	365×490	0.015	0.043	0.091	0.157	0.250	0.367
	490×490	0.017	0.048	0.101	0.173	0.274	0.400
	490×615	0.019	0.053	0.111	0.189	0.298	0.432
	615×615	0.021	0.057	0.121	0.204	0.321	0.464
	615×740	0.023	0.062	0.130	0.220	0.345	0.497
740×740	0.025	0.067	0.140	0.236	0.368	0.529	
等高式	240×240	0.010	0.033	0.073	0.135	0.222	0.338
	240×365	0.012	0.038	0.085	0.154	0.251	0.379
	365×365	0.014	0.044	0.097	0.174	0.281	0.421
	365×490	0.015	0.050	0.108	0.194	0.310	0.462
	490×490	0.017	0.056	0.120	0.213	0.340	0.503
	490×615	0.019	0.062	0.132	0.233	0.369	0.545
	615×615	0.021	0.068	0.144	0.253	0.399	0.586
	615×740	0.023	0.074	0.156	0.273	0.429	0.627
740×740	0.025	0.080	0.167	0.292	0.458	0.669	

第三章 砌筑工程量计算规则

计算规则

一、工程量计算规定：

(一)、【**墙基和墙体分界**】基础与墙身的划分以设计室内地坪（±0.000）为界，设计室内地坪以下为基础。砖砌围墙、台明等构筑物以设计室外地坪为界。

(二)、【**孔洞扣除**】通过墙基、墙身的孔洞或其它空洞的面积，每个在 0.3 平方米以内者不予扣除，如超过 0.3 平方米者，应予以扣除。

(三)、【**实体扣除**】计算墙身体积时

1、应扣除门窗洞口（门、窗框外围面积，下同）、过人洞、空圈、嵌入墙身的木栓、木梁、木枋、钢筋混凝土柱梁、圈梁及板头等所占体积。

2、不扣除嵌入墙身的钢筋、铁件、螺丝洞和钢砼梁头、梁垫、木屋架头、桁条垫块、木楞头、出沿椽、木砖、门窗走头、半砖墙内的木筋及伸入墙内的暖气片，壁龛等体积。

3、不增加突出墙身的门、窗套、窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水槽和腰线（在三皮砖以下者）等体积。

4、不另计算空斗墙中墙角、门、窗洞口立边、内外墙节点、钢筋砖过梁、砖□、混凝土楼板下，楼地面踢脚线外，山尖和屋檐处的实砌砖，已包括在定额内。

(四)、【**砌体和小摆设**】

1、小形砌体系指依附于主体结构的，带有填充性质的零星砌体。

2、园林小摆设系指相对独立的，带有装饰性质的零星砌体，例：花瓶、花盆、座凳及小型花坛，水池等。

(五)、【**檐高高度**】檐高高度按设计室外地坪至檐口滴水高度计算。

(六)、【**砖基础计算**】砖基础体积的计算规定如下：

1、外墙墙基的长度按外墙中心线长度计算。

2、内墙墙基的长度按内墙净长计算。

3、地龙墙，地楞砖墩按墙基定额执行。

(七)、【**砖砌体计算**】砖墙身体积的计算规定如下：

1、外墙墙身和女儿墙按外墙中心线长度计算。女儿墙工程量并入外墙计算。

2、内墙墙基的长度按内墙净长计算，高度按图示尺寸计算。

3、沿口外墙高度的计算规定：沿口外墙高度算至其中心线的屋面板或椽子顶面，但如内外有天棚（天花、轩）及其沿口桁条起承重作用者，沿墙高度算至天棚以上19厘米。沿口挑沿砖并入墙计算。

4、山墙部分的工程量由设计室内地坪至山头二分之一的高度计算。

(八)、【空斗墙计算】空斗墙按外形体积以立方米计算。计算规则与实砌墙同。钢筋砖统圈梁及附墙垛（柱）、压顶（屋顶墙脊另算）和腰线应并入墙身内计算。

(九)、【空花墙计算】空花墙按面积计算，其透空部分面积不予扣除。

(十)、【柱基础计算】柱基合并并在柱身内计算。

(十一)、【其它砌体计算】

1、砖砌体内钢筋加固，按图示尺寸，以吨计算。

2、其它砌体均按图示尺寸，以立方米计算。

二、工程量计算式

(一) 砖基础工程量按以下公式计算

$$V=L*A$$

式中 V=砖基础体积 (M³)

L=砖基础长度 (M)

A=砖基础横断面积 (M²)

(二) 砖砌内墙工程量按以下公式计算

$$V=[A-(M+C)*B-(QL+GL+Z)]$$

式中 V=砖砌内墙体积 (M³)

A=砖砌内墙面积 (M²)

M=内墙中门框面积 (M²)

C=内墙中窗框面积 (M²)

B=内墙厚度 (M)

QL=内墙中圈梁体积 (M³)

GL=内墙中过梁体积 (M³)

(三) 砖砌外墙工程量按以下公式计算

$$V=[A-(M+C)*B-(QL+GL+Z)]$$

式中 V=砖砌外墙体积 (M³)

A=砖砌外墙面积 (M2)

M=外墙中门框面积 (M2)

C=外墙中窗框面积 (M2)

B=外墙厚度 (M)

QL=外墙中圈梁体积 (M3)

GL=外墙中过梁体积 (M3)

Z=外墙中柱体积 (M3)

(四)、挡土墙工程量按以下公式计算。

$$V=L \times A$$

式中 V——挡土墙体积 (m³);

L——挡土墙长度 (m);

A——挡土墙截面积 (m²):

$$A=b+B/H \times 1/2$$

其中 b——挡土墙上底宽度 (m);

B——挡土墙下底宽度 (m);

H——挡土墙高度 (m)。

(五) 毛石护坡工程量按以下公式计算

$$V=A \times \delta$$

式中 V——护坡体积 (m³);

A——护坡展开面积 (m²);

δ ——护坡厚度 (m)。

三、 工程量计算单位

本章工程量计算单位均为立方米。

第三章 砌筑工程

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号			02-03-01-001	02-03-01-002	02-03-01-003	02-03-01-004
项 目		单 位	砖基础		砖砌内墙	
			灰砂砖		灰砂砖1/4砖	
			240×115×53	220×105×43	240×115×53	220×105×43
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	1.2308	1.3690	2.8592	3.1731
	人工小计	工日	1.2308	1.3690	2.8592	3.1731
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2430	0.2790	0.1250	0.1440
	灰砂砖220×105×43	百块		7.5400		8.7500
	灰砂砖240×115×53	百块	5.2700		6.1200	
	水	m ³	0.1000	0.1000	0.1200	0.1100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0109	0.0109	0.0482	0.0482

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-01-005	02-03-01-006	02-03-01-007	02-03-01-008	
项 目		单 位	砖砌内墙			
			1/2砖		3/4砖	
			灰砂砖			
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	1.9648	2.1750	2.0280	2.2472
	人工小计	工日	1.9648	2.1750	2.0280	2.2472
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2000	0.2300	0.2210	0.2540
	灰砂砖220×105×43	百块	8.0100			7.7900
	灰砂砖240×115×53	百块	5.6000		5.4500	
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0337	0.0482	0.0347	0.0347

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-01-009	02-03-01-010	02-03-01-011	02-03-01-012	
项 目		单 位	砖砌内墙			
			1砖		1砖以上	
			灰砂砖			
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	1.7234	1.9120	1.6688	1.8468
	人工小计	工日	1.7234	1.9120	1.6688	1.8468
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2350	0.2700	0.2490	0.2860
	灰砂砖220×105×43	百块	7.6200			7.5200
	灰砂砖240×115×53	百块	5.3300		5.2600	
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0446	0.0446	0.0434	0.0434

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-01-013	02-03-01-014	02-03-01-015	02-03-01-016	
项 目		单 位	砖砌外墙			
			1/2砖		3/4砖	
			灰砂砖			
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	2.0928	2.3227	2.1366	2.3656
	人工小计	工日	2.0928	2.3227	2.1366	2.3656
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2060	0.2370	0.2250	0.2590
	灰砂砖220×105×43	百块	8.0100			7.8100
	灰砂砖240×115×53	百块	5.6000		5.4600	
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0352	0.0352	0.0364	0.0728

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-01-017	02-03-01-018	02-03-01-019	02-03-01-020	
项 目		单 位	砖砌外墙			
			1砖		1	
			灰砂砖		1/2砖 灰砂砖	
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	1.7618	1.9500	1.7618	1.9451
	人工小计	工日	1.7618	1.9500	1.7618	1.9451
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2400	0.2760	0.2400	0.2910
	灰砂砖220×105×43	百块	7.6500			7.6100
	灰砂砖240×115×53	百块	5.3500		5.3200	
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456

1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-01-021		02-03-01-022	
项 目		单 位	砖砌外墙		
			2砖及2砖以上		
			灰砂砖	灰砂砖240×115×53	
			m ³	m ³	
人 工	糙场工	工日	1.6859	1.8632	
	人工小计	工日	1.6859	1.8632	
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2580	0.2970	
	灰砂砖240×115×53	百块	5.2800	7.5500	
	水	m ³	0.1100	0.1100	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0456	0.0456	

上海市建筑建材业管理总站

2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号			02-03-02-001	02-03-02-002	02-03-02-003	02-03-02-004
项 目		单 位	砖 柱			
			矩 形		圆 形	
			灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³	灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³
人 工	糙场工	工日	2.4347	2.7033	2.7949	3.1022
	人工小计	工日	2.4347	2.7033	2.7949	3.1022
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2310	0.2660	0.2610	0.3000
	灰砂砖220×105×43	百块		7.6600		9.7400
	灰砂砖240×115×53	百块	5.4300		6.8100	
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1500	0.1500
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0415	0.0415	0.0475	0.0475

2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-02-005	02-03-02-006	02-03-02-007	02-03-02-008	
项 目		单 位	空斗墙			
			一斗一卧		三斗一卧	
			灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³	灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³
人 工	糙场工	工日	1.3550	1.4982	1.3599	1.5037
	人工小计	工日	1.3550	1.4982	1.3599	1.5037
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.1380	0.1590	0.1230	0.1420
	灰砂砖220×105×43	百块		6.2300		5.8200
	灰砂砖240×115×53	百块	4.3600		4.3600	
	水	m ³	0.0900	0.0900	0.0900	0.0800
	一般木成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0347	0.0347	0.0347	0.0347

2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-02-009	02-03-02-010	02-03-02-011	02-03-02-012	
项 目		单 位	空斗墙			
			单项全斗墙		双项全斗墙	
			灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³	灰砂砖240×115 ×53 m ³	灰砂砖220×105 ×43 m ³
人 工	糙场工	工日	1.3438	1.4883	1.3573	1.5008
	人工小计	工日	1.3438	1.4883	1.3573	1.5008
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.1110	0.1280	0.1310	0.1510
	灰砂砖220×105×43	百块		5.5900		6.0800
	灰砂砖240×115×53	百块	3.9100		4.2500	
	水	m ³	0.0080	0.0800	0.0080	0.0800
	一般木成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0342	0.0342	0.0347	0.0347

2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号		02-03-02-013		02-03-02-014	
项 目		单 位	空花墙		
			立方米外形体积		
			灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	
			m ³	m ³	
人 工	糙场工	工日	2.0141	2.2386	
	人工小计	工日	2.0141	2.2386	
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.1100	0.1270	
	灰砂砖220×105×43	百块		5.8200	
	灰砂砖240×115×53	百块	4.0700		
	水	m ³	0.0800	0.0800	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0169	0.0169	

上海市建筑建材业管理总站

3. 其他砖砌体

工作内容：1、2、3、1.调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2.砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3.放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理
4、1.调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2.安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3.砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4.砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号			02-03-03-001	02-03-03-002	02-03-03-003	02-03-03-004
项 目		单 位	其它砌体			
			小型砌体		砖圆、半圆拱	
			灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	糙场工	工日	2.6406	2.9301	3.5185	3.9061
	人工小计	工日	2.6406	2.9301	3.5185	3.9061
材 料	灰砂砖240×115×53	百块	5.5200		5.5000	
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2130	0.2450	0.2500	0.2880
	灰砂砖220×105×43	百块		7.8900		7.8700
	水	m ³	0.1100	0.1100	0.1000	0.1000
	一般木成材	m ³			0.0300	0.0300
	圆钉	kg			0.6000	0.6000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0224	0.0224	0.0593	0.0593

3. 其他砖砌体

工作内容：1. 调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2. 砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3. 放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理

定 额 编 号		02-03-03-005	02-03-03-006	02-03-03-007	02-03-03-008	
项 目		单 位	其它砌体			
			砖地沟		贴砖	
			灰砂砖240×115×53 m ³	灰砂砖220×105×43 m ³	1/4 砖厚 灰砂砖 240×115×53 m ³	1/4 砖厚 灰砂砖 220×105×43 m ³
人 工	糙场工	工日	1.2850	1.4236	2.4963	2.7707
	人工小计	工日	1.2850	1.4236	2.4963	2.7707
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2300	0.2650	0.3180	0.3660
	灰砂砖220×105×43	百块		8.7500		8.7500
	灰砂砖240×115×53	百块	6.1200		6.1200	
	水	m ³	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0113	0.0113	0.0429	0.0429

上海市建筑建材业管理总站

3. 其他砖砌体

工作内容：1、2、1.调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2.砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3.放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理
3、4、1.调、运、铺砂浆、运砖、砌砖。

定 额 编 号			02-03-03-009	02-03-03-010	02-03-03-011	02-03-03-012
项 目		单 位	其它砌体			
			贴 砖		城 砖 墙	园 林 小 摆 设
			1/2 砖厚 灰砂砖 240×115×53 m ³	1/2 砖厚 灰砂砖 220×105×43 m ³		
人 工	糙场工	工日	1.5987	1.7750	1.6865	4.4198
	人工小计	工日	1.5987	1.7750	1.6865	4.4198
材 料	灰砂砖220×105×43	百块		7.9900		
	城砖墙400×200×65	百块			1.6400	
	成型钢筋	t				0.0400
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2800	0.3220	0.1640	0.2460
	灰砂砖240×115×53	百块	5.5900			5.3100
	水	m ³	0.1700	0.1700	0.1100	
	其他材料费	%				1.7001
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0279	0.0279	0.0432	0.0393

3. 其他砖砌体

工作内容：1. 调、运、铺砂浆、运砖、砌砖

定 额 编 号		02-03-03-013	
项 目		单 位	其它砌体 园林小摆设 灰砂砖220×105×43 m ³
人 工	糙场工	工日	4.8987
	人工小计	工日	4.8987
材 料	成型钢筋	t	0.0400
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2800
	灰砂砖220×105×43	百块	7.5900
	其他材料费	%	1.6891
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0393

上海市建筑建材业管理总站

4. 毛石基础、砌体、独立柱

工作内容：1. 选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工

定 额 编 号		02-03-04-001	02-03-04-002	02-03-04-003	02-03-04-004	
项 目		单位	毛石墙基 包括独立柱基 m ³	毛石独立柱 m ³	墙身 窗台下石墙 m ³	石墙到顶 m ³
人 工	石工	工日	1.2390	4.1189	1.9289	2.1689
	人工小计	工日	1.2390	4.1189	1.9289	2.1689
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.3400	0.3100	0.3100	0.3100
	块石(大片)100-400	t	1.9470	2.0130	2.0130	2.0130
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0113	0.0697	0.0167	0.0564

上海市建筑建材业管理总站

4. 毛石基础、砌体、独立柱

工作内容：1. 选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工

定 额 编 号		02-03-04-005	02-03-04-006	02-03-04-007	
项 目		单 位	墙 身		
			蘑菇石墙	景石墙	
				厚30厘米	厚40厘米
		m ³	m ³	m ³	
人 工	石工	工日	3.0315	13.2389	11.3089
	人工小计	工日	3.0315	13.2389	11.3089
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.2100	0.3100	0.3100
	花岗石蘑菇石	m ³	1.0200		
	块石(大片)100-400	t		2.1120	2.1120
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0511	0.0564	0.0470

上海市建筑建材业管理总站

第四章 砗及钢砗工程

上海市建筑建材业管理总站

第四章 砼及钢砼工程

说 明

一、包括范围

本章定额有十四节内容组成，其中包括现浇砼和预制砼两大部分工程内容。

(一) 现浇砼

现浇砼中包括基础、柱、梁、桁、枋、板、其他砼构件等工程项目组成。

(二) 预制砼

预制砼中包括柱、梁、屋架、桁、枋、板、椽子、其他砼构件及预制钢砼构件吊装、运输等工程项目组成。

二、子目内容

本章子目内容包括钢筋和砼二部分内容，“模板子目”详见第十一章 措施项目。

三、钢筋计算

钢筋制作以成型钢筋为主，钢筋现场安装的损耗率考虑园林工程的特殊性可另行增加 2% 计算。

四、砼项目说明

(一) 砼说明

本章定额项目砼施工，以非泵送商品砼为主。“如需少量砼采用现场现拌混凝土，可按总说明要求换算。

(二) 毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量，块形基础 20%，条形基础 15%，设计使用量不同时，其毛石和砼用量可按比例调整，其他不变。

(三) 砼石子粒径规定

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

(四) 不管现浇砼、预制砼其操作损耗均包括在定额项目内，不再另行增加。

(五) 混凝土蒸气养护

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

(六) 砂浆说明

本定额中的砂浆采用商品干粉砂浆。如需采用少量现场现拌砂浆，可按总说明要求换算。

五、砼标号、砂浆等级配的换算

当工程项目中设计的砂浆标号，石子粒径、砼强度等级等与定额项目规定不相符时，可换算。在进行换算时，应遵循“两种材料替换，其总含量不变的原则”。

六、其它说明

- 1、吴王靠坐凳板可套用平板定额项目，坐凳板脚可套用小型构件定额项目。
- 2、多边形砼柱可套用相应圆柱定额项目。
- 3、圆弧形梁可套用圆形梁定额项目。
- 4、异形梁系指虾弓梁(虹梁)、弧(弯)形梁。
- 5、复杂花窗系指软景古式漏花窗，简单花窗系指一般普通漏窗。
- 6、安装地沟盖板、鼓蹬及地面构件时，应扣除吊装机械耗量。
- 7、混凝土花窗安装执行小型构件安装定额项目，其体积按设计外形面积乘厚度以立方米计算，不扣除空花体积。

第四章 砼及钢砼工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 本章内容

- 1、分为现浇砼和预制砼两大部分内容；
- 2、本章定额项目内容包括钢筋和砼两部分内容，模板部分内容见第十一章相关定额项目。

(二) 钢筋增减

- 1、钢筋制作以成型钢筋为主，钢筋现场安装的损耗率考虑园林工程的特殊性可另行增加 2%以外，如和设计要求比较，钢筋用量超过 2%时，可按以下规定调整：

$$\text{钢筋（铁件）调整量} = \text{图示用量} \times (1 + \text{损耗率}) - \text{定额用量}$$

- 2、砼构件的钢筋耗用量，应按图示尺寸计算，另加损耗后与定额中规定的钢筋耗用量进行比较（以一个单位工程总的耗用量作比较），其超出或不足部分应按以上公式进行调整。

(三) 孔洞扣除

不扣除 0.3 平方米以内孔洞中砼体积。

(四) 超高费

- 1、本章定额子目中钢筋、砼施工高度均以 3.60 米以内进行编制。
- 2、超过 3.6 米的超高费计算见下表：

序号	高度	系数	超高费计算公式 (人工总数*系数)
1	3.6 米以内	-	-
2	3.6-8.0 米	1.10	人工总数*1.10
3	3.6-12 米	1.15	人工总数*1.15
4	3.6-16 米	1.20	人工总数*1.20

(五) 各节子目工程量计算规定

1、基础

- (1)、带形基础：带形基础是指墙下基础互相连结组成带形（或称条形）的基础；

其外墙基的长度按外墙中心线计算，内墙基的长度按内墙基净长计算。

(2)、柱基、柱墩的高度按设计规定计算，图纸无明确表示时，可以算至基础扩大顶面。

(3)、整板基础：带梁（包括反梁）者，按有梁式计算，仅带有边肋者，按无梁式计算。

(4)、杯形基础：按图示尺寸计算。

2、柱

柱分矩形、圆形，使用定额时应按定额规定分别套用相应规格子目。

(1)、柱高按柱基上表面至柱顶面的高度计算。

(2)、有梁板的柱高应按柱基上表面至楼板下表面的高度计算。

(3)、有楼隔层的柱高按柱基上表面或楼板上表面至上层楼板上表面高度计算。

(4)、依附于柱上的云头、梁垫、蒲鞋头的体积应另列项目计算。

(5)、多边形柱，按相应的圆柱定额执行，其规格按断面对角线长套用相应定额子目。

3、梁、钱梁

梁分矩形、圆形、使用定额时应分别按矩形、圆形规格套用相应定额子目，矩形梁高从梁底算至梁顶面的高度，梁长的计算规定如下：

(1)、梁与柱连接时，梁长应按柱与柱间的净距计算。

(2)、次梁与柱或次梁与主梁交接时，次梁长度算至柱侧面或主梁侧面的净距。

(3)、梁与墙交接时，伸入墙内的梁头，应包括在梁的长度内计算。

(4)、圈梁与过梁连接时，分别套用圈梁、过梁定额，其过梁长度按图示尺寸，图纸无规定时，按门、窗口外围宽度两端共加 50 厘米计算。

(5)、老嫩钱（钱梁）按设计图示尺寸，按实体积计算。

4、屋架

中式屋架系指古典建筑中立贴式屋架。包括立柱、童柱、大梁、双步、川等构件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

5、枋、桁、机

(1)、枋子（看枋）、桁条、梓桁、连机、梁垫、蒲鞋头、云头、斗拱、椽子等构件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

(2)、枋与柱交接时，枋的长度应按柱与柱间的净距计算。

6、椽子及古式零件

(1)、椽子均按设计图示尺寸，以实体积计算。

(2)、蒲鞋头、云头、斗拱等古建筑部件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

7、砣板及戗翼板等

(1)、有梁板系指梁（包括主、次梁）与板构成一体。应按梁、板实体积之总和计算。

(2)、平板，系指无柱、梁，直接由山墙承重的板。

(3)、有多种板连接时，以墙的中心线为界，伸入墙内的板头并入板体内计算。

(4)、戗翼板系指古典建筑中在翘角部位，并连有摔网椽的翼角板。包括摔网椽和板体积之和，按图示尺寸以实体积计算。

(5)、椽望板系指古典建筑中在飞檐部位，并连有飞椽和出檐椽重叠之板。包括飞椽、沿椽和板体积之和，按设计图示尺寸，以实体积计算。

(6)、亭屋面板（曲形）系指古典建筑中亭面板，为曲形状。按设计图示尺寸，以实体积计算。

(六) 其他

1、整体楼梯

整体楼梯包括楼梯中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板相连接的梁（不包括与楼层过道连接的楼板），按水平投影面积计算，不扣除宽度小于 20 厘米的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。

2、阳台、雨篷

阳台、雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿已包括在定额内，不另计算，但嵌入墙内的梁按圈梁定额执行，雨篷挑出超过 1.5 米的或柱式雨篷，按相应的有梁板和柱分别计算。

3、吴王靠、挂落、栏板、栏

吴王靠、挂落、栏板、栏杆按延长米计算，楼梯的栏板、栏杆长度，如图纸无规定尺寸时，按水平投影长度乘系数 1.15 计算。

4、小型构件

小型构件，适用于单件体积小于 0.1 立方米以内未列入计算项目的构件，均执行本定额。

5、古式零件

古式零件：适用于梁垫、蒲鞋头、云头、水浪机、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等单件体积小于 0.05 立方米未列入计算项目的古式小构件。

(七) 预制构件

- 1、预制混凝土构件的安装工程量的计算方法，与构件的工程量计算方法相同。
- 2、装配式构件一律按施工图示尺寸以实体积计算，空腹构件应扣除空腹体积。
- 3、预制混凝土板间需补现浇板缝时，按平板定额执行（5 厘米宽以内板缝，砼灌缝已包括在定额内）。
- 4、预留部位浇捣系指装配式柱、枋、云头交叉部位需电焊后浇制砼的部分，按实体积计算。
- 5、预制砼花漏窗按其外围面积计算，边框线抹灰另按抹灰工程规定计算。
- 6、混凝土花窗构件的安装，体积按设计外形面积乘厚度以立方米计算，不扣除空花体积。

二、工程量计算单位

(一) 以米为单位

- 1、现浇砼其他构件中的古式栏板、栏杆、吴王靠以延长米计算工程量；
- 2、预制砼其他构件中的挂落制作、安装以延长米计算工程量。

(二) 以平方米为单位

- 1、现浇砼其他构件中的整体楼梯、雨蓬、阳台的工程量计算以投影面积按平方米计算；
- 2、预制砼其他构件中的花窗、门框、窗框、栏杆件、吴王靠件以外围面积按平方米计算；
- 3、预制砼假方砖按平方米计算。

(三) 以立方米为单位

不管现浇砼，还是预制砼工作量计算均以立方米为单位。

(四) 以吨为单位

定额项目中钢筋含量的计算均以吨为单位。

第四章 砼及钢砼工程

1. 基础

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号			02-04-01-001	02-04-01-002	02-04-01-003	02-04-01-004
项 目		单 位	带形基础		基础梁	独立基础
			毛石混凝土	混凝土		毛石混凝土
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	0.6832	0.7074	0.7274	0.6853
	人工小计	工日	0.6832	0.7074	0.7274	0.6853
材 料	草袋	m ²	0.1100	0.1100	0.5700	0.1100
	毛石(大片)100-400	t	0.2720			0.3630
	水	m ³	0.0837	0.8240	0.8039	0.0786
	预拌混凝土(非泵送)C20 粒径5-40mm	m ³	0.8630	1.0200	1.0200	0.8100

上海市建筑建材业管理总站

1. 基础

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号			02-04-01-005	02-04-01-006	02-04-01-007	02-04-01-008
项 目		单 位	独立基础	杯形基础	整板基础	
			混凝土		无梁式	有梁式
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	0.6774	0.7574	0.6574	0.8174
	人工小计	工日	0.6774	0.7574	0.6574	0.8174
材 料	草袋	m ²	0.1100	0.1300	0.7500	0.7500
	水	m ³	0.9235	0.9235	0.7487	0.7487
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-40mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

上海市建筑建材业管理总站

1. 基础

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号			02-04-01-009	02-04-01-010	02-04-01-011	02-04-01-012
项 目		单 位	带形基础（钢筋）	基础梁（钢筋）	独立基础（钢筋）	杯形基础（钢筋）
			钢筋混凝土		钢筋混凝土	
			吨	吨	吨	吨
人 工	钢筋工	工日	9.3786	9.1664	9.3425	10.0100
	人工小计	工日	9.3786	9.1664	9.3425	10.0100
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	2.0200	1.2731	1.7675	2.0200
	镀锌铁丝22#	kg	3.6071	7.5538	2.7775	3.3667
	其他材料费	%	0.1626	0.0833	0.2851	0.3638

上海市建筑建材业管理总站

1. 基础

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-01-013		02-04-01-014	
项 目		单 位	整板基础（钢筋）		
			无梁式	有梁式	
			吨	吨	
人 工	钢筋工	工日	9.2163	8.3917	
	人工小计	工日	9.2163	8.3917	
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	
	电焊条结422	kg	2.3888	1.8664	
	镀锌铁丝22#	kg	3.0300	3.0388	
	其他材料费	%	0.1601	0.1050	

上海市建筑建材业管理总站

2. 现浇砼柱

工作内容：1、2、混凝土浇捣、养护等。
3、4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-02-001	02-04-02-002	02-04-02-003	02-04-02-004	
项 目		单位	矩形柱	圆形柱	矩形柱（钢筋）	圆形柱（钢筋）
			m ³	m ³	吨	吨
人 工	混凝土工	工日	2.5574	2.2874		
	钢筋工	工日			13.6270	13.1231
	人工小计	工日	2.5574	2.2874	13.6270	13.1231
材 料	草袋	m ²	0.2100	0.1800		
	水	m ³	1.1818	1.1818		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200		
	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg			2.0039	1.8825
	镀锌铁丝22#	kg			4.7284	4.7408
	其他材料费	%			0.0864	0.0869

3. 现浇砼梁

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号		02-04-03-001	02-04-03-002	02-04-03-003	02-04-03-004	
项 目		单 位	矩形梁	圆形梁	圈梁	过梁
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	1.7474	2.0774	2.4874	2.7274
	人工小计	工日	1.7474	2.0774	2.4874	2.7274
材 料	草袋	m ²	0.6800	0.7500	0.7500	0.7500
	水	m ³	0.7537	0.7537	1.2160	1.2160
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

上海市建筑建材业管理总站

3. 现浇砼梁

工作内容：1、混凝土浇捣、养护等。
2、3、4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-03-005	02-04-03-006	02-04-03-007	02-04-03-008	
项 目		单 位	老嫩钱 m ³	矩形梁（钢筋） 吨	圆形梁（钢筋） 吨	圈梁（钢筋） 吨
人 工	混凝土工	工日	2.8974			
	钢筋工	工日		10.6650	10.9417	16.4689
	人工小计	工日	2.8974	10.6650	10.9417	16.4689
材 料	草袋	m ²	0.7500			
	水	m ³	0.7537			
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200			
	成型钢筋	t		1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg		1.8364	1.4881	1.7718
	镀锌铁丝22#	kg		4.4487	4.4673	4.6070
	其他材料费	%		0.0729	0.0780	0.1911

3. 现浇砼梁

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-03-009		02-04-03-010	
项 目		单 位	过梁（钢筋）	老嫩戗（钢筋）	
			吨	吨	
人 工	钢筋工	工日	20.2231	10.9417	
	人工小计	工日	20.2231	10.9417	
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	
	电焊条结422	kg	1.8476	1.4881	
	镀锌铁丝22#	kg	6.0354	4.4673	
	其他材料费	%	0.1268	0.0851	

上海市建筑建材业管理总站

4. 现浇桁、枋

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号			02-04-04-001	02-04-04-002	02-04-04-003	02-04-04-004
项 目		单 位	矩形桁条、梓桁	圆形桁条、梓桁	枋子	连机
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	1.7474	2.0774	1.7474	1.7474
	人工小计	工日	1.7474	2.0774	1.7474	1.7474
材 料	草袋	m ²	0.6800	0.7500	0.6800	0.6800
	水	m ³	0.7537	0.7537	0.7537	0.7537
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

上海市建筑建材业管理总站

4. 现浇桁、枋

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号			02-04-04-005	02-04-04-006	02-04-04-007	02-04-04-008
项 目		单 位	矩形桁条、梓桁 (钢筋) 吨	圆形桁条、梓桁 (钢筋) 吨	枋子(钢筋) 吨	连机(钢筋) 吨
人 工	钢筋工	工日	10.6650	10.9417	10.6650	10.6650
	人工小计	工日	10.6650	10.9417	10.6650	10.6650
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	1.8364	1.4881	1.8364	1.8364
	镀锌铁丝22#	kg	4.4487	4.4673	4.4487	4.4487
	其他材料费	%	0.0785	0.0881	0.0785	0.0629

上海市建筑建材业管理总站

5. 现浇板

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号		02-04-05-001	02-04-05-002	02-04-05-003	02-04-05-004	
项 目		单 位	有梁板	平板	椽望板	戗翼板
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	1.1874	1.4474	3.3604	3.4704
	人工小计	工日	1.1874	1.4474	3.3604	3.4704
材 料	草袋	m ²	2.2700	2.4400	1.5000	1.5000
	干粉砂浆DS20.0	m ³			0.1000	0.1000
	水	m ³	1.6581	1.6581	1.3330	1.3330
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200	0.8200	0.8200

上海市建筑建材业管理总站

5. 现浇板

工作内容：1、混凝土浇捣、养护等。
2、3、4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-05-005	02-04-05-006	02-04-05-007	02-04-05-008	
项 目		亭屋面板	有梁板（钢筋）	平板（钢筋）	椽望板（钢筋）	
单 位		m ³	吨	吨	吨	
人 工	混凝土工	工日	3.2274			
	钢筋工	工日		11.1109	16.4293	40.2797
	人工小计	工日	3.2274	11.1109	16.4293	40.2797
材 料	草袋	m ²	1.5000			
	水	m ³	1.6581			
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200			
	成型钢筋	t		1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg		1.1110	1.7507	0.4809
	镀锌铁丝22#	kg		4.4440	5.6560	6.0118
	其他材料费	%		0.0949	0.1387	0.1408

5. 现浇板

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-05-009		02-04-05-010	
项 目		单 位	钱翼板（钢筋）	亭屋面板（钢筋）	
			吨	吨	
人 工	钢筋工	工日	40.2797	40.2797	
	人工小计	工日	40.2797	40.2797	
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	
	电焊条结422	kg	0.4809	0.4809	
	镀锌铁丝22#	kg	6.0118	6.0118	
	其他材料费	%	0.1128	0.1240	

上海市建筑建材业管理总站

6. 现浇砼其他构件

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号			02-04-06-001	02-04-06-002	02-04-06-003	02-04-06-004
项 目		单 位	整体楼梯 每平方米投影面 积	雨蓬 每平方米投影面 积	阳台 每平方米投影面 积	压顶 m ³
人 工	混凝土工	工日	0.5733	0.1859	0.2770	2.6074
	人工小计	工日	0.5733	0.1859	0.2770	2.6074
材 料	草袋	m ²	0.2200	0.2200	0.2200	3.6500
	水	m ³	0.3163	0.1984	0.3200	2.6742
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	0.1960	0.0750	0.1270	1.0200

上海市建筑建材业管理总站

6. 现浇砼其他构件

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号			02-04-06-005	02-04-06-006	02-04-06-007	02-04-06-008
项 目		单 位	古式栏板	古式栏杆	吴王靠简式	吴王靠繁式
			m	m	m	m
人 工	混凝土工	工日	0.2157	0.2962	0.1321	0.1591
	人工小计	工日	0.2157	0.2962	0.1321	0.1591
材 料	草袋	m ²	0.0180	0.0520	0.0520	0.0520
	水	m ³	0.1757	0.1009	0.0333	0.0333
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	0.0670	0.0385	0.0127	0.0127
	预制古式栏杆	m ²		0.6000		
	预制古式零件（莲花头）	m ³	0.0050	0.0034		
	预制吴王靠件	m ²			0.2800	0.2800

上海市建筑建材业管理总站

6. 现浇砼其他构件

工作内容：1、2、3、混凝土浇捣、养护等。
4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号		02-04-06-009	02-04-06-010	02-04-06-011	02-04-06-012	
项 目		单 位	斗 拱	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件	其他零星构件	整体楼梯（钢筋）
			m ³	m ³	m ³	吨
人 工	混凝土工	工日	4.8474	4.3374	2.8074	
	钢筋工	工日				13.9716
	人工小计	工日	4.8474	4.3374	2.8074	13.9716
材 料	草袋	m ²	5.8200	5.8200	5.8200	
	水	m ³	2.6742	2.6742	2.6742	
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	
	成型钢筋	t				1.0100
	电焊条结422	kg				0.7575
	镀锌铁丝22#	kg				8.5850
	其他材料费	%				0.1138

6. 现浇砼其他构件

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号			02-04-06-013	02-04-06-014	02-04-06-015	02-04-06-016
项 目		单 位	雨蓬（钢筋） 吨	阳台（钢筋） 吨	压顶（钢筋）有 筋 吨	古式（钢筋）栏 板 吨
人 工	钢筋工	工日	32.0091	22.7972	17.5420	48.4800
	人工小计	工日	32.0091	22.7972	17.5420	48.4800
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	镀锌铁丝22#	kg	6.0600	5.6271	7.0877	6.4640
	其他材料费	%	0.1604	0.0813	0.2075	0.4546

上海市建筑建材业管理总站

6. 现浇砼其他构件

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号			02-04-06-017	02-04-06-018	02-04-06-019	02-04-06-020
项 目		单 位	古式（钢筋）栏 杆 吨	吴王靠（钢筋） 简式 吨	吴王靠（钢筋） 繁式 吨	斗拱（钢筋） 吨
人 工	钢筋工	工日	52.6947	70.2609	84.2121	64.3226
	人工小计	工日	52.6947	70.2609	84.2121	64.3226
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	镀锌铁丝22#	kg	7.0261	7.0261	7.0261	7.0261
	其他材料费	%	0.5143	0.5348	0.5348	0.1481

上海市建筑建材业管理总站

6. 现浇砼其他构件

工作内容：1、2、钢筋的制作、绑扎、安装。
3、4、砼输送及泵管冲洗等全部操作过程。

定 额 编 号			02-04-06-021	02-04-06-022	02-04-06-023	02-04-06-024
项 目		单 位	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（钢筋） 吨	其他零星构件（钢筋） 吨	输送泵车 m ³	输送泵 m ³
人 工	钢筋工	工日	57.9642	38.5337		
	人工小计	工日	57.9642	38.5337		
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100		
	镀锌铁丝22#	kg	7.0261	7.0261		
	水	m ³			0.1000	0.1000
	其他材料费	%	0.1481	0.1183		
机械	混凝土输送泵车45m ³ /h	台班			0.0108	0.0186

上海市建筑建材业管理总站

7. 预制砼柱

工作内容：1、2、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-07-001	02-04-07-002	02-04-07-003	02-04-07-004
项 目		单 位	矩形柱	圆形柱	矩形柱（钢筋） 断面周长(厘米)70以内	圆形柱（钢筋） 直径(厘米)20以 内
			m ³	m ³	吨	吨
人 工	混凝土工	工日	0.9403	1.6703		
	钢筋工	工日			8.1823	8.6146
	人工小计	工日	0.9403	1.6703	8.1823	8.6146
材 料	草袋	m ²	0.5000	0.4000		
	木模板成材	m ³		0.0010		
	水	m ³	0.9558	1.0858		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200		
	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg			4.8222	4.5747
	镀锌铁丝22#	kg			4.8861	3.7428
	铁件	kg			113.7848	105.7528
	其他材料费	%			0.0606	0.0523
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0060	0.0101		
	载重汽车4t	台班	0.0093	0.0157		

8. 预制砼梁

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-08-001	02-04-08-002	02-04-08-003	02-04-08-004
项 目		单 位	矩形梁	圆形梁	异形梁	基础梁
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	1.2603	1.7403	1.5403	1.1803
	人工小计	工日	1.2603	1.7403	1.5403	1.1803
材 料	草袋	m ²	0.4200	0.4000	0.4000	0.3500
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	水	m ³	0.7958	1.0858	1.0858	1.0558
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0078	0.0104	0.0093	0.0073
	载重汽车4t	台班	0.0121	0.0162	0.0145	0.0114

上海市建筑建材业管理总站

8. 预制砼梁

工作内容：1、2、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-08-005	02-04-08-006	02-04-08-007	02-04-08-008	
项 目		单 位	过梁 m ³	老嫩戗 m ³	矩形梁（钢筋） 吨	圆形梁（钢筋） 吨
人 工	混凝土工	工日	1.2603	1.9503		
	钢筋工	工日			8.9861	8.9118
	人工小计	工日	1.2603	1.9503	8.9861	8.9118
材 料	草袋	m ²	0.8100	0.4000		
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010		
	水	m ³	1.4858	1.0858		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200		
	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	镀锌铁丝22#	kg			4.4559	3.7428
	铁件	kg			13.3676	10.6841
	其他材料费	%			0.0855	0.0605
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0078	0.0116		
	载重汽车4t	台班	0.0121	0.0181		

8. 预制砼梁

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-08-009	02-04-08-010	02-04-08-011	02-04-08-012
项 目		单 位	异形梁（钢筋） 吨	基础梁（钢筋） 吨	过梁（钢筋） 吨	老嫩钱（钢筋） 吨
人 工	钢筋工	工日	7.9612	7.5067	8.7217	9.7218
	人工小计	工日	7.9612	7.5067	8.7217	9.7218
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	1.7824	3.5486	0.5739	4.8718
	镀锌铁丝22#	kg	3.7428	3.8581	5.2785	3.7428
	铁件	kg	35.6471	77.7843		106.8412
	其他材料费	%	0.0581	0.1478	0.1454	0.0617

上海市建筑建材业管理总站

9. 预制砼屋架

工作内容：1、2、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-09-001	02-04-09-002	02-04-09-003	02-04-09-004
项 目		单 位	屋架人字	屋架中式	屋架（钢筋）人字	屋架（钢筋）中式
			m ³	m ³	吨	吨
人 工	混凝土工	工日	1.5903	2.0203		
	钢筋工	工日			9.2390	11.6911
	人工小计	工日	1.5903	2.0203	9.2390	11.6911
材 料	草袋	m ²	0.3600	0.3600		
	水	m ³	1.1258	1.1258		
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	1.0200		
	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg			15.0116	15.0116
	镀锌铁丝22#	kg			6.4336	6.4336
	铁件	kg			276.7123	276.7123
	其他材料费	%			0.0487	0.0509
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0096	0.0120		
	载重汽车4t	台班	0.0149	0.0187		

10. 预制砼桁、枋

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-10-001	02-04-10-002	02-04-10-003	02-04-10-004
项 目		单 位	矩形桁条枋(厘米) m ³	圆形桁条枋(厘米) m ³	枋子 m ³	连机 m ³
人 工	混凝土工	工日	1.7003	1.7103	1.7003	1.7003
	人工小计	工日	1.7003	1.7103	1.7003	1.7003
材 料	草袋	m ²	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	水	m ³	1.6156	1.6156	1.6156	1.6156
	预拌混凝土(非泵送)C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0102	0.0103	0.0102	0.0102
	载重汽车4t	台班	0.0159	0.0160	0.0159	0.0159

上海市建筑建材业管理总站

10. 预制砼桁、枋

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-10-005	02-04-10-006	02-04-10-007	02-04-10-008
项 目		单 位	矩形桁条枋桁 (钢筋) 吨	圆形桁条枋桁 (钢筋) 吨	枋子 (钢筋) 吨	连机 (钢筋) 吨
人 工	钢筋工	工日	13.2361	14.5816	13.2361	13.2361
	人工小计	工日	13.2361	14.5816	13.2361	13.2361
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	3.5873	3.5873	3.5873	3.5873
	镀锌铁丝22#	kg	4.6579	4.6579	4.6579	4.6579
	铁件	kg	106.5342	106.5342	106.5342	106.5342
	其他材料费	%	0.0424	0.0534	0.0424	0.0424

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 预制砼板

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-11-001	02-04-11-002	02-04-11-003	02-04-11-004
项 目		单 位	平板 m ³	空心板板长 m ³	槽形板、单肋板 m ³	橡望板 m ³
人 工	混凝土工	工日	1.8103	1.6703	1.4403	2.4777
	人工小计	工日	1.8103	1.6703	1.4403	2.4777
材 料	草袋	m ²	1.0000	1.8000	1.8000	1.8000
	干粉砂浆DS20.0	m ³				0.1000
	水	m ³	2.9956	2.2956	2.0056	2.1356
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0108	0.0101	0.0088	0.0147
	载重汽车4t	台班	0.0169	0.0157	0.0137	0.0229

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 预制砼板

工作内容：1、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
2、3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-11-005	02-04-11-006	02-04-11-007	02-04-11-008
项 目		单 位	钱翼板	平板（钢筋）	空心板板长（钢筋）	槽形板、单肋板（钢筋）
			m ³	吨	吨	吨
人 工	混凝土工	工日	2.4777			
	钢筋工	工日		7.9357	8.3080	11.5885
	人工小计	工日	2.4777	7.9357	8.3080	11.5885
材 料	草袋	m ²	1.8000			
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.1000			
	水	m ³	2.1356			
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200			
	成型钢筋	t		1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg		1.0821	0.8145	1.4884
	镀锌铁丝22#	kg		2.7054	0.8774	3.8337
	铁件	kg				12.7579
	其他材料费	%		0.2123	0.2078	0.1174
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0147			
	载重汽车4t	台班	0.0229			

1 1. 预制砼板

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-11-009		02-04-11-010	
项 目		单 位	椽望板（钢筋）	戗翼板（钢筋）	
			吨	吨	
人 工	钢筋工	工日	17.6750	17.6750	
	人工小计	工日	17.6750	17.6750	
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	
	电焊条结422	kg	1.5150	1.5150	
	镀锌铁丝22#	kg	10.5040	10.5040	
	铁件	kg	15.1500	15.1500	
	其他材料费	%	0.1283	0.1100	

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 预制砼椽子

工作内容：1、2、3、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-12-001	02-04-12-002	02-04-12-003	02-04-12-004	
项 目		单 位	方直形 m ³	圆直形 m ³	弯形椽 m ³	方直形（钢筋） 吨
人 工	混凝土工	工日	1.9114	2.0714	2.8114	
	钢筋工	工日				13.2361
	人工小计	工日	1.9114	2.0714	2.8114	13.2361
材 料	草袋	m ²	1.3500	1.3500	1.3500	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.1000	0.1000	0.1000	
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	
	水	m ³	1.7376	1.7376	1.7376	
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	0.9200	0.9200	0.9200	
	成型钢筋	t				1.0100
	电焊条结422	kg				3.5873
	镀锌铁丝22#	kg				4.6579
	铁件	kg				106.5342
	其他材料费	%				0.0442
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0115	0.0124	0.0170	
	载重汽车4t	台班	0.0179	0.0192	0.0265	

1 2. 预制砼椽子

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-12-005		02-04-12-006	
项 目		单 位	圆直形（钢筋）	弯形椽（钢筋）	
			吨	吨	
人 工	钢筋工	工日	14.3430	22.0498	
	人工小计	工日	14.3430	22.0498	
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	
	电焊条结422	kg	3.5873	3.5873	
	镀锌铁丝22#	kg	4.6579	4.6579	
	铁件	kg	106.5342	106.5342	
	其他材料费	%	0.0461	0.0461	

上海市建筑建材业管理总站

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-13-001	02-04-13-002	02-04-13-003	02-04-13-004	
项 目		单 位	平板(预应力)	空心板(预应力)	桁条(预应力)	楼梯
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	混凝土工	工日	1.3103	1.4003	1.5503	1.5803
	人工小计	工日	1.3103	1.4003	1.5503	1.5803
材 料	草袋	m ²	1.8000	1.4000	1.3500	1.4300
	木模板成材	m ³	0.0030	0.0020	0.0010	0.0010
	水	m ³	3.0056	2.3356	2.0556	1.6958
	预拌混凝土(非泵送) C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200	1.0200	1.0200	
	预拌混凝土(非泵送) C20 粒径5-20mm	m ³				1.0200
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0080	0.0086	0.0094	0.0096
	载重汽车4t	台班	0.0125	0.0133	0.0146	0.0149

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-13-005	02-04-13-006	02-04-13-007	02-04-13-008
项 目		单 位	楼梯	斗拱	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件	挂落
			踏步			
			m ³	m ³	m ³	m
人 工	混凝土工	工日	2.4703	5.8614	5.2614	0.2743
	人工小计	工日	2.4703	5.8614	5.2614	0.2743
材 料	草袋	m ²	2.8600	0.7700	0.7700	0.1100
	干粉砂浆DS20.0	m ³		0.1000	0.1000	0.0112
	木模板成材	m ³	0.0050	0.0010	0.0010	0.0010
	水	m ³	4.1258	1.7568	1.7568	0.1000
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-20mm	m ³	1.0200	0.9200	0.9200	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0145	0.0334	0.0301	0.0015
	载重汽车4t	台班	0.0225	0.0520	0.0468	0.0024

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-13-009	02-04-13-010	02-04-13-011	02-04-13-012	
项 目		单 位	花窗		门框	窗框
			复杂	简单		
			平方米外围面积	平方米外围面积	平方米外围面积	平方米外围面积
人 工	混凝土工	工日	0.2042	0.1048	0.0796	0.0801
	人工小计	工日	0.2042	0.1048	0.0796	0.0801
材 料	草袋	m ²	0.1100	0.1100	0.2250	0.1650
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	水	m ³	0.0923	0.0965	0.0705	0.0534
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	0.0350	0.0160	0.0250	0.0210
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0012	0.0006	0.0005	0.0010
	载重汽车4t	台班	0.0019	0.0009	0.0007	0.0007

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-13-013	02-04-13-014	02-04-13-015	02-04-13-016
项 目		单 位	零星构件	预制		预制混凝土
				栏杆件	吴王靠件	地面块(无筋)
			m ³	平方米外围面积	平方米外围面积	矩形
			m ³	平方米外围面积	平方米外围面积	m ³
人 工	混凝土工	工日	3.4703	0.3349	0.2734	6.7248
	人工小计	工日	3.4703	0.3349	0.2734	6.7248
材 料	草袋	m ²	0.7700	0.1100	0.1100	
	干粉砂浆DP15.0	m ³		0.0401	0.0140	
	干粉砂浆DS20.0	m ³				0.2500
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	
	水	m ³	1.7256	0.1000	0.1000	2.2562
	预拌混凝土(非泵送) C20 粒径5-16mm	m ³	1.0200			
	预拌混凝土(非泵送) C20 粒径5-20mm	m ³				0.7800
	其他材料费	%	1.8922	2.2553	2.2266	1.8800
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0200	0.0019	0.0015	0.0050
	载重汽车4t	台班	0.0312	0.0030	0.0024	0.0078

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、2、3、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。
4、1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-13-017	02-04-13-018	02-04-13-019	02-04-13-020	
项 目		单 位	预制混凝土			平板(预应力) (钢筋)
			地面块(无筋)		假方砖	
			异形	席纹		
			m ³	m ³	m ²	吨
人 工	混凝土工	工日	9.2138	12.2651	8.7432	
	钢筋工	工日				47.5294
	人工小计	工日	9.2138	12.2651	8.7432	47.5294
材 料	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.2500	0.2500	0.2500	
	黑粉	kg			15.0000	
	水	m ³	2.2562	2.2562	2.2562	
	预拌混凝土(非泵送) C20 粒径5-20mm	m ³	0.7800	0.7800	0.7800	
	成型冷拔钢筋	t				0.2822
	成型预应力钢筋	t				0.7278
	其他材料费	%	1.8550	1.9780	1.3260	0.2377
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0069	0.0086	0.0063	
	载重汽车4t	台班	0.0107	0.0134	0.0098	

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号		02-04-13-021	02-04-13-022	02-04-13-023	02-04-13-024	
项 目		单位	空心板(预应力) (钢筋) 吨	桁条(预应力) (钢筋) 吨	楼梯(钢筋)斜 梁 吨	楼梯(钢筋)踏 步 吨
人 工	钢筋工	工日	26.1776	16.2535	11.3872	18.9146
	人工小计	工日	26.1776	16.2535	11.3872	18.9146
材 料	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	成型冷拔钢筋	t	0.0618	0.1286		
	成型预应力钢筋	t	0.9482	0.8815		
	电焊条结422	kg		3.7649	0.7922	
	镀锌铁丝22#	kg		2.5712	4.7529	9.7327
	铁件	kg		12.4885		
	其他材料费	%	0.2076	0.0867	0.1162	0.2056

上海市建筑建材业管理总站

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-13-025	02-04-13-026	02-04-13-027	02-04-13-028
项 目		单 位	斗拱（钢筋）	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（钢筋）	挂落（钢筋）	花窗（钢筋）
			吨	吨	吨	吨
人 工	钢筋工	工日	43.4122	38.9825	49.0571	43.0933
	人工小计	工日	43.4122	38.9825	49.0571	43.0933
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	0.1949	0.1949	0.3174	
	镀锌铁丝22#	kg	11.8719	11.8719	9.5229	11.1100
	铁件	kg		23.0351	37.5143	
	其他材料费	%	0.1235	0.1747	0.3047	0.3604

上海市建筑建材业管理总站

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-04-13-029	02-04-13-030	02-04-13-031	02-04-13-032
项 目		单 位	门框（钢筋） 吨	窗框（钢筋） 吨	零星构件（钢筋） 吨	预制（钢筋）栏杆 吨
人 工	钢筋工	工日	32.6705	33.6667	26.0474	57.0870
	人工小计	工日	32.6705	33.6667	26.0474	57.0870
材 料	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	电焊条结422	kg	13.6647	30.3000	0.1772	0.2415
	镀锌铁丝22#	kg	11.8824	12.3444	11.8719	10.9783
	铁件	kg	451.5294	1010.0000	23.0351	28.5435
	其他材料费	%	0.3972	0.2459	0.1986	0.2345

上海市建筑建材业管理总站

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。
 2、1、钢筋的制作、绑扎、安装及预应力钢筋冷张拉。2、成品堆放。
 3、4、墙体钢筋加固：直筋、切断、弯曲、绑扎。

定 额 编 号			02-04-13-033	02-04-13-034	02-04-13-037	02-04-13-038
项 目		单 位	预制（钢筋）吴 王靠件	预制混凝土（钢 筋） 假方砖 有筋	墙体钢筋加固	钢筋、铁件增减 预应力钢筋
			吨	吨	吨	吨
人 工	钢筋工	工日	57.0870	27.3823	29.5400	16.8500
	人工小计	工日	57.0870	27.3823	29.5400	16.8500
材 料	电焊条结422	kg	0.2415	21.0200		
	铁件	kg	28.5435	1000.0000		
	成型钢筋	t	1.0100	2.0100	1.0300	
	成型预应力钢筋	t				1.0000
	镀锌铁丝20#	kg			0.9000	
	镀锌铁丝22#	kg	10.9783	3.6600		3.6600
	其他材料费	%	0.1857	3.5800		

1 3. 预制砼其他构件

工作内容：墙体钢筋加固：直筋、切断、弯曲、绑扎。

定 额 编 号		02-04-13-039	
项 目		单 位	钢筋、铁件增减 冷拔低碳钢筋 吨
人 工	钢筋工	工日	12.1000
	人工小计	工日	12.1000
材 料	成型冷拔钢筋	t	1.0000
	镀锌铁丝22#	kg	3.6600

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号			02-04-14-001	02-04-14-002	02-04-14-003	02-04-14-004
项 目		单 位	柱(吊装) m ³	基础梁(吊装)有 电焊 m ³	基础梁(吊装)无 电焊 m ³	矩、圆形梁(吊 装)有电焊 m ³
人 工	起重工	工日	0.7700	0.2800	0.1600	1.2500
	人工小计	工日	0.7700	0.2800	0.1600	1.2500
材 料	垫铁	kg	0.8900			1.9200
	电焊条结422	kg		0.4100		0.4000
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	
	其他材料费	%	5.0000	1.1800	2.2000	5.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0507	0.0357	0.0325	0.0668
	载重汽车4t	台班	0.0896	0.0622	0.0574	0.1171

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号			02-04-14-005	02-04-14-006	02-04-14-007	02-04-14-008
项 目		单 位	矩、圆形梁(吊 装)无电焊 m ³	屋架(吊装)中式 m ³	屋架(吊装)人字 m ³	枋、桁、梓连机 、椽子(吊装) m ³
人 工	起重工	工日	0.9100	3.1100	0.8900	1.0700
	人工小计	工日	0.9100	3.1100	0.8900	1.0700
材 料	垫铁	kg		0.1100	0.1100	2.6400
	电焊条结422	kg		2.2500	1.0400	1.5300
	镀锌铁丝8#	kg		0.7900	0.7900	
	木模板成材	m ³		0.0020	0.0010	
	一般用圆木	m ³		0.0020	0.0020	
	其他材料费	%		5.0000	5.0000	4.2000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0562	0.1190	0.1202	0.0598
	载重汽车4t	台班	0.0985	0.2116	0.2104	0.1045

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号			02-04-14-009	02-04-14-010	02-04-14-011	02-04-14-012
项 目		单 位	老嫩钱(吊装) m ³	过梁(吊装) m ³	空心板(吊装)有 电焊 m ³	空心板(吊装)无 电焊 m ³
人 工	起重工	工日	2.6100	2.1800	0.8100	0.6400
	人工小计	工日	2.6100	2.1800	0.8100	0.6400
材 料	垫铁	kg	0.1200		0.5200	
	电焊条结422	kg	0.8600		0.4000	
	木模板成材	m ³	0.0010			
	硬木成材	m ³	0.0050			
	其他材料费	%	5.0000		5.0000	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.1055	0.0954	0.0475	0.0475
	载重汽车4t	台班	0.1840	0.1669	0.0836	0.0836

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号			02-04-14-013	02-04-14-014	02-04-14-015	02-04-14-016
项 目		单 位	槽形板、肋形板 (吊装)有电焊	槽形板、肋形板 (吊装)无电焊	平板(吊装)	椽望板、戗翼板 、亭屋面板(灌 缝)
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	起重工	工日	0.8100	0.6400	0.6400	2.3400
	人工小计	工日	0.8100	0.6400	0.6400	2.3400
材 料	垫铁	kg	0.5200			2.0200
	电焊条结422	kg	0.4000			0.7800
	一般用圆木	m ³				0.0020
	其他材料费	%	5.0000			4.8000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.0475	0.0475	0.0475	0.1005
	载重汽车4t	台班	0.0836	0.0836	0.0836	0.1760

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号			02-04-14-017	02-04-14-018	02-04-14-019	02-04-14-020
项 目		单 位	楼梯(楼梯段斜梁、休息板)(灌缝)	斗拱、梁垫、云头、短机等小型构件(灌缝)有电焊	斗拱、梁垫、云头、短机等小型构件(灌缝)无电焊	挂落(灌缝)无电焊
			m ³	m ³	m ³	m
人 工	起重工	工日	2.3200	3.1700	2.8600	0.4000
	人工小计	工日	2.3200	3.1700	2.8600	0.4000
材 料	垫铁	kg	1.8800	2.6400		0.0500
	电焊条结422	kg	0.4400	1.5300		0.1500
	其他材料费	%	5.4000	3.7000		2.9942
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.1005	0.0633	0.0500	0.0038
	载重汽车4t	台班	0.1760	0.1110	0.0876	0.0066

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、2、3、1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。
4、1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号		02-04-14-021	02-04-14-022	02-04-14-023	02-04-14-024	
项 目		单 位	柱（灌缝） m ³	基础梁（灌缝） 有电焊 m ³	基础梁（灌缝） 无电焊 m ³	预留部位浇捣 （灌缝） m ³
人 工	木模工	工日	0.3900	0.5400	0.5400	23.2100
	人工小计	工日	0.3900	0.5400	0.5400	23.2100
材 料	干粉砂浆DM10.0	m ³		0.0100	0.0100	
	草袋	m ²	0.0900	0.0700	0.0700	0.0500
	成型钢筋	t				0.0340
	电焊条结422	kg				10.3000
	镀锌铁丝8#	kg		0.4000	0.4000	8.9300
	含模量	m ²				17.1000
	木模板成材	m ³		0.0010	0.0010	0.3910
	水	m ³	0.1100	0.0150	0.0150	0.0600
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	0.0700	0.0200	0.0200	1.0200
	圆钉	kg		0.0100	0.0100	8.6400
	其他材料费	%	2.5000	2.3500	2.0000	1.2900

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号			02-04-14-025	02-04-14-026	02-04-14-027	02-04-14-028
项 目		单 位	屋架（灌缝） m ³	老嫩戗（灌缝） m ³	空心板（灌缝） 有电焊 m ³	空心板（灌缝） 无电焊 m ³
人 工	木模工	工日	0.2800	0.4500	0.8500	0.8500
	人工小计	工日	0.2800	0.4500	0.8500	0.8500
材 料	草袋	m ²	0.0100	0.0300	0.4000	0.4000
	镀锌铁丝8#	kg	0.6000		0.0600	0.0600
	干粉砂浆DM10.0	m ³		0.0010	0.0190	0.0190
	木模板成材	m ³	0.0050		0.0010	0.0010
	水	m ³	0.0100	0.0300	0.3100	0.3100
	预拌混凝土（非泵送）C20 粒径5-16mm	m ³	0.0100	0.0200	0.0630	0.0630
	圆钉	kg	0.1000			
	其他材料费	%	1.4000	1.5000	2.5000	2.0000

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号		02-04-14-029	02-04-14-030	02-04-14-031	02-04-14-032	
项 目		槽形板、肋形板 (灌缝)有电焊	槽形板、肋形板 (灌缝)无电焊	平板(灌缝)	椽望板、戗翼板 、亭屋面板(灌 缝)	
		m ³	m ³	m ³	m ³	
人 工	木模工	工日	0.8500	0.8500	0.9700	0.8000
	人工小计	工日	0.8500	0.8500	0.9700	0.8000
材 料	草袋	m ²	0.3500	0.3500	0.3500	
	镀锌铁丝8#	kg	0.0700	0.0700	0.0700	0.0400
	干粉砂浆DM10.0	m ³	0.0100	0.0100	0.0900	0.0400
	木模板成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	水	m ³	0.5500	0.5500	0.6200	0.0600
	预拌混凝土(非泵送)C20 粒径5-16mm	m ³	0.1500	0.1500	0.1560	
	圆钉	kg				0.0050
	其他材料费	%	2.3000	1.9000	2.0000	2.8500

1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号			02-04-14-033	02-04-14-034	02-04-14-035	02-04-14-036
项 目		单 位	楼梯(楼梯段斜梁、休息板)(灌缝)	斗拱、梁垫、云头、短机等小型构件(灌缝)有电焊	斗拱、梁垫、云头、短机等小型构件(灌缝)无电焊	挂落(灌缝)无电焊
			m ³	m ³	m ³	m
人 工	木模工	工日	0.5600	1.3300	1.3300	0.2000
	人工小计	工日	0.5600	1.3300	1.3300	0.2000
材 料	草袋	m ²	0.0300	0.1200	0.1200	
	镀锌铁丝8#	kg		0.0600	0.0600	
	干粉砂浆DM10.0	m ³	0.0100	0.0200	0.0200	0.0010
	木模板成材	m ³		0.0010	0.0010	
	水	m ³	0.0300	0.0700	0.0700	0.0020
	预拌混凝土(非泵送)C20 粒径5-16mm	m ³	0.0200			
	圆钉	kg		0.0050	0.0050	
	其他材料费	%	3.0000	2.7000	2.0000	2.0000

1 5. 加工后的预制钢砼构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-04-15-001	02-04-15-002	02-04-15-003	02-04-15-004
项 目		单 位	预制构件 (公里以内)			
			1公里	5公里	10公里	15公里
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	超重工	工日	0.2400	0.3500	0.4900	0.6600
	人工小计	工日	0.2400	0.3500	0.4900	0.6600
材 料	一般木成材	m ³	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
	其他材料费	%	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.1807	0.2640	0.3675	0.4918
	载重汽车4t	台班	0.3164	0.4622	0.6435	0.8611

上海市建筑建材业管理总站

1 5. 加工后的预制钢砼构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-04-15-005	02-04-15-006
项 目		单 位	预制构件 (公里以内)	
			20公里	30公里
			m ³	m ³
人 工	超重工	工日	0.7600	0.9600
	人工小计	工日	0.7600	0.9600
材 料	一般木成材	m ³	0.0040	0.0040
	其他材料费	%	20.0000	20.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.5758	0.7372
	载重汽车4t	台班	1.0081	1.2907

上海市建筑建材业管理总站

第五章 石作工程

上海市建筑建材业管理总站

第五章 石作工程

说 明

一、包括范围

本章内容分九节组成，其中包括石料加工；台基及台阶；望柱、栏杆、石凳；柱、梁、枋；门窗、石槛、垫石；屋面、拱卷、石斗拱；石作配件；石浮雕、刻字；以及石制品运输等工程内容组成。

二、石料加工顺序

石料的加工顺序：打荒成毛料石（此类加工习惯发生在采石场）→按所需加工尺寸放线→筑方块或板岩口→表面加工（可以分为平面加工、披势加工、曲面加工三种形式）→线脚加工（可分为平线脚加工、圆线脚加工）→石浮雕加工（适用于特殊装饰的石料加工构件）。

三、加工等级分类

石料表面加工等级类别：

加工等级	加工方法与要求
1. 打 荒	即对石料进行“打剥”加工，也就是铁锤及铁凿将石料表面凸起部分凿掉
2. 一步做糙 (即一次鏖凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面粗略地通打一遍，要求凿痕深浅齐匀
3. 二步做糙 (即二次鏖凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面在一次鏖凿的基础上进行密布凿痕的细加工，令其表面凹凸逐渐变浅
4. 一遍剁斧	即用铁锤及铁凿和铁斧将石料表面趋于平正，用铁斧剁打后，令其表面无凹凸，达到表面平正，斧口痕迹的间隙应小于 3 毫米
5. 二遍剁斧	在一遍剁斧的基础上加工更精细一些，斧口痕迹的间隙应小于 1 毫米
6. 三遍剁斧	在二遍剁斧的基础上，要求平面具有更严格的平整度，斧口痕迹的间隙应小于 0.5 毫米
7. 扁 光	凡完成三遍剁斧的石料，用砂石加水磨去表面的剁纹，使其表面达到光滑与平正

四、加工名称

本章定额中的加工名称说明如下：

(一) 做糙系粗加工。

(二) 剃斧系细加工。

(三) 筑方快口：均发生在石料的看面部位，石料相邻的两个看面经加工后形成的角线称为快口。

(四) 板岩口：均发生在石料的内侧不露面部位，石料相邻的两个隐蔽面经加工后形成的角线称为板岩口。

(五) 线脚：在加工石料的边线部位雕成突出的角，圆形称为圆线脚，方形称为方线脚。

(六) 披势：凡将石料相邻两个面剥去其两个面相交的直角，而成为斜坡的形势成为披势。

五、加工图案界定

本章定额在栏板柱部分，花式图案有简式、繁式之分。一般以几何图案、绦回、卷草、回纹、如意、云头、海浪及简单花卉为“简式”，而以夔龙、夔凤、刺虎、宝相、金莲、牡丹、竹枝、梅桩、座狮、奔鹿、舞鹤、翔鸾、花卉、鸟兽及各种山水、人物为“繁式”。

六、石浮雕的加工分类

石浮雕的加工等级分类如下表：

加工类别	加工要求
1、素平 (又名阴刻线)	常见于人物像与山水风景，其雕成凹线的深度为 0.2-0.3 毫米，其表面要求达到“扁光”
2、减地平口 (又名平浮雕)	一般是被雕的物体凸出平面 6 厘米以内，而被雕物体表面成平面，其表面要求达到“扁光”
3、压地隐起 (又名浅浮雕)	凸出平面有深有浅，凸出平面 6-20 厘米以内，形成被雕物体表面有起伏，其表面要求达到“二遍剃斧”
4、剔地起突 (又名高浮雕)	被雕物体仅表面有起伏，而且明显隆起凸出，其平面大于 20 厘米以上，其表面要求达到“一遍剃斧”

七、加工后的石制品运输

(一) 石制品运输以施工现场外加工为准。

(二) 运输子目工作内容均已包括运输费、装卸费和包装材料费，设置一般支架(垫方木)、装车、绑扎、按规定地点卸车、堆放、支垫稳固等工作。

(三) 实际运输过程中，不论使用何种运输机具，均不得调整。

八、砟和砂浆的换算

(一) 本定额项目中未包括石料安装用砟垫层，如设计需要可另行增加。

(二) 砼垫层采用商品砼，如需采用少量现拌现浇砼，可按总说明有关规定进行换算。

(三) 本定额中石料安装采用商品干粉砂浆，如需采用少量现场现拌砂浆，可按总说明有关规定进行换算。

(四) 定额中砂浆标号如与设计规定不同时，可根据设计要求另行换算，但砂浆的定额含量保持不变。

九、其他说明

(一) 须弥座石以全部素面、带二道线脚为准，如进行浮雕增减线脚，套相应定额另计。花坛石如带线脚，也套相应定额另计。

(二) 梁、柱、枋均以素面考虑，如有浮雕或有线脚，套用相应定额另行计算。

(三) 石门框、石窗框表面如有花饰雕刻，套相应定额另计。

(四) 石屋面板以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

(五) 抱鼓石、坤石以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

上海市建筑建材业管理总站

第五章 石作工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 工程量计算

石作工程除注明者外，均按净长、净宽、净面积、净体积计算工程量。

(二) 石质基准

本章石料质地统一按坚石料为准，如遇普通石，人工乘 0.85 系数；软石，人工乘 0.60 系数，石料用量不变。

(三) 加工人工确定

1、本章定额中石料加工项目：后道工序已包括前道工序内容，即做糙已包括打荒，剁斧已包括打荒和做糙，扁光包括打荒、做糙及剁斧。

2、本章定额中线脚加工项目：二道线加工的人工已包括一道线加工的人工，三道线加工的人工已包括一、二道线加工的人工，不得重复计算

3、工程量按加工的外表面计算，曲面按加工的外表面展开面积计算。

(四) 加工等级确定

石料露面部位的石料加工等级应按照设计要求确定，凡不外露部位的石料加工等级除特殊要求外，均应按粗加工计算。

(五) 加工等级换算

如遇加工等级不同时，其人工可以换算，但其它费用一律不予调整，具体换算方法见下表：

同等规格石构件发生不同加工等级时的人工换算表：

人工 换算 系数 定额中原有加工等级人工数	改做加工 等级	改做人工数换算系数					
		一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
原二步做糙构件加工人工数 A 值		0.83A	A	1.13A	1.36A	1.63A	2.61A
原一步做糙构件加工人工数 B 值		B	1.20B	1.36B	1.63B	1.96B	3.13B
原二遍剁斧构件加工人工数 C 值		0.61C	0.74C	0.83C	C	1.20C	1.92C
原一遍剁斧构件加工人工数 D 值		0.74D	0.88D	D	1.20D	1.44D	2.30D

（六）快口加工

本定额锁口石（内侧）和地坪石、侧塘石的四周做快口，均按板岩口定额计算，即按快口定额乘系数 0.5 计算。

（七）线脚加工

本定额线脚加工不分阴线与阳线的区别。凡线脚深度小于 5 毫米时按线脚加工定额乘系数 0.5 计算。石浮雕中的雕刻线不分其深与浅，均按线脚定额中一道线的加工定额计算。

（八）加工等级

本定额踏步、阶沿、侧塘、锁口等石料，按其实际磨光的不同加工面确定其不同的加工等级，按所发生的加工面计算其耗工之总和。

（九）坡势加工

本定额中的斜坡加工按其坡势定额计算。

- 1、当坡势高度大于 6 厘米时，按坡势定额子目执行。
- 2、当坡势高度小于 6 厘米而大于 1.5 厘米时，按坡势定额乘系数 0.75 计算。
- 3、当坡势高度小于 1.5 厘米时按照快口定额计算。

（十）加工长度换算

本章定额石构件的平面和曲面加工，其耗工数的多少与石料长度有关，石料长度不同时，换算方法如下：

- 1、凡长度在 2.0 米以内，按定额进行计算。
- 2、凡长度在 3.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.10 系数。
- 3、凡长度在 4.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.20 系数。
- 4、凡长度在 5.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.35 系数。
- 5、凡长度在 5.0 米以上，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.50 系数。

（十一）石鼓磴加工

石鼓磴定额子目包括制作和安装如单计制作费用时，应扣除其安装费用规定如下：

- 1、复盆式石鼓磴制作应扣除安装人工，扣除量为总人工数的 6%。
- 2、非复盆式石鼓磴制作应扣除安装人工，扣除量为总人工数的 10%。

（十二）构件加工

本定额梁柱枋石屋面拱型屋面板等构件是按其竣工石料体积计以立方米计算。

(十三) 菱角石加工

本定额菱角石面积计算以顶面投影面积加两侧面的面积之和以平方米计算。

(十四) 构件、栏板加工

本定额中的构件规格均以成品构件的净尺寸规格计算。镂（透）空栏板以其外框尺寸计算面积，不扣除虚透部位面积。

(十五) 浮雕加工

本定额石浮雕按实际雕刻物的底板外框面积计算。

(十六) 道路侧石加工

道路侧石加工以设计图断面面积大小计算工程量，定额规定其加工面均为粗加工，实际加工等级不同时，可换算。

(十七) 石制品运输

石制品运输定额子目的场内运距取定为 300 米。若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

二、工程量计算规定

(一) 以米为单位：筑方加工、斜坡加工、线脚加工、道路侧石。

(二) 以平方米为单位：表面加工、踏步、阶沿石、侧塘石、锁口石、菱角石、蘑菇石、地坪石、石浮雕。

(三) 以延长米为单位：须弥座、花坛石。

(四) 以立方米为单位：石柱、石栏板、石凳、梁、枋、石门框、石窗框、石屋面板、石制品运输。

(五) 以个为单位：石鼓磴、柱顶石、字碑镌字。

(六) 以块为单位：礲石、抱鼓石、坤石。

第五章 石作工程

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-001	02-05-01-002	02-05-01-003	02-05-01-004	
项 目		单 位	表面加工(平面)			
			打荒 m ²	一步做糙 m ²	二步做糙 m ²	一遍剁斧 m ²
人 工	石工	工日	0.2366	2.8719	3.4466	3.9064
	人工小计	工日	0.2366	2.8719	3.4466	3.9064

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-005	02-05-01-006	02-05-01-007	02-05-01-008	
项 目		单 位	表面加工(平面)			表面加工(曲弧面)
			二遍剁斧 m ²	三遍剁斧 m ²	扁光 m ²	一步做糙 m ²
人 工	石工	工日	5.0674	5.6240	8.9985	3.3022
	人工小计	工日	5.0674	5.6240	8.9985	3.3022

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-009	02-05-01-010	02-05-01-011	02-05-01-012	
项 目		单 位	表面加工(曲弧面)			
			二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	3.9539	4.4926	5.3903	6.4677
	人工小计	工日	3.9539	4.4926	5.3903	6.4677

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-013	02-05-01-014	02-05-01-015	02-05-01-016	
项 目		单 位	表面加工(曲弧面) 扁光 m ²	筑方加工(快口)		
			一步做糙 m	二步做糙 m	一遍剁斧 m	
人 工	石工	工日	10.3484	0.1739	0.2262	0.2965
	人工小计	工日	10.3484	0.1739	0.2262	0.2965

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-017	02-05-01-018	02-05-01-019	02-05-01-020	
项 目		单 位	筑方加工（快口）		斜坡加工（披势）	
			二遍剁斧	三遍剁斧	一步做糙	二步做糙
			m	m	m	m
人 工	石工	工日	0.4000	0.5739	0.3477	0.5216
	人工小计	工日	0.4000	0.5739	0.3477	0.5216

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-021	02-05-01-022	02-05-01-023	02-05-01-024	
项 目		单 位	斜坡加工（披势）			线脚加工
			一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	直折线形 一道线
			m	m	m	m
人 工	石工	工日	0.5814	0.7268	0.8712	1.5067
	人工小计	工日	0.5814	0.7268	0.8712	1.5067

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-025	02-05-01-026	02-05-01-027	02-05-01-028	
项 目		单 位	线脚加工			
			直折线形			曲弧线形
			二道线	三道线	每增加一道	一道线
			m	m	m	m
人 工	石工	工日	3.2396	4.9723	1.7262	1.6578
	人工小计	工日	3.2396	4.9723	1.7262	1.6578

上海市建筑建材业管理总站

1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-01-029	02-05-01-030	02-05-01-031	
项 目		单 位	线脚加工		
			曲线形		
			三道线	三道线	每增加一道
			m	m	m
人 工	石工	工日	3.5645	5.4692	1.9067
	人工小计	工日	3.5645	5.4692	1.9067
上海市建筑建材业管理总站					

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-001	02-05-02-002	02-05-02-003	02-05-02-004	
项 目		单 位	踏步、阶沿石制作			
			二遍剁斧(厚度15厘米)			三遍剁斧(厚度18厘米)
			长2米以内	长3米以内	长4米以内	长2米以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	14.3261	13.8653	14.7118	14.8305
	人工小计	工日	14.3261	13.8653	14.7118	14.8305
材 料	钢钎	kg	0.3600	0.3480	0.3690	0.3730
	花岗石2000×400×150	m ³	0.2070			0.2420
	花岗石3000×450×150	m ³		0.2070		
	花岗石4000×400×150	m ³			0.2070	
	焦炭	kg	0.6090	0.5890	0.6250	0.6310
	砂轮片φ230	片	0.0150	0.0150	0.0150	0.0160
	乌钢头	kg	0.0540	0.0520	0.0550	0.0550
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-005	02-05-02-006	02-05-02-007	02-05-02-008	
项 目		单 位	踏步、阶沿石制作		侧塘石	
			二遍剁斧(厚度18厘米)		三步作糙(规格:厘米)	
			长3米以内	长4米以内	厚13	厚16
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	14.3792	15.2086	11.4124	12.5334
	人工小计	工日	14.3792	15.2086	11.4124	12.5334
材 料	钢钎	kg	0.3630	0.3850	0.2860	0.3140
	花岗石1250×130×240	m ³			0.1780	
	花岗石1250×220×450	m ³				0.2140
	花岗石3000×450×150	m ³	0.2420			
	花岗石4000×400×150	m ³		0.2420		
	焦炭	kg	0.6130	0.6460	0.4860	0.5260
	砂轮片φ230	片	0.0150	0.0160	0.0120	0.0130
	乌钢头	kg	0.0520	0.0570	0.0430	0.0470
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-009	02-05-02-010	02-05-02-011	02-05-02-012	
项 目		单 位	锁口石		菱角石制作	蘑菇石制作(粗加工)每块0.07立方米以内
			二步作糙(规格:厘米)		二遍剁斧	
			厚13	厚16	顶面宽30厘米以内	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	8.3097	9.2084	9.3661	6.1779
	人工小计	工日	8.3097	9.2084	9.3661	6.1779
材 料	钢钎	kg	0.2090	0.2370	0.2580	0.1550
	花岗石1380×300×400	m ³			0.1680	
	花岗石1500×160×300	m ³	0.1810	0.2170		
	花岗石730×530×160	m ³				0.1280
	焦炭	kg	0.3540	0.3940	0.4040	0.2630
	砂轮片φ230	片	0.0090	0.0100	0.0100	0.0070
	乌钢头	kg	0.0320	0.0340	0.0350	0.0290
	其他材料费	%	0.2000	2.5260	0.2010	0.1010

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-013	02-05-02-014	02-05-02-015	02-05-02-016	
项 目		单 位	地坪石制作(二步作糙)			道路侧石制作(二步作糙)
			每10平方米			断面面积在(平方厘米)
			在30块以内	在50块以内	在130块以内	240以内
			m ²	m ²	m ²	m
人 工	石工	工日	8.5073	10.0121	13.8482	1.6100
	人工小计	工日	8.5073	10.0121	13.8482	1.6100
材 料	钢钎	kg	0.2530	0.2800	0.3790	0.0690
	花岗石430×230×160	m ³			0.1910	0.0370
	花岗石610×380×160	m ³		0.1770		
	花岗石730×530×160	m ³	0.1720			
	焦炭	kg	0.3640	0.4040	0.5860	0.1170
	砂轮片φ230	片	0.0100	0.0110	0.0150	0.0030
	乌钢头	kg	0.0310	0.0370	0.0520	0.0110
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.0020

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-017	02-05-02-018	02-05-02-019	02-05-02-020	
项 目		单 位	道路侧石制作(二步作糙)			安装
			断面面积在(平方厘米)			阶沿石、踏步石
			360以内	550以内	550以上	
		m	m	m	m ²	
人 工	石工	工日	1.8385	2.1620	2.5660	1.8260
	人工小计	工日	1.8385	2.1620	2.5660	1.8260
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³				0.0200
	钢钎	kg	0.0861	0.1090	0.1320	
	花岗石1380×300×400	m ³		0.0770	0.1060	
	花岗石610×380×160	m ³	0.0530			
	焦炭	kg	0.1460	0.1840	0.2230	
	砂轮片φ230	片	0.0040	0.0050	0.0060	
	乌钢头	kg	0.0130	0.0170	0.0200	
	其他材料费	%	0.0020	0.0020	0.0020	5.0000

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-021	02-05-02-022	02-05-02-023	02-05-02-024	
项 目		单 位	安 装			
			侧塘石	锁口石	菱角石	地坪石
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	1.1530	1.4720	1.4490	1.3920
	人工小计	工日	1.1530	1.4720	1.4490	1.3920
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0200	0.0200	0.0070	
	块石(二片)	t				0.0100
	山砂	t				0.1490
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

上海市建筑建材业管理总站

2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-02-025		02-05-02-026	
项 目		单 位	道路侧石安装		
			断面面积在(平方厘米)		
			在360以内		在360以上
			m		m
人 工	石工	工日	0.2940		0.4010
	人工小计	工日	0.2940		0.4010
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0080		0.0110
	其他材料费	%	0.1000		0.1000

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-03-001	02-05-03-002	02-05-03-003	02-05-03-004	
项 目		单 位	须弥座制作(二遍剁斧)			
			构件长度小于1.25米(断面规格:平方厘米)			
			小于490 延长米	小于437 延长米	小于315 延长米	小于190 延长米
人 工	石工	工日	7.3454	4.6816	7.3093	7.2124
	人工小计	工日	7.3454	4.6816	7.3093	7.2124
材 料	钢钎	kg	0.2150	0.1370	0.2180	0.2130
	花岗石1250×130×220	m ³				0.0310
	花岗石1250×130×240	m ³			0.0470	
	花岗石1250×220×450	m ³	0.0840	0.0530		
	焦炭	kg	0.3130	0.2010	0.3230	0.3130
	砂轮片 φ230	片	0.0080	0.0090	0.0090	0.0080
	乌钢头	kg	0.0330	0.0210	0.0340	0.0330
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.1990	0.1990

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-03-005	02-05-03-006	02-05-03-007	02-05-03-008
项 目		单 位	须弥座	花坛制作(高1.25米以内)		花坛石
			安装	三步作糙(断面小于490平方厘米)		安装
			曲弧形	直折形	曲弧形	
			延长米	延长米	延长米	延长米
人 工	石工	工日	1.2450	4.6420	4.3210	0.6390
	人工小计	工日	1.2450	4.6420	4.3210	0.6390
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0070			0.0100
	钢钎	kg		0.1320	0.1190	
	花岗石1250×130×240	m ³		0.0640	0.0750	
	焦炭	kg		0.1820	0.1720	
	砂轮片φ230	片		0.0050	0.0040	
	乌钢头	kg		0.0190	0.0180	
	其他材料费	%	5.0000	0.1990	0.2000	5.0000

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-03-009	02-05-03-010	02-05-03-011	02-05-03-012	
项 目		单 位	石柱制作(断面在625平方厘米以内、高1.10米以内)			
			平头式		筒式	
			二步做糙	三遍剁斧	二步做糙	三遍剁斧
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	176.3800	239.6500	195.2800	265.3700
	人工小计	工日	176.3800	239.6500	195.2800	265.3700
材 料	钢钎	kg	4.9100	6.6700	5.4300	7.3800
	花岗石1380×300×400	m ³	1.4220	1.4220	1.4550	1.4550
	焦炭	kg	7.1200	9.7000	7.8900	10.7100
	砂轮片φ230	片	0.2100	0.2700	0.2200	0.2800
	乌钢头	kg	0.7300	0.9900	0.8100	1.0900
	其他材料费	%	0.1990	0.2010	0.2000	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-03-013	02-05-03-014	02-05-03-015	02-05-03-016	
项 目		单 位	石柱制作(断面在625平方厘米以内、高1.10米以内)			
			繁 式		兽头式	
			二步做糙	三遍剁斧	二步做糙	三遍剁斧
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	276.4800	375.8000	437.1300	594.2900
	人工小计	工日	276.4800	375.8000	437.1300	594.2900
材 料	钢钎	kg	7.6900	10.4500	12.3100	16.5400
	花岗石1300×140×680	m ³			1.4800	
	花岗石1300×280×280	m ³				1.4800
	花岗石1380×300×400	m ³	1.4500	1.4500		
	焦炭	kg	11.1700	15.1500	17.7000	24.0000
	砂轮片φ230	片	0.2800	0.4500	0.4600	0.5900
	乌钢头	kg	1.1400	1.5500	1.8000	2.4500
	其他材料费	%	0.2000	0.2010	0.2000	0.2000

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-03-017	02-05-03-018	02-05-03-019	02-05-03-020
项 目		单 位	安装	石栏板制作(断面在880平方厘米以内)		
			石柱	直型		弧型
			三步做糙	二遍剁斧	三步做糙	
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	8.1370	125.8200	170.8700	135.9600
	人工小计	工日	8.1370	125.8200	170.8700	135.9600
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0400			
	钢钎	kg		3.5000	4.7500	3.8500
	花岗石1300×140×680	m ³		1.4800	1.4800	1.9900
	焦炭	kg		5.0500	6.9700	5.5000
	砂轮片φ230	片		0.1300	0.2000	0.1400
	乌钢头	kg		0.5200	0.7100	0.6900
	其他材料费	%	5.0000	0.2000	0.2000	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-03-021	02-05-03-022	02-05-03-023	02-05-03-024
项 目		单 位	石栏杆制作(断面在880平方厘米以内)	石栏杆制作(断面在1280平方厘米以内)		
			弧型	简式镂空		繁式镂空
			二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧	二步做糙
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	184.6100	201.0400	317.7200	287.5400
	人工小计	工日	184.6100	201.0400	317.7200	287.5400
材 料	钢钎	kg	5.1300	5.5800	8.8200	8.0600
	花岗石1300×140×680	m ³	1.9900	1.3700	1.3700	1.3700
	焦炭	kg	7.5000	8.0800	12.8200	10.9100
	砂轮片φ230	片	0.2100	0.2400	0.3000	0.2900
	乌钢头	kg	0.7600	0.8200	1.3100	1.1200
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-03-025	02-05-03-026	02-05-03-027	02-05-03-028
项 目		单 位	石栏板制作(断面在1280平方厘米以内) 繁式镂空 二遍剁斧 m ³	安 装 石栏板、栏杆 m ³	条型石凳制作 平直石凳面(断面在240平方厘米) 二步做糙 二遍剁斧 m ³ m ³	
人 工	石工	工日	390.8600	7.3870	57.7900	65.2200
	人工小计	工日	390.8600	7.3870	57.7900	65.2200
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0400		
	钢钎	kg	10.8700		1.6300	1.8100
	花岗石1300×140×680	m ³	1.3700			
	花岗石2000×230×150	m ³			1.4800	1.4800
	焦炭	kg	15.7600		2.4000	2.6300
	砂轮片φ230	片	0.4300		0.0600	0.0700
	乌钢头	kg	1.6100		0.2400	0.2700
	其他材料费	%	0.2000	5.0000	0.2000	0.2000

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-03-029	02-05-03-030	02-05-03-031	02-05-03-032
项 目		单 位	条型石凳制作			
			曲弧型石凳面(断面在375平方厘米)		石凳脚(断面400—625平方厘米)	
			二步做糙	三遍剁斧	二步做糙	三遍剁斧
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	62.8900	71.0000	239.5200	270.6100
	人工小计	工日	62.8900	71.0000	239.5200	270.6100
材 料	钢钎	kg	1.6800	1.9700	6.4800	7.5300
	花岗石2000×400×150	m ³	1.8300	1.8300		
	花岗石610×380×160	m ³			1.4400	1.4400
	焦炭	kg	2.5300	2.8300	9.6800	10.9500
	砂轮片φ230	片	0.0600	0.0800	0.2900	0.2700
	乌钢头	kg	0.2600	0.2900	0.9900	1.1200
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.1010	0.1020

上海市建筑建材业管理总站

3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-03-033	
项 目		单 位	安 装
			石 凳
			m ³
人 工	石工	工日	4.4170
	人工小计	工日	4.4170
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0400
	其他材料费	%	5.0000

上海市建筑建材业管理总站

4. 柱、梁、枋

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-04-001	02-05-04-002	02-05-04-003	02-05-04-004
项 目		单 位	石柱制作(二步做糙)			
			φ 25厘米以内圆柱断面在490平方厘米以内 m ³	25厘米方以内断面在625平方厘米以内 m ³	30厘米方以内断面在900平方厘米以内 m ³	35厘米方以内断面在1225平方厘米以内 m ³
人 工	石工	工日	96.5295	109.2880	86.8015	69.7585
	人工小计	工日	96.5295	109.2880	86.8015	69.7585
材 料	钢钎	kg	2.8400	3.3700	2.5500	2.0200
	花岗石3000×450×150	m ³	1.7500	1.4400		
	花岗石4000×400×150	m ³			1.2800	
	花岗石4500×400×400	m ³				1.2500
	焦炭	kg	4.1400	4.6500	3.6300	2.9300
	砂轮片 φ 230	片	0.1000	0.1200	0.1000	0.0900
	乌钢头	kg	0.3600	0.4800	0.3700	0.3000
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

4. 柱、梁、枋

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-04-005	02-05-04-006	02-05-04-007	02-05-04-008
项 目		单 位	石柱制作(二步做糙)			
			40厘米方以内断面在1440平方米以内	45厘米方以内断面在2025平方米以内	50厘米方以内断面在2500平方米以内	55厘米方以内断面在3025平方米以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	58.2160	51.1385	50.1125	47.3100
	人工小计	工日	58.2160	51.1385	50.1125	47.3100
材 料	钢钎	kg	1.6800	1.7200	1.4400	
	花岗石4500×400×400	m ³	1.2200			
	花岗石5500×500×500	m ³		1.2000	1.1900	
	花岗石6000×600×600	m ³				1.2600
	焦炭	kg	2.4200	2.4400	2.0200	2.0200
	砂轮片φ230	片	0.0600	0.0500	0.0500	0.0500
	乌钢头	kg	0.2500	0.2800	0.2100	0.2100
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

4. 柱、梁、枋

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-04-009	02-05-04-010	02-05-04-011	02-05-04-012
项 目		单 位	石柱制作(二步做糙)	梁、枋制作(二步做糙)	石柱制作(二步做糙)	梁、柱、枋安装
			60厘米方以内断面在3600平方厘米以内	矩形长4米以内断面在625—1500平方厘米	鼓形长4米以内断面在750—1750平方厘米	
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	42.4365	76.5320	90.8390	5.1384
	人工小计	工日	42.4365	76.5320	90.8390	5.1384
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³				0.1200
	钢钎	kg			2.8600	
	花岗石4000×400×150	m ³		1.2900	1.5900	
	花岗石6000×600×600	m ³	1.1600			
	焦炭	kg	1.8200	3.2300	4.3400	
	砂轮片φ230	片	0.0400	0.8000	0.1000	
	乌钢头	kg	0.1900	0.3300	0.4400	
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	5.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班				0.0900

5. 门窗、石槛、垫石

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-05-001	02-05-05-002	02-05-05-003	02-05-05-004
项 目		单 位	石门框(二遍剁斧)	安装	石门框(二遍剁斧)	
			矩形 净宽1.5米断面在 1260平方厘米以 内	石门框	矩形 净宽3米断面在 1560平方厘米以 内	圆形 净孔直径2.2米断 面在700平方厘米 以内
			m ³		m ³	m ³
人 工	石工	工日	128.3830	8.6987	111.4065	170.9905
	人工小计	工日	128.3830	8.6987	111.4065	170.9905
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0100		
	钢钎	kg	3.6200		3.1600	4.8200
	花岗石1380×300×400	m ³				2.1200
	花岗石2550×330×330	m ³	0.3050		0.4370	
	花岗石2600×450×330	m ³	0.5370			
	花岗石4500×400×400	m ³			0.8980	
	焦炭	kg	5.4500		4.7500	7.2700
	砂轮片φ230	片	1.6000		0.1400	0.2100
	乌钢头	kg	0.5600		0.4900	0.7400
	其他材料费	%	0.2000	5.0000	0.2000	0.2000
机械	汽车式起重机8t	台班		0.1590		

5. 门窗、石槛、垫石

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-05-005	02-05-05-006	02-05-05-007	
项 目		单 位	石窗框(二遍剁斧)		安 装
			矩 形	曲 弧 形	石窗框
			周长5米以内断面在405平方厘米以内		
			m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	85.6140	107.7870	6.3140
	人工小计	工日	85.6140	107.7870	6.3140
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³			0.0400
	钢钎	kg	2.4200	3.0300	
	花岗石1530×330×230	m ³		1.9800	
	花岗石1930×300×230	m ³	1.8200		
	焦炭	kg	3.6400	4.5500	
	砂轮片φ230	片	0.1100	0.1300	
	乌钢头	kg	0.3700	0.4700	
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	5.0000
机械	汽车式起重机8t	台班			0.1160

6. 屋面、拱卷、石斗拱

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-06-001	02-05-06-002	02-05-06-003	02-05-06-004	
项 目		单 位	石屋面板制作(弧形板、三步作糙)			
			每块体积≤0.04 立方米f=2	每块体积≤0.08 立方米f=2	每块体积>0.08 立方米f=2	每块体积≤0.10 立方米f=10
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	石工	工日	119.6700	99.2600	108.5200	74.5500
	人工小计	工日	119.6700	99.2600	108.5200	74.5500
材 料	钢钎	kg	3.3400	2.7800	3.0200	2.0600
	花岗石1250×130×220	m ³	1.7300	1.6200		
	花岗石1300×140×680	m ³				1.8900
	花岗石2000×400×150	m ³			1.6000	
	焦炭	kg	4.8500	4.0400	4.3200	3.0300
	砂轮片 φ 230	片	0.1200	0.1000	0.1100	0.0800
	乌钢头	kg	0.5000	0.4100	0.4500	0.3100
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

6. 屋面、拱卷、石斗拱

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-06-005	02-05-06-006	02-05-06-007	
项 目		单 位	石屋面板制作(二步作糙)		石屋面板安装
			矩形板	钝角形	
			每块体积≤0.15立方米 f=0	每块体积≤0.2立方米	
			m ³	m ³	
人 工	石工	工日	87.4100	72.9000	8.1474
	人工小计	工日	87.4100	72.9000	8.1474
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³			0.1000
	钢钎	kg	2.4300	2.0300	
	花岗石450×400×400	m ³		3.5100	
	花岗石610×380×160	m ³	1.3600		
	焦炭	kg	3.5300	2.9300	
	砂轮片 φ 230	片	0.1100	0.0700	
	乌钢头	kg	0.3600	0.3000	
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	5.0000
机械	汽车式起重机8t	台班			0.1350

7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-07-001	02-05-07-002	02-05-07-003	02-05-07-004	
项 目		单 位	圆形鼓磴制作、安装			
			二遍剁斧(规格：厘米以内)			
			φ 56厚36	φ 40厚26	φ 30厚20	φ 20厚13
		个	个	个	个	
人 工	石工	工日	11.1550	7.9490	5.1880	2.1910
	人工小计	工日	11.1550	7.9490	5.1880	2.1910
材 料	钢钎	kg	0.3140	0.2210	0.1450	0.0620
	花岗石610×380×160	m ³			0.0450	0.0150
	花岗石730×530×160	m ³	0.2300	0.0920		
	焦炭	kg	0.4540	0.3230	0.2120	0.0910
	砂轮片 φ 230	片	0.0110	0.0080	0.0050	0.0020
	乌钢头	kg	0.0460	0.0330	0.0220	0.0090
	其他材料费	%	0.2000	0.4000	0.7980	1.7080

上海市建筑建材业管理总站

7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-07-005	02-05-07-006	02-05-07-007	02-05-07-008	
项 目		单 位	方形鼓磴制作、安装			
			三遍剁斧(规格：厘米以内)			
			方50厚29	方36厚36	方26厚15	方20厚12
			个	个	个	个
人 工	石工	工日	10.1410	6.1150	3.7520	2.6840
	人工小计	工日	10.1410	6.1150	3.7520	2.6840
材 料	钢钎	kg	0.2820	0.1380	0.1040	0.0750
	花岗石430×230×160	m ³				0.0120
	花岗石610×380×160	m ³			0.0220	
	花岗石730×530×160	m ³	0.1250	0.0540		
	焦炭	kg	0.4040	0.0190	0.1520	0.1010
	砂轮片φ230	片	0.0100	0.0060	0.0040	0.0030
	乌钢头	kg	0.0410	0.0250	0.0160	0.0110
	其他材料费	%	0.7000	1.4020	2.2040	2.2030

7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-07-009	02-05-07-010	02-05-07-011	02-05-07-012	
项 目		单 位	覆盆式柱顶石			
			三遍剁斧(规格:厘米以内)			
			φ 56厚27	φ 40厚22	φ 30厚20	φ 20厚20
		个	个	个	个	
人 工	石工	工日	25.9124	17.0451	10.6345	8.4976
	人工小计	工日	25.9124	17.0451	10.6345	8.4976
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0290	0.0180	0.0110	0.0070
	钢钎	kg	0.7940	0.4720	0.2970	0.2370
	花岗石610×380×160	m ³			0.0450	0.0230
	花岗石730×530×160	m ³	0.4770	0.2570		
	焦炭	kg	1.0900	0.6860	0.4240	0.3430
	砂轮片 φ 230	片	0.0260	0.0170	0.0110	0.0100
	乌钢头	kg	0.1110	0.0700	0.0430	0.0350
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	1.9990	2.0040

7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-07-013	02-05-07-014	02-05-07-015	02-05-07-016	
项 目		单 位	礉石制作、安装			
			三遍剁斧(规格：厘米以内)			
			方150厚30	方100厚20	方80厚16	方60厚15
			块	块	块	块
人 工	石工	工日	29.7340	13.3173	9.2517	5.7716
	人工小计	工日	29.7340	13.3173	9.2517	5.7716
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0460	0.0200	0.0130	0.0070
	钢钎	kg	0.8240	0.3700	0.2580	0.1610
	花岗石1250×130×220	m ³				0.0750
	花岗石1300×140×680	m ³			0.1370	
	花岗石2600×450×330	m ³		0.2630		
	花岗石4500×400×400	m ³	0.8110			
	焦炭	kg	1.2020	0.5400	0.3740	0.2320
	砂轮片 φ 230	片	0.0300	0.0130	0.0110	0.0050
	乌钢头	kg	0.1220	0.0550	0.0380	0.0240
	其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.1990

7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-07-017	02-05-07-018
项 目		单 位	抱鼓石制作、安装	坤石制作、安装
			二遍剁斧(立方米以内)	
			0.15	0.12
			块	块
人 工	石工	工日	16.6107	14.5677
	人工小计	工日	16.6107	14.5677
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0100	0.0100
	钢钎	kg	0.4620	0.4050
	花岗石2000×230×250	m ³	0.1930	0.1730
	焦炭	kg	0.6770	0.5860
	砂轮片φ230	片	0.0170	0.0160
	乌钢头	kg	0.0690	0.0600
	其他材料费	%	0.2000	0.2000

上海市建筑建材业管理总站

8. 石浮雕、刻字

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-08-001	02-05-08-002	02-05-08-003	02-05-08-004	
项 目		单 位	石浮雕			
			素平(阴刻线)	减地平 (平浮雕)	压地隐起(浅浮雕)	剔地起突(高浮雕)
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	石工	工日	51.3920	71.2910	88.0000	220.0000
	人工小计	工日	51.3920	71.2910	88.0000	220.0000
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0520		
	钢钎	kg	1.5100	2.0900	2.5900	6.4600
	花岗石1300×140×680	m ³	0.2020		0.2020	0.7200
	花岗石730×530×160	m ³		0.2160		
	焦炭	kg	2.2200	3.0300	3.7300	9.4000
	砂轮片φ230	片	0.0500	0.0800	0.0900	0.2300
	乌钢头	kg	0.2300	0.3100	0.3800	0.9200
	其他材料费	%	1.0010	0.9970	0.9980	1.0010

8. 石浮雕、刻字

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-05-08-005	02-05-08-006	02-05-08-007	02-05-08-008
项 目		单 位	字碑镏字(规格: 厘米)			
			阴文(凹字)			
			50×50以内	30×30以内	15×15以内	10×10以内
			个	个	个	个
人 工	石工	工日	8.1160	4.8690	1.7840	0.7550
	人工小计	工日	8.1160	4.8690	1.7840	0.7550
材 料	钢钎	kg	0.2380	0.1430	0.0520	0.0220
	焦炭	kg	0.3430	0.2120	0.0810	0.0300
	砂轮片 φ230	片	0.0090	0.0050	0.0020	0.0010
	乌钢头	kg	0.0350	0.0210	0.0080	0.0030
	其他材料费	%	0.8030	1.1190	1.2050	

上海市建筑建材业管理总站

8. 石浮雕、刻字

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-08-009	02-05-08-010	02-05-08-011	02-05-08-012	
项 目		单 位	字碑镏字(规格: 厘米)			
			阴文(凹字)		阳文(凸字)	
			5×5以内	50×50以内	30×30以内	15×15以内
			个	个	个	个
人 工	石工	工日	0.1890	11.3620	6.8160	2.4980
	人工小计	工日	0.1890	11.3620	6.8160	2.4980
材 料	钢钎	kg	0.0060	0.3340	0.1980	0.0730
	焦炭	kg	0.0100	0.4900	0.2830	0.1100
	砂轮片 φ230	片	0.0010	0.0120	0.0070	0.0030
	乌钢头	kg	0.0010	0.0490	0.0290	0.0110
	其他材料费	%		1.0530	0.9740	0.8580

上海市建筑建材业管理总站

8. 石浮雕、刻子

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号		02-05-08-013	
项 目		单 位	字碑镏字(规格: 厘米)
			阳文(凸字)
			10×10以内
			个
人 工	石工	工日	1.0560
	人工小计	工日	1.0560
材 料	钢钎	kg	0.0310
	焦炭	kg	0.0400
	砂轮片 φ230	片	0.0010
	乌钢头	kg	0.0040
	其他材料费	%	2.1510

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的石制品运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-05-09-001	02-05-09-002	02-05-09-003	02-05-09-004
项 目		单 位	花岗石方、条石等 (公里以内)			
			1公里	5公里	10公里	15公里
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	起重工	工日	0.2200	0.2400	0.3000	0.3600
	人工小计	工日	0.2200	0.2400	0.3000	0.3600
材 料	一般木成材	m ³	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.2040	0.2240	0.2780	0.3400
	载重汽车4t	台班	0.3570	0.3930	0.4870	0.5960

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的石制品运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-05-09-005	02-05-09-006	02-05-09-007	02-05-09-008
项 目		单 位	花岗石方、条石等	花岗石栏板、望柱等		
			(公里以内)			
			15公里外每增加5公里	1公里	5公里	10公里
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	起重工	工日	0.0600	0.2200	0.2400	0.3000
	人工小计	工日	0.0600	0.2200	0.2400	0.3000
材 料	一般木成材	m ³		0.0060	0.0060	0.0060
	其他材料费	%		5.0000	5.0000	5.0000
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.1010	0.2040	0.2240	0.2780
	载重汽车4t	台班	0.1760	0.3570	0.3930	0.4870

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的石制品运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-05-09-009	02-05-09-010
项 目		单 位	花岗石栏板、望柱等 (公里以内)	
			15公里	15公里外每增加5公里
			m ³	m ³
人 工	起重工	工日	0.3600	0.0600
	人工小计	工日	0.3600	0.0600
材 料	一般木成材	m ³	0.0060	
	其他材料费	%	5.0000	
机 械	汽车式起重机8t	台班	0.3400	0.1010
	载重汽车4t	台班	0.5960	0.1760

上海市建筑建材业管理总站

第六章 砖作工程

上海市建筑建材业管理总站

第六章 砖作工程

说 明

一、包括范围

本章定额由九节内容组成，其中包括做砖细加工；贴砖；砖拱、月洞、地穴及门窗；漏窗；槛墙、槛栏杆；砖细构件；小构件及砖细铺地；砖浮雕及碑镌字；砖件运输等工程内容组成。

二、砖细加工

（一）加工方法

砖细加工以手工操作为主，带有少量加工辅助材料费用外，未考虑机械加工，若使用机械加工，也不作调整。砖细刨面、刨边、刨线脚、做榫眼、方砖雕刻、字碑镌字均未包括方砖、望砖等主要材料，该节主要作为有砖细特殊加工要求时，另计加工人工费之用。

（二）望砖加工

做细望砖规格为：210×105×17 毫米，望砖刨平面、弧面均包括两侧刨缝、补磨，按成品计算，砖的损耗已包括在定额内。

（三）方砖加工

方砖制作，包括刨面、刨缝、起线、做榫槽、雕刻、补磨在内。砖细工程，除望砖外均包括制作、安装，按成品计算，砖的损耗已包括在定额内。

凡是作砖雕工序者，方砖预先按砖细加工相应定额进行加工。

四、定额换算：

（一）砖的规格

如砖的规格不同时，可按相应砖细加工定额子目进行换算。

如：1、望砖规格 21×10.5×1.7 厘米，规格不同时人工可按面积比例换算。

2、方砖刨边厚度以 4.5 厘米以内为准，厚度在 4.5 厘米以上者，人工可进行换算。

3、月洞、地穴、门窗槛套，超过 35 厘米以上者，人工材料可换算。

4、地穴门槛如用门景或回纹脚头者，脚头部分的人工材料按相应子目另行计算。

（二）砂浆级配

当工程项目中设计的砂浆等级与定额项目规定不相符时，可根据定额说明进行相应的换算。在进行换算是，应遵循“两种材料交换，定额含量不变的原则”。

(三) 砂浆和混凝土换算说明:

- 1、本章定额中, 未包括混凝土, 如发生可另行计算。
- 2、砂浆均采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆, 按总说明有关规定执行。

(四) 漏窗说明:

- 1、漏窗边如为曲弧形者, 按相应定额人工乘系数 1.25。
- 2、漏窗芯子如为异弧形者, 按相应定额人工乘系数 1.05。
- 3、普通窗芯为六角景、宫万式。
- 4、复杂窗芯为六角菱花及乱纹式。
- 5、一般矩形漏窗木模制安人工包括在定额内。
- 6、一般漏窗以矩形为准, 如异形者人工乘系数 1.15。
- 7、软景式, 平直式混合砌筑者, 每樘软景工程量在 20%者, 套用平直条式, 在 80%以上者套用软景条式定额, 在 20%以上 80%以下者, 按工程量分别计算。
- 8、预制混凝土漏窗见相应定额。

(五) 槛墙、槛栏杆说明:

- 1、线脚以双面一道线为准。
- 2、坐槛栏杆以附图所示为准, 不同者另行计算。

(六) 砖细构件说明:

- 1、平面带桌混线脚抛方以一道线脚为准, 如设计超过一道线脚者, 按砖细加工相应子目另行计算。
- 2、铁件用量不同时调整。
- 3、砖细垛头的兜肚以不雕刻为准, 如需雕刻者按相应雕刻定额另行计算。
- 4、砖细垛头工程量以肚兜以上为准, 如设计下部全部做砖细者, 下部的工程量套相应的墙面、勒脚定额, 人工乘系数 1.05。
- 5、砖细牌科以四、六式为准, 斗规格 15.68×15.68×11.2 厘米高。
- 6、风拱板规格以 11.2×36.8 厘米为准。
- 7、肚兜以起线不雕刻为准, 如设计需雕刻花卉图案者, 按相应的雕刻定额另行计算。
- 8、字碑镌字按相应的镌字定额另行计算。

9、上、下枋定额中包括两头的脚头起线，安装挂落的燕尾槽在内。

(七) 砖浮雕及碑镌字说明

1、砖透雕不包括在定额范围内，如有发生可另行计算。

上海市建筑建材业管理总站

第六章 砖作工程

计算规则

一、工程量计算规定：

(一)、【**工程量计算**】

- 1、砖细工程量计算除定额注明者外，均按净长、净宽、净面积计算。
- 2、高度按图示尺寸和水平长度，分别以延长米计算。
- 3、镶边宽度，按图示尺寸和外围周长，分别以延长米计算。
- 4、水平面宽度按图示尺寸以延长米计算。
- 5、按三道线或增减一道线的水平长度，分别以延长米计算。
- 6、椽子、飞椽深入墙内部分的工程量并入椽子、飞椽的工程量计算。
- 7、墙、地面根据不同规格，均按图示尺寸，分别以平方米计算。
- 8、窗芯按边框内净尺寸以平方米计算。一般漏窗按洞口外围面积以平方米计算。
- 9、雕刻面积以平方米计算。
- 10、砖件加工、配件、装饰件，分别以只、块、套、个、座计算。
- 11、砖件运输以块/公里计算。

(二)、【**孔洞扣除**】砖细贴墙面，应扣除门窗洞口和空洞所占的面积。

(三)、【**孔洞不扣除**】

- 1、空洞面积在 0.3 平方米以内的，不作扣除。
- 2、柱礅石所占地坪面积不作扣除。

(四)、【**场内运距取定**】本章定额子目若需计算场外运输费用，其场内运距取定如下表，若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

构件分类	场内运距
砖件	300 米

(五)、【**运量计算**】

1、砖件等材料，场外运输量的计算，均按相应定额规定的计量单位，计算其场外运输量。

二、计算单位：

(一)、以延长米为单位：

- 1、砖细抛方、台口。
- 2、月洞、地穴、门窗套。

- 3、砖细半墙坐槛面。
- 4、坐槛面砖、拖泥、芯子砖。
- 5、砖细包檐。
- 6、桁条、梓桁、椽子、飞椽。
- 7、漏窗边框。
- 8、拖泥、锁口、线脚、上下枋、台盘浑、斗盘枋、五吋堂、字碑、飞砖、晓色、挂落。

9、大镶边、字镶边工程。

(二)、以平方米为单位:

- 1、砖细贴墙面。
- 2、漏窗芯子。
- 3、砖细勒脚、墙身。
- 4、砖细方砖铺地。
- 5、砖件雕刻。

(三)、以块、只、套为单位:

- 1、望砖加工。
- 2、屋脊头、垛头、腾头、虎头牌。
- 3、兜肚、荷花柱头、将板砖、挂芽、靴头砖。
- 4、博风、板头、戗头板、风拱板。
- 5、砖件制品。

(四)、以每个字、座为单位:

- 1、字碑镌字。
- 2、梁垫(雀替)、斗拱。

第六章 砖作工程

1. 砖细加工

工作内容：选料、场内运输、开砖、刨面、刨边缝、补磨。

定 额 编 号		02-06-01-001	02-06-01-002	02-06-01-003	02-06-01-004	
项 目		单 位	望砖加工			
			糙直缝	平面望	茶壶档 圆口望	船篷轩 弯望
			块	块	块	块
人 工	砖细工	工日	0.0124	0.0385	0.0402	0.0418
	人工小计	工日	0.0124	0.0385	0.0402	0.0418
材 料	望砖210×105×17	百块	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111
	其他材料费	%	2.0810	2.0810	2.0810	2.0810

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖细加工

工作内容：1、选料、场内运输、开砖、刨面、刨边缝、补磨。
2、3、4、选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号			02-06-01-005	02-06-01-006	02-06-01-007	02-06-01-008
项 目		单 位	望砖加工	望砖刨面		望砖刨边
			鹤颈轩	平面	弧形面	平口
			弯望			
			块	m ²	m ²	m
人 工	砖细工	工日	0.0431	1.1847	1.3319	0.0248
	人工小计	工日	0.0431	1.1847	1.3319	0.0248
材 料	望砖210×105×17	百块	0.0111			
	其他材料费	%	2.0810	1.1900	1.0580	

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号		02-06-01-009	02-06-01-010	02-06-01-011	02-06-01-012	
项 目		单 位	塑砖刨边		方砖刨面	
			斜口	圆口	平面	弧形面
			m	m	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	0.0276	0.0333	1.6198	2.4292
	人工小计	工日	0.0276	0.0333	1.6198	2.4292

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号		02-06-01-013	02-06-01-014	02-06-01-015	02-06-01-016	
项 目		单 位	方砖刨边			方砖刨线脚
			平口	斜口	圆口	直折线脚 一道线
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	0.2090	0.2366	0.3497	0.3991
	人工小计	工日	0.2090	0.2366	0.3497	0.3991

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号		02-06-01-017	02-06-01-018	02-06-01-019	02-06-01-020	
项 目		单 位	方砖刨线脚			
			直折线脚		曲弧形线脚	
			三道线	三道线	一道线	二道线
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	0.7287	1.0479	0.4788	0.8750
	人工小计	工日	0.7287	1.0479	0.4788	0.8750

上海市建筑建材业管理总站

1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号		02-06-01-021	02-06-01-022	02-06-01-023	
项 目		单 位	方砖刨线脚	方砖做榫眼	
		三道线	燕尾榫头	燕尾卯眼	
		m	个	个	
		工日	个	个	
人 工	砖细工	工日	1.2578	0.3724	0.1064
	人工小计	工日	1.2578	0.3724	0.1064

上海市建筑建材业管理总站

2. 贴砖

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-02-001	02-06-02-002	02-06-02-003	02-06-02-004	
项 目		单 位	砖细贴面(规格：厘米以内)			
			勒脚面			八角景
			41×41	35×35	30×30	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	5.3058	5.8682	6.9844	9.6046
	人工小计	工日	5.3058	5.8682	6.9844	9.6046
材 料	方砖310×310×35	百块			0.1510	0.1890
	方砖380×380×40	百块		0.0970		
	方砖430×430×50	百块	0.0710			
	熟桐油	kg	0.1950	0.2290	0.2860	0.2370
	铁件	kg	0.7040	1.0500	1.6380	1.6380
	油灰	kg	0.4880	0.5710	0.7140	0.5920
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

2. 贴砖

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-02-005	02-06-02-006	02-06-02-007	
项 目		单 位	砖细贴面(规格：厘米以内)		
			六角景		斜角景
			30×30	40×40	30×30
			m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	9.8839	6.0506	7.6257
	人工小计	工日	9.8839	6.0506	7.6257
材 料	方砖380×380×40	百块	0.1520		
	方砖430×430×50	百块		0.0740	0.1510
	熟桐油	kg	0.2670	0.2000	0.2860
	铁件	kg	1.6380	0.8060	1.6380
	油灰	kg	0.6670	0.5000	0.7140
	其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-03-001	02-06-03-002	02-06-03-003	02-06-03-004	
项 目		单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(侧壁)			
			直折线形(宽在35厘米以内)			
			双线双出口	单线双出口	无线双出口	双线单出口
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	3.8400	3.1617	2.4814	3.0894
	人工小计	工日	3.8400	3.1617	2.4814	3.0894
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	铁件	kg	0.3710	0.3710	0.3710	0.3710
	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-03-005	02-06-03-006	02-06-03-007	02-06-03-008
项 目		单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(侧壁)		单料月洞、地穴、门窗樘套(顶板)	
			直折线形(宽在35厘米以内)			
			单线单出口	无线单出口	双线双出口	单线双出口
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	2.7493	2.4102	5.2593	4.5810
	人工小计	工日	2.7493	2.4102	5.2593	4.5810
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	铁件	kg	0.3710	0.3710		
	一般木成材	m ³			0.0235	0.0235
	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	0.9990	0.9990

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-03-009	02-06-03-010	02-06-03-011	02-06-03-012	
项 目		单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(顶板)			
			直折线形(宽在35厘米以内)			
			无线双出口	双线单出口	单线单出口	无线单出口
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	4.0432	4.5097	4.1686	3.8295
	人工小计	工日	4.0432	4.5097	4.1686	3.8295
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	一般木成材	m ³	0.0235	0.0235	0.0235	0.0235
	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-03-013	02-06-03-014	02-06-03-015	02-06-03-016	
项 目		单 位	单料月洞、地穴			
			曲线形(宽在35厘米以内)			
			双线双出口	单线双出口	无线双出口	双线单出口
		m	m	m	m	
人 工	砖细工	工日	4.4603	3.8580	3.0144	3.7734
	人工小计	工日	4.4603	3.8580	3.0144	3.7734
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370
	熟桐油	kg	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440
	铁件	kg	0.3970	0.3970	0.3970	0.3970
	油灰	kg	0.1090	0.1090	0.1090	0.1090
	其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010	2.0010

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-03-017	02-06-03-018	02-06-03-019	02-06-03-020	
项 目		单 位	单料月洞、地穴		窗台板	
			曲线形(宽在35厘米以内)		宽在35厘米以内	
			单线单出口	无线单出口	双线单出口	单线单出口
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	3.3659	2.9431	2.7816	2.4406
	人工小计	工日	3.3659	2.9431	2.7816	2.4406
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0370	0.0370	0.0340	0.0340
	熟桐油	kg	0.0440	0.0440	0.0400	0.0400
	铁件	kg	0.3970	0.3970		
	油灰	kg	0.1090	0.1090	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010	2.0010

上海市建筑建材业管理总站

3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-03-021	02-06-03-022	02-06-03-023
项 目		单 位	窗台板	镶边	
			宽在35厘米以内	一道梃混脚线	
			无线单出口	宽15厘米以内	宽10厘米以内
			m	m	m
人 工	砖细工	工日	2.1015	2.4045	2.1537
	人工小计	工日	2.1015	2.4045	2.1537
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0340	0.0170	0.0110
	熟桐油	kg	0.0400	0.1010	0.0920
	铁件	kg		0.3840	0.3840
	油灰	kg	0.1000	0.2520	0.2300
	其他材料费	%	2.0010	1.9980	2.0040

上海市建筑建材业管理总站

4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号		02-06-04-001	02-06-04-002	02-06-04-003	02-06-04-004	
项 目		单 位	砖细矩形漏窗边框			
			单边双出口	单边单出口	双边双出口	双边单出口
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	5.8825	3.6537	8.2765	4.8222
	人工小计	工日	5.8825	3.6537	8.2765	4.8222
材 料	方砖430×430×50	百块	0.0440	0.0280	0.0560	0.0340
	熟桐油	kg	0.0740	0.0440	0.1020	0.0580
	铁件	kg	0.8360	0.4980	0.8360	0.4980
	油灰	kg	0.1850	0.1100	0.2550	0.1450
	其他材料费	%	1.0010	1.0000	1.0010	1.0000

上海市建筑建材业管理总站

4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号		02-06-04-005	02-06-04-006	02-06-04-007	02-06-04-008	
项 目		单 位	砖细矩形漏窗芯子		一般矩形漏窗	
			平直线条		全张瓦片	软景式条
			普通	复杂		复杂
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	15.3521	24.3818	3.0268	12.4971
	人工小计	工日	15.3521	24.3818	3.0268	12.4971
材 料	502胶	kg	0.3180	0.3570		
	镀锌铁丝20#	kg				0.0470
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块			0.8700	0.6170
	灰砂砖240×115×53	百块				0.1220
	石灰砂浆 1:3	m ³				0.0120
	双开砖240×120×25	百块	0.9540	1.6290		
	筒瓦 130×120(5")	百块				0.3750
	望砖210×105×17	百块			0.4380	0.3940
	一般木成材	m ³				0.0020
	园钉	kg				0.0080
	纸筋石灰浆	m ³			0.0314	0.0780
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	1.0030	0.9960
机 械	电动卷扬机单快1t	台班			0.0050	0.0040
	灰浆搅拌机400L	台班			0.0040	

4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号		02-06-04-009	02-06-04-010	02-06-04-011		
项 目		单 位	一般矩形漏窗			
			软景式条		平直式条	
			普通	复杂		普通
			m ²	m ²		m ²
人 工	砖细工	工日	10.2856	9.0534	7.5372	
	人工小计	工日	10.2856	9.0534	7.5372	
材 料	镀锌铁丝20#	kg	0.0450			
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.5880			
	灰砂砖240×115×53	百块	0.1220	0.1220	0.1220	
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0120	0.0120	0.0120	
	筒瓦 130×120(5")	百块	0.3750			
	望砖210×105×17	百块	0.3940	1.0750	1.0370	
	一般木成材	m ³	0.0020	0.0060	0.0056	
	园钉	kg	0.0070	0.0260	0.0240	
	纸筋石灰浆	m ³	0.0751	0.0670	0.0652	
	其他材料费	%	0.9940	1.0000	1.0000	
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0030	0.0029	0.0024	

5. 槛墙、槛栏杆

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-05-001	02-06-05-002	02-06-05-003	02-06-05-004	
项 目		单 位	半墙坐槛面(宽在40厘米以内)			
			有雀簧		无雀簧	
			有线脚	无线脚	有线脚	无线脚
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	4.8374	4.1573	3.0087	2.3295
	人工小计	工日	4.8374	4.1573	3.0087	2.3295
材 料	方砖430×430×50	百块	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	一般木成材	m ³	0.0026	0.0026		
	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010	2.0010

上海市建筑建材业管理总站

5. 槛墙、槛栏杆

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-05-005	02-06-05-006	02-06-05-007	02-06-05-008	
项 目		单 位	砖细坐槛栏杆			双面起木角线拖泥
			四角起木角线坐槛面砖	栏杆、槛身		
				侧柱(高)	芯子砖(长)	
		m	m	m	m	
人 工	砖细工	工日	3.2082	4.9182	3.8874	3.4647
	人工小计	工日	3.2082	4.9182	3.8874	3.4647
材 料	方砖380×380×40	百块			0.0340	
	方砖430×430×50	百块		0.0160		0.0250
	嵌砖400×190×120	百块	0.0360			
	熟桐油	kg	0.0520	0.0800	0.1600	0.0300
	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.4000	0.0750
	其他材料费	%	1.9990	2.0010	2.0000	1.9980

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-001	02-06-06-002	02-06-06-003	02-06-06-004
项 目		单 位	平面抛方		平面带桌混线脚抛方	
			(规格：厘米以内)			
			高25	高40	高25	高40
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	2.0948	2.5470	2.4349	2.8871
	人工小计	工日	2.0948	2.5470	2.4349	2.8871
材 料	方砖310×310×35	百块	0.0420		0.0420	
	方砖430×430×50	百块		0.0300		0.0300
	熟桐油	kg	0.1170	0.1200	0.1170	0.1200
	铁件	kg	0.4610	0.3200	0.4610	0.3200
	油灰	kg	0.2930	0.3000	0.2930	0.3000
	其他材料费	%	2.0020	1.9990	2.0020	1.9990

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-005	02-06-06-006	02-06-06-007	02-06-06-008
项 目		单 位	台口抛方		圆线台口砖	
			(规格：厘米以内)			
			高30	高40	高30	高40
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	2.1746	2.5470	2.2269	2.2269
	人工小计	工日	2.1746	2.5470	2.2269	2.2269
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0340			
	方砖430×430×50	百块		0.0300	0.0340	0.0300
	熟桐油	kg	0.1150	0.1200	0.0750	0.0800
	铁件	kg	0.3710	0.3200		
	油灰	kg	0.2870	0.3000	0.1870	0.2000
	其他材料费	%	2.0020	1.9990	1.9990	2.0020

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-06-009	02-06-06-010	02-06-06-011	02-06-06-012	
项 目		单 位	砖细包檐		砖细屋脊头	砖细垛头
			每道厚在4厘米以内		雕空纹头	墙厚37厘米
			三道	每增减一道		
			m	m	只	只
人 工	砖细工	工日	3.0439	1.3329	23.7690	17.2330
	人工小计	工日	3.0439	1.3329	23.7690	17.2330
材 料	方砖430×430×50	百块	0.0440	0.0150		0.1300
	方砖530×530×70	百块			0.0100	
	熟桐油	kg	0.2120	0.1400		0.5600
	铁件	kg				1.4100
	油灰	kg	0.5300	0.3500		1.4100
	其他材料费	%	2.0010	2.0030	1.9930	1.9980

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-06-013	02-06-06-014	02-06-06-015	02-06-06-016	
项 目		单 位	砖细博风板头雕 花腾头	砖细戗头板虎头牌		梁垫(雀替)
		高40厘米以内	雕花卉图案			截面积在300平方 厘米以内
		只	宽在15厘米以内	宽在10厘米以内		
		只	只	只	座	
人 工	砖细工	工日	3.3440	7.1725	5.0160	6.5674
	人工小计	工日	3.3440	7.1725	5.0160	6.5674
材 料	方砖380×380×40	百块		0.0200	0.0100	
	方砖430×430×50	百块	0.0200			0.0180
	熟桐油	kg	0.0700			0.0490
	铁件	kg	0.2600	0.3800	0.2600	0.1280
	油灰	kg	0.1800			0.1230
	其他材料费	%	2.0040	1.9830	1.9860	2.0030

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：1、2、3、选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。
4、选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-017	02-06-06-018	02-06-06-019	02-06-06-020
项 目		单 位	雕刻风拱板	矩形桁条、梓行 截面积在80平方 厘米以内	矩形椽子、飞椽 截面积在30平方 厘米以内	兜肚 每块面积在0.2平 方米以内
			块	m	m	块
人 工	砖细工	工日	3.7136	2.3380	1.5248	2.6582
	人工小计	工日	3.7136	2.3380	1.5248	2.6582
材 料	方砖380×380×40	百块	0.0040			
	方砖430×430×50	百块		0.0150	0.0060	
	方砖500×500×70	百块				0.0120
	熟桐油	kg	0.0130	0.0760		0.0720
	铁件	kg				0.1280
	油灰	kg	0.0310	0.1900		0.1800
	其他材料费	%	2.0070	1.9980	1.9900	1.9980

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-021	02-06-06-022	02-06-06-023	02-06-06-024
项 目		单 位	下枋	上下托浑线脚	宿塞	木角小圆线台盘 浑
			高在26厘米以内			
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	5.2830	1.4516	0.9054	1.6996
	人工小计	工日	5.2830	1.4516	0.9054	1.6996
材 料	方砖430×430×50	百块	0.0300	0.0100	0.0070	0.0150
	熟桐油	kg	0.0660	0.0530	0.1000	0.0650
	铁件	kg	0.3200			
	油灰	kg	0.1650	0.1330	0.2500	0.1500
	其他材料费	%	1.0000	1.9960	2.0050	2.0000

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-025	02-06-06-026	02-06-06-027	02-06-06-028
项 目		单 位	大镶边	字碑镶边	字碑	出线一路托浑木 角单线
			高在35厘米以内			
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	2.7066	1.8355	2.6030	1.6806
	人工小计	工日	2.7066	1.8355	2.6030	1.6806
材 料	方砖430×430×50	百块		0.0070	0.0350	0.0150
	方砖530×530×70	百块	0.0050			
	熟桐油	kg	0.0800	0.0500	0.1220	0.0600
	铁件	kg			0.3810	
	油灰	kg	0.2000	0.1250	0.3040	0.1500
	其他材料费	%	1.9970	2.0000	2.0000	1.9990

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-06-029	02-06-06-030	02-06-06-031	02-06-06-032	
项 目		单 位	上枋 高在26厘米以内 m	斗盘枋 高在20厘米以内 m	五吋堂 高在15厘米以内 m	一飞砖木线脚 m
人 工	砖细工	工日	7.5022	2.2857	1.2151	1.2484
	人工小计	工日	7.5022	2.2857	1.2151	1.2484
材 料	方砖380×380×40	百块			0.0170	
	方砖430×430×50	百块	0.0300	0.0150		0.0100
	熟桐油	kg	0.0660	0.0600	0.0560	0.0530
	铁件	kg	0.3200			
	油灰	kg	0.1650	0.1500	0.1400	0.1330
	其他材料费	%	1.0000	1.9990	1.9970	1.9960

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-06-033	02-06-06-034	02-06-06-035	02-06-06-036
项 目		单 位	三飞砖木线脚	三飞砖木线脚	荷花柱头	将板砖
			m	m	m	m
人 工	砖细工	工日	1.6511	2.3769	3.6138	2.0141
	人工小计	工日	1.6511	2.3769	3.6138	2.0141
材 料	大金砖650×650×92	百块			0.0020	
	方砖430×430×50	百块	0.0150	0.0300		0.0120
	熟桐油	kg	0.0600	0.0800	0.0060	0.0020
	油灰	kg	0.1500	0.2000	0.0150	0.0160
	其他材料费	%	1.9990	2.0020	1.9990	1.9960

上海市建筑建材业管理总站

6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-06-037		02-06-06-038	
项 目		单 位	挂 芽	靴 头 砖	
			m	m	
人 工	砖细工	工日	4.3397	0.7164	
	人工小计	工日	4.3397	0.7164	
材 料	方砖310×310×35	百块	0.0060		
	方砖380×380×40	百块		0.0060	
	熟桐油	kg	0.0120	0.0080	
	油灰	kg	0.0300	0.0190	
	其他材料费	%	2.0170	1.9880	

上海市建筑建材业管理总站

7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号		02-06-07-001	02-06-07-002	02-06-07-003	02-06-07-004	
项 目		单 位	砖细牌科(斗拱)			
			一斗三升		一斗六升	
			一字形	丁字形带云头	一字形	丁字形带云头
			座	座	座	座
人 工	砖细工	工日	12.8630	20.6720	22.1160	33.8770
	人工小计	工日	12.8630	20.6720	22.1160	33.8770
材 料	大金砖650×650×92	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	熟桐油	kg	0.1000	0.1200	0.1700	0.1700
	铁件	kg	0.1200	0.1600	0.1800	0.2200
	油灰	kg	0.2500	0.3000	0.4300	0.4300
	其他材料费	%	2.0020	1.9960	2.0040	2.0020

上海市建筑建材业管理总站

7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号			02-06-07-005	02-06-07-006	02-06-07-007	02-06-07-008
项 目		单 位	砖细牌科(斗拱)	八字垛头勒脚墙身	八字垛头拖泥锁口	挂落
			一斗六升			
			丁字形单昂带云头座	m ²	m	m
人 工	砖细工	工日	36.6320	7.3835	1.2161	14.7155
	人工小计	工日	36.6320	7.3835	1.2161	14.7155
材 料	大金砖650×650×92	百块	0.0100			
	方砖310×310×35	百块				0.0240
	方砖430×430×50	百块		0.0780	0.0080	
	熟桐油	kg	0.1700	0.3760	0.0450	0.0590
	铁件	kg	0.2200	1.6930		
	油灰	kg	0.4300	0.9410	0.1130	0.1490
	其他材料费	%	2.0020	1.0010	2.0010	1.9980

7. 小构件及零星砌体

工作内容：1、选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。
2、3、4、选料、场内运输、刨面、刨缝、补磨、油灰加工、铺砂、铺砖、清洗。

定 额 编 号		02-06-07-009	02-06-07-010	02-06-07-011	02-06-07-012	
项 目		单 位	地面铺方砖(规格:厘米)			
			50×50	47×47	42×42	40×40
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	3.6537	3.7678	3.9977	3.7744
	人工小计	工日	3.6537	3.7678	3.9977	3.7744
材 料	方砖530×530×70	百块	0.0480			
	方砖430×430×50	百块				0.0740
	方砖450×450×60	百块			0.0680	
	方砖500×500×70	百块		0.0540		
	黄砂中砂	t	0.0770	0.0770	0.0770	0.0770
	熟桐油	kg	0.1600	0.1700	0.1900	0.2000
	油灰	kg	0.4000	0.4260	0.4760	0.5000
	其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000	0.9990

7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、刨面、刨缝、补磨、油灰加工、铺砂、铺砖、清洗。

定 额 编 号		02-06-07-013		02-06-07-014	
项 目		单 位	地面铺方砖(规格：厘米)		
			35×35	28×28	
			m ²	m ²	
人 工	砖细工	工日	4.0015	4.6294	
	人工小计	工日	4.0015	4.6294	
材 料	方砖310×310×35	百块		0.1510	
	方砖380×380×40	百块	0.0970		
	黄砂中砂	t	0.0770	0.0530	
	熟桐油	kg	0.2290	0.2860	
	油灰	kg	0.5710	0.7140	
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	

上海市建筑建材业管理总站

8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

定 额 编 号		02-06-08-001	02-06-08-002	02-06-08-003	02-06-08-004	
项 目		单 位	方砖雕刻			
			素平(阴刻线)		减地平 (平浮雕)	减地平及(平浮雕)
			简单	复杂	简单	复杂
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	22.7240	29.8585	42.6360	55.7460
	人工小计	工日	22.7240	29.8585	42.6360	55.7460

上海市建筑建材业管理总站

8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

定 额 编 号			02-06-08-005	02-06-08-006	02-06-08-007	02-06-08-008
项 目		单 位	方砖雕刻			
			压地隐起(浅浮雕)		剔地起突(高浮雕)	
			简单	复杂	简单	复杂
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	砖细工	工日	62.8045	81.9660	82.7170	105.7730
	人工小计	工日	62.8045	81.9660	82.7170	105.7730
材 料	其他材料费	%	0.2240	0.1720	0.1700	

上海市建筑建材业管理总站

8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：放字样、镌字、洗练、修补清理。

定 额 编 号		02-06-08-009	02-06-08-010	02-06-08-011	02-06-08-012	
项 目		单 位	字碑镌字(每个在厘米以内)			
			阴(凹)文			阳(凸)文
			50×50	30×30	10×10	50×50
			每个字	每个字	每个字	每个字
人 工	砖细工	工日	1.2351	0.9881	0.5491	2.8405
	人工小计	工日	1.2351	0.9881	0.5491	2.8405

上海市建筑建材业管理总站

8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：放字样、镌字、洗练、修补清理。

定 额 编 号		02-06-08-013	02-06-08-014	02-06-08-015	02-06-08-016	
项 目		单 位	字碑镌字(每个在厘米以内)			
			阳(凸)文		圆面阳(凸)文	
			30×30	10×10	50×50	30×30
			每个字	每个字	每个字	每个字
人 工	砖细工	工日	2.4720	1.3728	2.9830	2.5841
	人工小计	工日	2.4720	1.3728	2.9830	2.5841

上海市建筑建材业管理总站

8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：放字样、镌字、洗练、修补清理。

定 额 编 号		02-06-08-017	
项 目		单 位	字碑镌字(每个在厘米以内)
			圆面阳(凸)文
			10×10
			每个字
人	砖细工	工日	1.4422
工	人工小计	工日	1.4422

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号		02-06-09-001	02-06-09-002	02-06-09-003	02-06-09-004	
项 目		单 位	大城砖(大金砖)			
			(公里以内)			
			1公里 块	5公里 块	10公里 块	15公里 块
人 工	起重工	工日	0.0076	0.0094	0.0126	0.0150
	人工小计	工日	0.0076	0.0094	0.0126	0.0150
机 械	载重汽车4t	台班	0.0044	0.0048	0.0052	0.0073

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号			02-06-09-005	02-06-09-006	02-06-09-007	02-06-09-008
项 目		单 位	大城砖(大金砖)	方砖		
			(公里以内)			
			15公里外每增加5公里 块	1公里 块	5公里 块	10公里 块
人 工	起重工	工日	0.0018	0.0050	0.0062	0.0082
	人工小计	工日	0.0018	0.0050	0.0062	0.0082
机械	载重汽车4t	台班	0.0019	0.0038	0.0042	0.0054

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号		02-06-09-009	02-06-09-010	02-06-09-011	02-06-09-012	
项 目		单 位	方 砖		空 砖、 大 号 泥、 小 号 泥、 开 条 砖 地 砖 砖 等 瓦 料 (公 里 以 内)	
			(公里以内)		1公里	5公里
			15公里	15公里外每增加5公里		
			块	块	块	块
人 工	起重工	工日	0.0100	0.0048	0.0030	0.0038
	人工小计	工日	0.0100	0.0048	0.0030	0.0038
机 械	载重汽车4t	台班	0.0065	0.0015	0.0019	0.0025

上海市建筑建材业管理总站

9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号		02-06-09-013		02-06-09-014		02-06-09-015		
项 目		单 位	望砖、大停泥、小停泥、开条砖地趴砖等杂料(公里以内)		望砖、大停泥、小停泥、开条砖地趴砖等杂料		望砖、大停泥、小停泥、开条砖地趴砖等杂料	
			10公里	15公里	15公里外每增加5公里			
			块	块	块			
人 工	起重工	工日	0.0050	0.0060			0.0010	
	人工小计	工日	0.0050	0.0060			0.0010	
机 械	载重汽车4t	台班	0.0031	0.0038			0.0010	

上海市建筑建材业管理总站

第七章 木作工程

上海市建筑建材业管理总站

第七章 木作工程

说 明

一、包括范围

本章定额有十四节内容组成，其中包括：柱；梁；桁、枋、替木；搁栅；椽；戗角；斗拱；木作配件；古式门窗；古式栏杆；吴王靠、楣子、飞罩；墙、地板及天花；普通木窗及木装修；加工后木构件运输等工程内容组成。

二、材种基准

本章定额中古式结构木构件，以一、二类木材材种为准。一、二类木材为：红松、白松（云杉、冷杉）、柳木、椴木、水桐木、樟子松、柞木、杉木、洋松，其他木种均为三、四类。其中：

- （一）扁作梁、枋、椽制作以洋松为准。
- （二）立贴式圆柱、立贴式方柱以红松或杉木为准。

三、材种换算

若立贴式圆柱、立贴式方柱、扁作梁、枋、椽、古式木装修构件使用三、四类木种，其人工应乘以相应系数，其中：

- （一）制作木工乘以 1.30 系数。
- （二）安装木工乘以 1.15 系数。

四、木材规格

定额中木材数量均为毛料，除注明者外，均以刨光为准。刨光损耗已包括在定额中。

五、定额项目换算

本章定额子目遇到下列情况时，其耗用量可换算调整：

- （一）楼梯底钉天棚按定额天棚面层子目执行，其工程量以楼梯水平投影面积乘系数 1.10 计算。
- （二）窗台板按面积计算，如窗台板未注明长度时，可按窗框的外围宽度两边增加 10 厘米计算，窗台突出墙面的宽度按抹灰面增加 3 厘米计算。
- （三）本章定额中古式木门窗、普通木门窗定额中的小五金费，均已包括在定额

子目内，如设计用小五金品种、数量不同时，可按《第七章 木作工程 工程量计算规则》附表（一）、（二）、（三）的规定调整。

（四）本章古式木门、普通木门定额中均未包括装锁。如装执手锁和弹簧锁，每10把锁增加木工2.0工日；装弹子锁，每10把增加木工1.0工日。锁的价格另计。

（五）本章定额中，玻璃厚度以3毫米为准，如有不同时，可按设计规定换算。

（六）本章普通木门窗框、扇挺断面，如设计框扇挺断面不同时，木材可按比例换算，其他不变。

六、干燥费用

定额中木材以自然干燥为准，如需烘干，其费用另行计算。

七、木构件加工地点确定

木构件场外运输以施工现场外加工为准。

八、加工后的木构件运输工作内容

场外运输子目，工作内容均已包括运输费、装卸费和包装材料费，设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、按规定地点卸车、堆放、支垫稳固等工作。

九、加工后的木构件运输定额换算

实际运输过程中，不论使用何种运输机具，均不得调整。

第七章 木作工程

章计算规则

一、工程量计算规定

(一) 工程量计算除定额注明者外，均按图示净长、净宽、净面积尺寸计算工程量。

(二) 天棚分“天棚楞木”和“钉天棚面层”两部分，其工程量应相等，天棚楞木的垫木已包括在定额内，不另计算。

(三) 天棚面积以主墙间实钉的面积计算，斜天棚以主墙间面积乘屋面的坡度系数计算，均不扣除间壁墙、检查洞、通风口、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占的面积。

(四) 间壁墙工程量计算时，应扣除门、窗洞口的面积，但不扣除面积在 0.3 平方米以内的洞口部分，如通风洞和递物口等的面积。

(五) 木楼地板按净面积（不包括伸入主墙内的面积）计算，不扣除间壁墙、穿过楼地面层的柱、垛和附墙烟囱所占面积，但门和洞的开口部分亦不增加。

(六) 场内运距取定

本章定额子目若需计算场外运输费用，其场内运距取定如下表，若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

构件分类	场内运距
大木作（结构）木构件	300 米
小木作（装修）木构件	300 米

(七) 运量计算

木构件材料，场外运输量的计算，均按相应定额规定的计量单位，计算其场外运输量。

二、工程量计算单位

(一) 以立方米竣工木料为单位

1、立贴式圆柱、立贴式方柱、立柱。

- 2、梁、枋子（垫板）、斗盘（坐斗枋）、桁条、搁栅。
- 3、椽子、连机。
- 4、关刀里口木、凌角木、枕头木、柱头座斗及戗角等。
- 5、楞间剪刀撑、檐椽木（楞垫子）的材料用量已计入定额内，不另计算。
- 6、木楼地楞。

(二) 以平方米为单位

- 1、垫拱板、疖填板、排疖板、望板。
- 2、摔网板、卷戗板、鳖角壳板等。
- 3、古式木门窗，按窗扇面积以平方米计算。
- 4、古式栏杆、雨达板、座槛，均按设计几何尺寸，以平方米计算。
- 5、木楼梯（包括休息平台和靠墙踢脚板）按水平投影面积以平方米（不计伸入墙内部分的面积）计算。
- 6、板间壁、木墙裙、护墙板长度按净长计算，高度按图示尺寸计算。
- 7、普通木门窗按图示框外围尺寸以平方米计算。
- 8、筒子板（门、窗口套子、大头板）的面积按图示尺寸以平方米计算。
- 9、木楼地板按主墙间净面积，以平方米计算。

(三) 以延长米为单位

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、夹樘板、封沿板。
- 2、里口木、瓦口板、勒望、椽碗板、安椽头等。
- 3、古式木窗框，木门框下坎均按延长米计算。
- 4、吴王靠、挂落、飞罩、落地圆罩、落地方罩，均按延长米计算。
- 5、在楼梯踏步部分的木栏杆与木扶手，其工程量按水平投影长度乘系数 1.15 计算，均以延长米计算（不计算伸入墙内部分的长度）。
- 6、檐口天棚按挑檐宽度乘檐口长度计算，不扣除洞口及墙、垛所占的面积。
- 7、挂镜线按设计长度以延长米计算。
- 8、门、窗贴脸的长度，按门、窗框外围以延长米计算。

(四) 以座为单位

- 1、斗拱。
- 2、须弥座。

(五) 以只、付、个为单位

- 1、梁垫、蒲鞋头、水浪机、硬木千斤销。
- 2、山雾云、焯木、抱梁云等。

(六) 以立方米/公里为单位

木构件制品运输。

三、工程量计算规则说明

(一) 柱

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

(二) 梁

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。定额中圆梁、扁作梁，以挖底、不拔亥者为准，如拔亥其人工乘系数 1.1，如不挖底者其人工乘系数 0.95。

(三) 桁、枋、替木

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。枋子、夹底、斗盘枋定额如为轩枋，其人工乘系数 1.35。帮脊木定额未包括刨光。

(四) 搁栅

定额以刨光为准，如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

(五) 椽

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

(六) 戗角

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，其木工乘系数 0.5，枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

(七) 斗拱

定额斗拱规格以五七为准（斗面×斗底×斗高为 20×14×14 厘米净料），另外刨光损耗 5 毫米已包括在定额内，如做四、六式者，枋材乘系数 0.65，合计人工乘系数 0.8。如做双四、六者，枋材乘系数 2.3，合计人工乘系数 1.44。

柱头座斗子目内规格尺寸排列为斗面×斗底×斗高。

(八) 木作配件

枕头木、梁垫、山雾云、棹木刨光木材损耗已包括在定额内。如设计要求雕刻者，雕刻工另行计算。

水浪机、光面机，毛料 5.5×7×80 厘米与设计不符时，枋材按比例换算，其他不变。

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。

(九) 古式门窗

古式木长窗、古式木短窗、多角、圆形短窗扇、古式纱窗扇窗扇毛料规格：边挺 5.5×7.5 厘米，如与设计规格不符时，边挺方料进行换算，其他不变。如做固定窗无框者，每平方米窗扇面积增 0.0166 立方米，其他不变。

仿古式长窗扇、仿古式短窗扇窗扇毛料规格：边挺 4.5×6.5 厘米，与设计规格不符时，边挺枋材进行换算，其他不变。

长窗框毛料规格：上坎 11.9×22 厘米，抱杌 9.5×10.5 厘米，与设计不符时，枋材可进行换算，但进行换算，摇梗榑子窗门等附属材料不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱杌长度计算。

短窗框毛料规格：上下坎 11.5×11.5 厘米，抱杌 9.5×10.5 厘米，用下连榑为准。如用上下连榑者，每米增加榑子枋材 0.0009 立方米；如全部用短榑者，每米扣除榑子枋材 0.0006 立方米，其他不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱杌长度计算。

长窗框毛料规格：上坎 11.9×22 厘米，抱杌 9.5×10.5 厘米，与设计不符时，枋材可进行换算，但进行换算，摇梗榑子窗门等附属材料不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱杌长度计算。

短窗框毛料规格：上下坎 11.5×11.5 厘米，抱杌 9.5×10.5 厘米，用下连榑为准。如用上下连榑者，每米增加榑子枋材 0.0009 立方米；如全部用短榑者，每米扣除榑子枋材 0.0006 立方米，其他不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱杌长度计算。

门窗框安装工程量按窗扇面积计算。

直拼库门、贡式榑子对子门门扇毛料规格：直拼库门板厚 5.5 厘米，贡式榑子对子门板厚 4 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。直拼库门过墙板 6.5×30 厘米计算，

与设计规格不符，枋材可按比例换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

直拼屏门门扇毛料规格：单面敲框档屏门边挺 5×7 厘米、门板厚 1.5 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

单面敲框屏门门扇毛料规格：单面敲框档屏门边挺 5×7 厘米、门板厚 1.5 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

屏门框档门扇毛料规格：将军门边挺 9.5×1.55 厘米、门板厚 3.5 厘米、桃子 7×10.5 厘米、过墙板 10.5×41.5 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

将军门门扇毛料规格：将军门边挺 9.5×1.55 厘米、门板厚 3.5 厘米、桃子 7×10.5 厘米、过墙板 10.5×41.5 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

将军门门刺规格 25× ϕ 6.5 厘米，与设计规格不符，按比例换算。

门上钉竹丝用铁钉，如用加工铁钉，另行按实计算。

(十) 古式栏杆

古式栏杆灯景式、葵式万川边框规格 5×7 厘米。

栏杆安装，如上面需要安装捺槛者，捺槛规格 12×7 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

雨达板毛料板厚 2.0 厘米，桃子 2.5×3.0 厘米。

以上各子目木材规格与设计不同时均可换算，其他不变。

(十一) 吴王靠、楣子、飞罩

吴王靠边框毛料规格 5.5×7 厘米，抱欸毛料规格 6×7 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。

挂落边框毛料规格 6×7.5 厘米，抱欸毛料规格 6×7 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。

飞罩外框毛料规格 5.5×7.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算。工程量按长度计算。

落地圆、方罩边挺毛料规格 5.5×7.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。抱欸规格 7.5×8.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。

须弥座漏空乱纹须弥座边框毛料 5.5×9.5 厘米，长 80×高 22 厘米，与设计不同时，按比例换算。

(十二) 墙、地板及天花

抹灰间壁定额子目立筋为4×8厘米，中距为40厘米，如与设计规格不符，可按比例换算枋材，其他不变。如钉压条，另按天棚钉压条子目执行。

板间壁定额子目木工消耗量中，分子为制作人工，分母为安装人工。

胶合板间壁定额子目立筋4×8厘米，中距为45厘米，如与设计规定不符，可按比例换算枋材，其他不变。胶合板如钻吸音孔时，每平方米增加木工0.172工日。

纤维板间壁、隔断定额子目立筋为4×8厘米，中距40厘米，与设计规定不符时，可按比例换算。隔断定额子目，木工消耗量中，分子为制作人工，分母为安装人工。立筋为5.5×8.5厘米，芯为4×4.5厘米，与设计规定不符时，可按比例换算。纤维板如钻吸音孔，每平方米增加木工0.172工日。

木墙裙木立筋2.4×4.5厘米，刨花板护墙板4×5厘米，隔音板护墙板3×5厘米，如与设计不符时，枋材可按比例换算，其他不变。本墙裙内踢脚板已包括在定额内，不另增加。

木楞定额子目刨光者，方木楞每立方米增加木工0.91工日，圆木楞每立方米增加木工0.85工日。

木地板小木楞规格为5×6厘米，中距50厘米，如与设计规格不符，枋材可以按比例换算，其他材料不变。填充保温、隔音材料，如与设计品种不符，可以换算。

毛料板厚按2.5厘米计算，如设计规格不同时，木材可按比例换算，其他材料不变。踢脚板包括三角木在内。

栏杆定额木扶手包括弯头在内。铁栏杆数量如与设计不同，可以计算。

普通天棚、钙塑板、吸音板天棚楞木规格为4×5厘米，中距（双向）50厘米，消耗量0.0068立方米，如与设计不符，木成材中的楞木消耗量可按比例换算，其他不变。天棚楞木跨度按12米以内为准，超过12米，可按设计计算。当钉弧形天棚楞木时，枋材乘系数1.05，木工乘系数1.44。4.胶合板、纤维、刨花板、隔音板，如钉双向楞木，每平方米增加楞木0.0019立方米，木工0.018工日，圆钉0.02千克。

板条、钢丝网、薄板、吸音板、钙塑板定额当钉弧形天棚面层时，其人工乘系数1.20，其他不变，钉桁条下斜天棚面层，人工乘系数1.25，其他不变。天棚面层如做灯槽或镶板，另按相应定额项目计算。定额子目均以不带压条为准，如带压条，按钉压条定额另行计算。压条规格2×4厘米，与设计规格不符时，枋材可以换算，其他不变。

胶合板、纤维板如钻孔时，每平方米增加木工0.172工日。

(十三) 普通木窗及木装修

设计框、扇边挺断面不同，可按比例换算，其他不变。

木门框下坎如与设计不同时，枋材可按比例换算，其他不变。

五金配件消耗量见附录《门窗五金用量表》。

纱门扇、纱门亮子定额如与设计不同时，枋材可按比例换算，其他不变。

古式门窗五金用量表

附表（一）

单位：平方米扇面积

定 额 编 号		21	22	23	24
项 目 名 称	计 量 单 位	长窗门扇	短窗扇	库 门	贡式檎子
		数量	数量	数量	数量
窗扇门扇数量	扇	(0.8000)	(1.0000)	(0.4000)	(0.6000)
铁门环	套	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000
风圈	套	0.8000	1.0000	0.4000	0.6000
鸡骨搭钮	只	0.8000	1.0000	0.0000	0.0000
15 厘米风沟	只	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
20 厘米风沟	只	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
45 厘米插销	只	0.4000	0.5000	0.0000	0.0000
1.6 厘米螺丝	百只	0.0400	0.0500	0.0000	0.0000

普通窗（平开式）五金用量表

附表（二）
单位：见表

定 额 编 号		1	2	3	4
项 目 名 称	计 量 单 位	单层窗	双层窗 一 玻 一 纱窗	混凝土框 木玻璃窗	木百叶窗 (带扇)
		平方米框外围面积			
		数量	数量	数量	数量
折页 90 毫米	个	2.6700	5.3400	2.5100	2.4400
折页 75 毫米	个	1.9100	3.8200	2.3400	2.4400
折页 40 毫米	个				
插销 100 毫米	个	0.9000	1.8000	1.1700	1.2200
插销 150 毫米	个	0.7500	1.5000	0.6600	0.6100
插销 200 毫米	个	0.7500	1.5000	0.6600	0.6100
翻窗插销 50 毫米	个				
翻窗铁轴 60 毫米	个				
L 铁角 75 毫米	个	5.3400	10.6800	5.0200	4.8800
L 铁角 60 毫米	个	5.3400	10.6800	5.0200	4.8800
风沟 100 毫米	个	2.2900	4.5800	2.4200	1.2200
风沟 150 毫米	个	2.2900	4.5800	2.4200	1.2200
拉手 150 毫米	个	0.7600	1.5200	0.6600	0.6100
木螺丝	百个	0.8260	1.6520	0.8030	0.7930

备注：安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		5	6	7	8
项 目 名 称	计 量 单 位	圆形玻璃窗	半圆形玻璃窗	纱窗扇	窗扇小气窗
		平方米框外围面积		平方米外围面积	个
		数量	数量	数量	数量
折页 90 毫米	个				2.7700
折页 75 毫米	个				2.7700
折页 40 毫米	个				2.0000
插销 100 毫米	个			1.3800	1.0000
插销 150 毫米	个				0.6900
插销 200 毫米	个				0.6900
翻窗插销 50 毫米	个	1.0500	1.0000		
翻窗铁轴 60 毫米	个	2.1000	2.0000		
L 铁角 75 毫米	个	4.2000	4.0000	5.5400	4.0000
L 铁角 60 毫米	个	4.2000	4.0000	5.5400	4.0000
风沟 100 毫米	个			5.5400	1.0000
风沟 150 毫米	个			5.5400	1.0000
拉手 150 毫米	个				0.6900
木螺丝	百个	0.3570	0.3400	0.8990	0.3400

备注：安装人工已包括在定额内。

普通门五金用量表

附表（三）

单位：平方米框外围面积

定 额 编 号		9	10	11	12
项 目 名 称	计 量 单 位	镶板门、半截玻璃门、全玻璃门			
		带纱门		不带纱门	
		带亮子	不带亮子	带亮子	不带亮子
		数量	数量	数量	数量
折页 100 毫米	个	1.7900	2.2900	0.8900	1.1500
折页 65 毫米	个	3.4100		1.7100	1.5600
自由折页 200 毫米	个				
插销 300 毫米	个	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
插销 150 毫米	个	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
插销 100 毫米	个	1.6600	1.0900	0.8300	0.6500
翻窗插销 50 毫米	个				
翻窗铁轴 60 毫米	个				
L 铁角 150 毫米	个	3.5800	4.5900	1.7900	0.2300
L 铁角 75 毫米	个	6.8200		3.4100	
T 铁角 150 毫米	个	1.7900	2.2900	0.8900	1.1500
风沟 100 毫米	个	2.6000	1.1500	1.3000	0.5700
拉手 150 毫米	个	1.6200	2.1900	0.8100	1.0900
底板拉手 250 毫米	个	0.0800	0.0500	0.0400	0.0300
底板拉手 400 毫米	个				
木螺丝	百个	1.1320	0.7310	0.5660	0.3650

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。

2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		13	14
项 目 名 称	计 量 单 位	拼板门	
		带纱门	不带纱门
		带亮子	不带亮子
		数量	数量
折页 100 毫米	个	0.8200	1.0300
折页 65 毫米	个		
自由折页 200 毫米	个		
插销 300 毫米	个	0.0200	0.0100
插销 150 毫米	个	0.0200	0.0100
插销 100 毫米	个	0.7700	0.4900
翻窗插销 50 毫米	个		
翻窗铁轴 60 毫米	个		
L 铁角 150 毫米	个	1.6400	2.0500
L 铁角 75 毫米	个		3.4100
T 铁角 150 毫米	个	0.7500	1.0300
风沟 100 毫米	个	1.1900	0.5100
拉手 150 毫米	个	0.8200	0.9800
底板拉手 250 毫米	个	0.0400	0.0200
底板拉手 400 毫米	个		
木螺丝	百个	0.5200	0.3270

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。

2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		15	16	17	18
项 目 名 称	计 量 单 位	自由门	百叶门	钢筋混凝土框上	
				木门扇	
		数量	数量	带亮子 数量	不带亮子 数量
折页 100 毫米	个		1.2700	0.9500	1.0900
折页 65 毫米	个			1.9000	
自由折页 200 毫米	个	1.0400			
插销 300 毫米	个				
插销 150 毫米	个		0.6300		
插销 100 毫米	个			0.9500	0.5400
翻窗插销 50 毫米	个	0.5200			
翻窗铁轴 60 毫米	个	1.0400			
L 铁角 150 毫米	个	2.0900	2.5300	1.9000	2.1800
L 铁角 75 毫米	个	2.0900		3.8000	
T 铁角 150 毫米	个		1.2700	0.9500	1.0900
风沟 100 毫米	个	1.0400	0.6300	1.4300	0.5400
拉手 150 毫米	个	0.5200	1.2700	0.9500	1.0500
底板拉手 250 毫米	个				
底板拉手 400 毫米	个	1.0400			
木螺丝	百个	0.5320	0.4050	0.6170	0.3480

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。
2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		19	20
项 目 名 称	计 量 单 位	纱门扇	纱门亮子
		平方米框外面积	
		数量	数量
折页 100 毫米	个	1.3100	
折页 65 毫米	个		
自由折页 200 毫米	个		
插销 300 毫米	个		
插销 150 毫米	个		2.8600
插销 100 毫米	个	0.6500	
翻窗插销 50 毫米	个		
翻窗铁轴 60 毫米	个		
L 铁角 150 毫米	个	2.6100	
L 铁角 75 毫米	个		
T 铁角 150 毫米	个	1.3100	
风沟 100 毫米	个	0.6500	2.8600
拉手 150 毫米	个	1.3100	
底板拉手 250 毫米	个		
底板拉手 400 毫米	个		
木螺丝	百个	0.4180	0.5150

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。
2. 安装人工已包括在定额内。

第七章 木作工程

1. 柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-01-001	02-07-01-002	02-07-01-003	02-07-01-004
项 目		单 位	立贴式圆柱(厘米以内)			
			φ 14	φ 18	φ 22	φ 26
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	32.8985	29.6305	26.2675	21.0520
	人工小计	工日	32.8985	29.6305	26.2675	21.0520
材 料	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	一般用圆木	m ³	1.1470	1.1550	1.1430	1.1180
	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.5565	0.5020	0.4445	0.3559
	汽车式起重机8t	台班	0.0256	0.0255	0.0225	0.0152

1. 柱

工作内容：1.制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2.安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-01-005	02-07-01-006	02-07-01-007	02-07-01-008
项 目		单 位	立贴式圆柱(厘米以内)			
			φ 30	φ 34	φ 40	φ 44
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	18.9240	17.7555	15.1335	13.4995
	人工小计	工日	18.9240	17.7555	15.1335	13.4995
材 料	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	一般用圆木	m ³	1.1050	1.1110	1.0960	1.0950
	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.3204	0.3004	0.2564	0.2259
	汽车式起重机8t	台班	0.0164	0.0154	0.0132	0.0115

上海市建筑建材业管理总站

1. 柱

工作内容：1.制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2.安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-01-009	02-07-01-010	02-07-01-011	02-07-01-012
项 目		单 位	立贴式圆柱(厘米以内)	立贴式方柱(厘米以内)		
			Φ 50	14×14	18×18	22×22
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	11.5806	17.0620	12.8250	9.1105
	人工小计	工日	11.5806	17.0620	12.8250	9.1105
材 料	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	一般木成材	m ³	1.1240	1.0990	1.0970	1.0970
	一般用圆木	m ³	1.0980			
	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1964	0.2591	0.2564	0.1544
	汽车式起重机8t	台班	0.0101	0.0148	0.0132	0.0049

上海市建筑建材业管理总站

1. 柱

工作内容：1.制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2.安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-01-013	02-07-01-014	02-07-01-015	02-07-01-016
项 目		单 位	立贴式方柱(厘米以内)		立柱(厘米)	
			26×26	30×30	圆柱φ14—18	方柱14—22
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	6.5740	5.4435	6.8875	6.1275
	人工小计	工日	6.5740	5.4435	6.8875	6.1275
材 料	防腐油	kg	0.5000	0.5000		
	一般木成材	m ³	1.0910	1.0530		1.1090
	一般用圆木	m ³			1.1590	
	圆钉	kg	0.7000	0.7000		
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1115	0.0924	0.1163	0.1034
	汽车式起重机8t	台班	0.0054	0.0047	0.0059	0.0053

1. 柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-01-017	
项 目		单 位	立柱(厘米) 多角形 m ³
人 工	木工	工日	14.1550
	人工小计	工日	14.1550
材 料	一般用圆木	m ³	1.2560
	其他材料费	%	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.4451
	汽车式起重机8t	台班	0.0246

上海市建筑建材业管理总站

2. 梁

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-02-001	02-07-02-002	02-07-02-003	02-07-02-004
项 目		单 位	圆梁(厘米)		扁作梁(厚度: 厘米)	
			大梁、山界梁、双步川坪、矮柱		大梁、承里、山界梁、打梁、何巴梁 双步	
			φ 24以内	φ 24以上	24以内	24以上
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	30.2005	33.5065	19.7220	17.0145
	人工小计	工日	30.2005	33.5065	19.7220	17.0145
材 料	防腐油	kg			1.2300	0.6200
	铁件	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	一般木成材	m ³			1.0900	1.0530
	一般用圆木	m ³	1.1420	1.2170		
	圆钉	kg			0.5500	0.5500
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.5115	0.5652	0.0543	0.0465
	汽车式起重机8t	台班	0.0262	0.0010	0.0141	0.0145

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-001	02-07-03-002	02-07-03-003	02-07-03-004
项 目		单 位	枋子、夹底、斗盘枋(厚度：厘米)			
			8以内	12以内	15以内	15以上
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	15.0955	11.7990	10.1555	7.4765
	人工小计	工日	15.0955	11.7990	10.1555	7.4765
材 料	防腐油	kg	1.0500	1.5700		
	铁件	kg			1.5300	0.5200
	一般木成材	m ³	1.1700	1.1620	1.1420	1.0920
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0416	0.0326	0.0246	0.0206
	汽车式起重机8t	台班	0.0131	0.0103	0.0055	0.0065

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-005	02-07-03-006	02-07-03-007	02-07-03-008
项 目		单 位	圆木桁条(厘米以内)			
			φ 12	φ 16	φ 20	φ 24
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	18.9810	12.8535	8.3885	6.7925
	人工小计	工日	18.9810	12.8535	8.3885	6.7925
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般用圆木	m ³	1.2040	1.1660	1.1430	1.1310
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0506	0.0354	0.0356	0.0343
	汽车式起重机8t	台班	0.0160	0.0111	0.0122	0.0105

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-03-009	02-07-03-010	02-07-03-011	02-07-03-012	
项 目		单 位	圆木桁条(厘米以内)			
			φ 28	φ 32	φ 36	φ 40
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	5.3960	4.8165	4.1705	3.4105
	人工小计	工日	5.3960	4.8165	4.1705	3.4105
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般用圆木	m ³	1.1200	1.1110	1.1080	1.0950
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0297	0.0266	0.0230	0.0155
	汽车式起重机8t	台班	0.0094	0.0054	0.0043	0.0059

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-013	02-07-03-014	02-07-03-015	02-07-03-016
项 目		单 位	圆木轩桁(厘米以内)			
			φ 12	φ 16	φ 20	φ 24
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	25.4545	16.5015	11.1150	9.1580
	人工小计	工日	25.4545	16.5015	11.1150	9.1580
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般用圆木	m ³	1.2040	1.1660	1.1430	1.1310
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0405	0.0454	0.0305	0.0253
	汽车式起重机8t	台班	0.0224	0.0144	0.0096	0.0050

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-017	02-07-03-018	02-07-03-019	02-07-03-020
项 目		单 位	圆木轩桁(厘米以内)			
			φ 28	φ 32	φ 36	φ 40
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	7.0775	6.1750	5.2915	4.2655
	人工小计	工日	7.0775	6.1750	5.2915	4.2655
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般用圆木	m ³	1.1200	1.1110	1.1080	1.0950
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0195	0.0141	0.0145	0.0115
	汽车式起重机8t	台班	0.0062	0.0054	0.0046	0.0034

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-021	02-07-03-022	02-07-03-023	02-07-03-024
项 目		单 位	方木桁条(厚度：厘米)			方木轩桁(厚度： 厘米)
			11以内	14以内	14以上	11以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	7.0110	5.4720	4.5435	11.9035
	人工小计	工日	7.0110	5.4720	4.5435	11.9035
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般木成材	m ³	1.1340	1.1140	1.1070	1.1340
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0193	0.0150	0.0135	0.0325
	汽车式起重机8t	台班	0.0061	0.0044	0.0043	0.0103

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-03-025	02-07-03-026	02-07-03-027	02-07-03-028
项 目		单 位	方木轩桁(厚度: 厘米)		方木连机(厚度: 厘米)	
			14以内	14以上	5以上	8以上
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	9.7470	8.1225	22.7810	9.7850
	人工小计	工日	9.7470	8.1225	22.7810	9.7850
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000		
	一般木成材	m ³	1.1140	1.1070	1.1460	1.1110
	圆钉	kg	0.5000	0.5000	7.4400	1.8000
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0265	0.0223	0.0626	0.0269
	汽车式起重机8t	台班	0.0055	0.0040	0.0194	0.0055

上海市建筑建材业管理总站

3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-03-029	
项 目		单 位	帮脊木 m ³
人 工	木工	工日	8.1605
	人工小计	工日	8.1605
材 料	防腐油	kg	0.2000
	一般用圆木	m ³	1.0500
	圆钉	kg	1.5300
	其他材料费	%	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0225
	汽车式起重机8t	台班	0.0041

上海市建筑建材业管理总站

4. 搁栅

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-04-001	02-07-04-002	02-07-04-003	02-07-04-004
项 目		单 位	方木搁栅(厚度: 厘米)			圆木搁栅(厘米)
			11以内	14以内	14以上	φ 14以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	10.2900	8.1200	6.8000	13.2100
	人工小计	工日	10.2900	8.1200	6.8000	13.2100
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	一般木成材	m ³	1.1340	1.1190	1.1100	
	一般用圆木	m ³				1.1780
	圆钉	kg	2.3700	2.3200	1.7100	1.5300
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.2762	0.2176	0.1828	0.3547

上海市建筑建材业管理总站

4. 搁栅

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-04-005	02-07-04-006
项 目		单 位	圆木搁栅(厘米)	
			φ 16以内	φ 20以内
			m ³	m ³
人 工	木工	工日	11.9300	9.3500
	人工小计	工日	11.9300	9.3500
材 料	防腐油	kg	0.1000	0.1000
	一般用圆木	m ³	1.1630	1.1410
	圆钉	kg	1.2100	1.0700
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.3200	0.2514

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-05-001	02-07-05-002	02-07-05-003	02-07-05-004	
项 目		单 位	矩形椽子(周长: 厘米)			半圆荷包形椽(厘米)
			30以内	40以内	40以上	φ 7以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	8.0940	4.3415	3.3725	9.9750
	人工小计	工日	8.0940	4.3415	3.3725	9.9750
材 料	一般木成材	m ³	1.1950	1.1500	1.0450	1.1540
	圆钉	kg	3.2000	1.5900	2.2000	2.9400
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.2255	0.1222	0.0954	0.2512

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-05-005	02-07-05-006	02-07-05-007	02-07-05-008
项 目		单 位	半圆荷包形椽(厘米)	全圆形椽子(厘米)		
			Φ10以内	Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	8.9775	8.2650	4.9305	4.2940
	人工小计	工日	8.9775	8.2650	4.9305	4.2940
材 料	铁件	kg				3.4200
	一般木成材	m ³	1.1440			
	一般用圆木	m ³		1.2290	1.2620	1.2300
	圆钉	kg	1.5900	2.5700	2.2400	
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0465	0.2335	0.1401	0.1212

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-05-009	02-07-05-010	02-07-05-011	02-07-05-012	
项 目		单 位	矩形单弯椽(周长：厘米)			半圆单弯轩椽(周 长：厘米)
			25以内 m ³	35以内 m ³	45以内 m ³	25以内 m ³
人 工	木工	工日	44.5360	21.6220	11.4665	54.3875
	人工小计	工日	44.5360	21.6220	11.4665	54.3875
材 料	一般木成材	m ³	1.7700	1.6670	1.7360	1.7700
	硬木成材	m ³	(1.4700)	(1.6670)	(1.4360)	(1.4700)
	圆钉	kg	7.2100	3.7000	2.5700	7.2100
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.5025	0.2444	0.1401	0.6250

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-05-013	02-07-05-014	02-07-05-015	02-07-05-016
项 目		单 位	半圆单弯轩椽(周长：厘米)		矩形双弯轩椽(周长：厘米)	
			35以内	45以内	25以内	35以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	25.6120	16.9385	75.0785	34.7130
	人工小计	工日	25.6120	16.9385	75.0785	34.7130
材 料	一般木成材	m ³	1.6670	1.7360	1.7700	1.6670
	硬木成材	m ³	(1.6670)	(1.4360)	(1.4700)	(1.6670)
	圆钉	kg	3.7000	2.5700	3.6000	3.7000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.2961	0.1954	0.5665	0.4004

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-05-017	02-07-05-018	02-07-05-019	02-07-05-020	
项 目		单 位	矩形双弯轩椽(周 长：厘米)	茶壶档轩椽(周长：厘米)		
		45以内 m ³	25以内 m ³	35以内 m ³	45以内 m ³	
人 工	木工	工日	24.9185	33.4210	21.2895	16.2830
	人工小计	工日	24.9185	33.4210	21.2895	16.2830
材 料	一般木成材	m ³	1.7360	1.2330	1.1550	1.1640
	硬木成材	m ³	(1.4360)			
	圆钉	kg	2.3700	3.6300	2.4800	1.5600
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.2552	0.3466	0.2405	0.1545

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号			02-07-05-021	02-07-05-022	02-07-05-023	02-07-05-024
项 目		单 位	矩形飞椽(周长: 厘米)			圆形飞椽(厘米)
			25以内	35以内	45以内	φ7以内
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	24.4625	11.2670	7.6445	25.5265
	人工小计	工日	24.4625	11.2670	7.6445	25.5265
材 料	一般木成材	m ³	1.2570	1.1510	1.1600	
	一般用圆木	m ³				1.3280
	圆钉	kg	7.6000	3.3800	3.3700	6.5400
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.2462	0.1242	0.0555	0.2552

上海市建筑建材业管理总站

5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号		02-07-05-025		02-07-05-026	
项 目		单 位	圆形飞椽(厘米)		
			φ 10以内	φ 10以上	
			m ³	m ³	
人 工	木工	工日	13.5090	10.5735	
	人工小计	工日	13.5090	10.5735	
材 料	一般用圆木	m ³	1.2510	1.2330	
	圆钉	kg	4.5000	5.4300	
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1530	0.1192	

上海市建筑建材业管理总站

6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-001	02-07-06-002	02-07-06-003	02-07-06-004
项 目		单 位	老戗木(周长：厘米以内)			
			60	80	110	140
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	35.6440	27.3885	18.3825	12.1695
	人工小计	工日	35.6440	27.3885	18.3825	12.1695
材 料	铁件	kg	5.3000	3.4900	3.0400	3.2800
	一般木成材	m ³	1.1560	1.1670	1.0890	1.0800
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.4114	0.3160	0.2126	0.1401

上海市建筑建材业管理总站

6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-005	02-07-06-006	02-07-06-007	02-07-06-008
项 目		单 位	嫩戗木(周长：厘米以内)			
			55	70	100	120
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	76.5035	45.0300	24.9565	22.1540
	人工小计	工日	76.5035	45.0300	24.9565	22.1540
材 料	一般木成材	m ³	1.1290	1.0840	1.0730	1.0910
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.8843	0.5197	0.2882	0.2564

上海市建筑建材业管理总站

6. 钱角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-009	02-07-06-010	02-07-06-011	02-07-06-012
项 目		单 位	钱疔木(厘米以内)			
			120×11×7	150×14×8	170×16×10	220×18×12
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	30.0105	20.8810	15.0100	10.2315
	人工小计	工日	30.0105	20.8810	15.0100	10.2315
材 料	一般木成材	m ³	1.1190	1.1100	1.1000	1.0920
	圆钉	kg	9.5700	6.6400	5.2300	3.6700
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3468	0.2415	0.1729	0.1172

上海市建筑建材业管理总站

6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-013	02-07-06-014	02-07-06-015	02-07-06-016
项 目		单 位	半园荷包形摔网椽(厘米以内)			
			Φ7	Φ8	Φ10	Φ12
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	22.2870	18.2875	15.1335	13.6040
	人工小计	工日	22.2870	18.2875	15.1335	13.6040
材 料	一般用圆木	m ³	1.0500	1.0500	1.2190	1.2070
	圆钉	kg	2.8300	2.8000	3.1300	2.8100
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3676	0.2116	0.1749	0.1570

上海市建筑建材业管理总站

6. 钹角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-017	02-07-06-018	02-07-06-019	02-07-06-020
项 目		单 位	矩形撑网椽(厘米以内)			
			5.5×8	6.5×8.5	8×10.5	9×12
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	11.6755	9.6710	7.7995	6.1655
	人工小计	工日	11.6755	9.6710	7.7995	6.1655
材 料	一般木成材	m ³	1.1150	1.1080	1.1000	1.0920
	圆钉	kg	4.1900	5.0000	3.9300	3.4200
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1351	0.1113	0.0904	0.0715

上海市建筑建材业管理总站

6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-021	02-07-06-022	02-07-06-023	02-07-06-024
项 目		单 位	立脚飞椽(厘米以内)			
			7×8.5	9×12	10×16	12×18
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	29.1080	22.0210	16.5490	12.6445
	人工小计	工日	29.1080	22.0210	16.5490	12.6445
材 料	一般木成材	m ³	1.1200	1.1050	1.1050	1.0910
	圆钉	kg	4.6600	2.7300	2.5100	2.2300
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3359	0.2544	0.3050	0.1461

上海市建筑建材业管理总站

6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-025	02-07-06-026	02-07-06-027	02-07-06-028
项 目		单 位	关刀里口木(厘米以内)			
			16×24÷2	20×26÷2	21×29÷2	24×32÷2
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	32.8415	29.9915	27.0465	24.8330
	人工小计	工日	32.8415	29.9915	27.0465	24.8330
材 料	一般木成材	m ³	1.0800	1.0780	1.0930	1.0910
	圆钉	kg	1.8000	1.6600	1.5600	1.2800
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3706	0.3388	0.3050	0.2683

上海市建筑建材业管理总站

6. 钹角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-029	02-07-06-030	02-07-06-031	02-07-06-032
项 目		单 位	关刀弯眠沿(厘米以内)			
			3×17÷2	3.5×24÷2	4×27÷2	4.5×30÷2
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.0960	0.1444	0.1919	0.2660
	人工小计	工日	0.0960	0.1444	0.1919	0.2660
材 料	一般木成材	m ³	0.0032	0.0051	0.0065	0.0080
	圆钉	kg	0.0160	0.0200	0.0290	0.0410
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0027	0.0042	0.0054	0.0075

上海市建筑建材业管理总站

6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-033	02-07-06-034	02-07-06-035	02-07-06-036
项 目		单 位	弯风沿板(厘米以内)			
			20×2.5	28×3	30×3.5	35×4
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.1701	0.2556	0.3297	0.4579
	人工小计	工日	0.1701	0.2556	0.3297	0.4579
材 料	一般木成材	m ³	0.0065	0.0105	0.0128	0.0168
	圆钉	kg	0.0160	0.0240	0.0490	0.0650
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0048	0.0074	0.0093	0.0129

上海市建筑建材业管理总站

6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-037	02-07-06-038	02-07-06-039	02-07-06-040		
项 目		单 位	摔网板		卷戗板	整角壳板(厚度: 厘米)		
			(厚度: 厘米)					2以内
			1.5以内	2以内	1以内			
			m ²	m ²	m ²			
人 工	木工	工日	0.2451	0.2660	0.3724	0.1596		
	人工小计	工日	0.2451	0.2660	0.3724	0.1596		
材 料	一般木成材	m ³	0.0200	0.0250	0.0133	0.0210		
	圆钉	kg	0.0740	0.1690	0.0530	0.1930		
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0070	0.0075	0.0097	0.0046		

上海市建筑建材业管理总站

6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-041	02-07-06-042	02-07-06-043	02-07-06-044
项 目		单 位	整角壳板(厚度：厘米)		凌角木、龙径木(厘米)	
			3.5以内	5.5以内	8×18以内	10×25以内
			m ²	m ²	m ³	m ³
人 工	木工	工日	0.4893	0.6384	35.3115	18.2780
	人工小计	工日	0.4893	0.6384	35.3115	18.2780
材 料	一般木成材	m ³	0.0370	0.0580	1.0890	1.0530
	圆钉	kg	0.4360	0.8870	3.1000	2.9800
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0138	0.0181	0.9966	0.5147

上海市建筑建材业管理总站

6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-06-045	02-07-06-046	02-07-06-047	02-07-06-048
项 目		单 位	凌角木、龙径木(厘米)		硬木千斤销(厘米)	
			14×30以内	18×46以内	7×7以内	12×12以内
			m ³	m ³	个	个
人 工	木工	工日	11.6945	7.2295	1.5960	2.6600
	人工小计	工日	11.6945	7.2295	1.5960	2.6600
材 料	一般木成材	m ³	1.0480	1.0520		
	硬木成材	m ³			0.0040	0.0230
	圆钉	kg	2.2400	1.7200		
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3309	0.2047	0.0457	0.0745

上海市建筑建材业管理总站

7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号			02-07-07-001	02-07-07-002	02-07-07-003	02-07-07-004
项 目		单 位	一斗三升			一斗六升
			一字型 座	丁字型 座	十字型 座	一字型 座
人 工	木工	工日	2.7645	3.8285	4.4650	4.4650
	人工小计	工日	2.7645	3.8285	4.4650	4.4650
材 料	一般木成材	m ³	0.0140	0.0170	0.0240	0.0230
	圆钉	kg	0.1000	0.1000	0.0100	0.0100

上海市建筑建材业管理总站

7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号		02-07-07-005	02-07-07-006	02-07-07-007	02-07-07-008	
项 目		单 位	一斗六升		单昂斗拱(一斗六升)	
			丁字型 座	十字型 座	丁字型 座	十字型 座
人 工	木工	工日	6.7070	9.0440	6.8115	9.3670
	人工小计	工日	6.7070	9.0440	6.8115	9.3670
材 料	一般木成材	m ³	0.0320	0.0390	0.0380	0.0440
	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0200	0.0200

上海市建筑建材业管理总站

7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号		02-07-07-009	02-07-07-010	02-07-07-011	02-07-07-012	
项 目		单 位	重昂斗拱(一斗六升)		柱头座斗(厘米以内)	
			丁字型 座	十字型 座	22×16×14 m ³	31×25×17 m ³
人 工	木工	工日	7.1250	9.3670	84.9490	71.9340
	人工小计	工日	7.1250	9.3670	84.9490	71.9340
材 料	一般木成材	m ³	0.0430	0.0500	1.1410	1.1190
	硬木成材	m ³			(1.1410)	(1.1190)
	圆钉	kg	0.0200	0.0200		
机械	木工平刨机 450mm	台班			0.9807	0.8297

上海市建筑建材业管理总站

7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号		02-07-07-013		02-07-07-014	
项 目		单 位	柱头座斗(厘米以内)		
			36×30×20	50×45×31	
			m ³	m ³	
人 工	木工	工日	55.2710	32.5850	
	人工小计	工日	55.2710	32.5850	
材 料	一般木成材	m ³	1.1060	1.0920	
	硬木成材	m ³	(1.1060)	(1.0920)	
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.6379	0.3766	

上海市建筑建材业管理总站

8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号			02-07-08-001	02-07-08-002	02-07-08-003	02-07-08-004
项 目		单 位	枕头木	梁垫	山雾云	焯木
			10×18厘米以内 m ³	14×18厘米以内 副	200×80÷2厘米 以内 副	40×60厘米以内 副
人 工	木工	工日	26.2295	0.3192	1.8088	1.8088
	人工小计	工日	26.2295	0.3192	1.8088	1.8088
材 料	铁件	kg			0.0560	0.0370
	一般木成材	m ³	1.1290	0.0120	0.0567	0.0258
	圆钉	kg	8.1000	0.0310		
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.3041	0.0092	0.0209	0.0209

上海市建筑建材业管理总站

8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号		02-07-08-005	02-07-08-006	02-07-08-007	02-07-08-008	
项 目		单 位	水浪机	光面机	蒲鞋头	抱梁云
		7×5.5厘米以内	14×16(包括小斗)厘米以内	80×34×4厘米以内		
		只	只	副	块	
人 工	木工	工日	0.7553	0.1359	1.9152	0.7448
	人工小计	工日	0.7553	0.1359	1.9152	0.7448
材料	一般木成材	m ³	0.0044	0.0044	0.0134	0.0151

上海市建筑建材业管理总站

8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号			02-07-08-009	02-07-08-010	02-07-08-011	02-07-08-012
项 目		单 位	里口木	封沿板	瓦口板	眠沿勒望
			6×8÷2厘米以内	2.5×2厘米以内	2.5×15÷2厘米以内	2×6厘米以内
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.2233	0.0532	0.1273	0.0267
	人工小计	工日	0.2233	0.0532	0.1273	0.0267
材 料	铁件	kg			0.1910	
	一般木成材	m ³	0.0029	0.0080	0.0024	0.0015
	圆钉	kg	0.0020	0.0310	0.0160	0.0150
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0062	0.0014	0.0035	0.0008

上海市建筑建材业管理总站

8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号			02-07-08-013	02-07-08-014	02-07-08-015	02-07-08-016
项 目		单 位	椽碗板	闸椽安椽头	夹椽板	垫拱板
			1×8厘米以内	1×7厘米以内		
			m	m	m	m ²
人 工	木工	工日	0.1064	0.0532	0.2128	4.7880
	人工小计	工日	0.1064	0.0532	0.2128	4.7880
材 料	一般木成材	m ³	0.0012	0.0010	0.0032	0.0260
	圆钉	kg		0.0030		0.0440
	其他材料费	%			0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0030	0.0014	0.0059	0.1315

上海市建筑建材业管理总站

8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号			02-07-08-017	02-07-08-018	02-07-08-019	02-07-08-020
项 目		单 位	疝填板 m ²	排疝板 m ²	清水望板 m ²	裙板 m ²
人 工	木工	工日	0.6384	0.8512	0.2128	0.3724
	人工小计	工日	0.6384	0.8512	0.2128	0.3724
材 料	铁件	kg		0.2310	0.1920	0.1280
	一般木成材	m ³	0.0157	0.0379	0.0187	0.0210
	圆钉	kg	0.0420			
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0175	0.0234	0.0059	0.0103

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号			02-07-09-001	02-07-09-002	02-07-09-003	02-07-09-004
项 目		单 位	古式木长窗制作			
			官式	葵式	万字式	乱纹式
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	9.1504	11.1720	12.8212	15.3216
	人工小计	工日	9.1504	11.1720	12.8212	15.3216
材 料	一般木成材	m ³	0.0569	0.0569	0.0569	0.0647
	硬木成材	m ³	(0.0570)	(0.0570)	(0.0570)	(0.0650)
	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1031	0.1261	0.1447	0.1728

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号		02-07-09-005	02-07-09-006	02-07-09-007	02-07-09-008	
项 目		单 位	古式木短窗扇制作			
			官式	葵式	万字式	乱纹式
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	10.0016	12.2360	13.9384	16.8112
	人工小计	工日	10.0016	12.2360	13.9384	16.8112
材 料	一般木成材	m ³	0.0459	0.0459	0.0459	0.0562
	硬木成材	m ³	(0.0460)	(0.0460)	(0.0460)	(0.0560)
	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1129	0.1380	0.1572	0.1897

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1.制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榧子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2.安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榧子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号		02-07-09-009	02-07-09-010	02-07-09-011	02-07-09-012	
项 目		单 位	多角、圆形短窗扇制作			
			宫式	葵式	万字式	乱纹式
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	12.0232	14.6832	16.7048	20.1096
	人工小计	工日	12.0232	14.6832	16.7048	20.1096
材 料	一般木成材	m ³	0.0368	0.0368	0.0368	0.0520
	硬木成材	m ³	(0.0370)	(0.0370)	(0.0370)	(0.0520)
	圆钉	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1347	0.1656	0.1884	0.2268

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榧子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榧子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号			02-07-09-013	02-07-09-014	02-07-09-015	02-07-09-016
项 目		单 位	古式纱窗扇		仿古式长窗扇制作	
			普通镶边制作	押角乱纹嵌玻璃	各方槓式	六、八角槓子
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	3.8304	14.4704	2.9792	4.6816
	人工小计	工日	3.8304	14.4704	2.9792	4.6816
材 料	一般木成材	m ³	0.0455	0.0427	0.0468	0.0488
	硬木成材	m ³		(0.0430)		
	圆钉	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0432	0.1633	0.0336	0.0528

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榹子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号			02-07-09-017	02-07-09-018	02-07-09-019	02-07-09-020
项 目		单 位	仿古式长窗扇制作	仿古式短窗扇制作		
			满天星	各方檠式	六、八角檠子	满天星
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	6.1712	3.2984	5.8520	7.2352
	人工小计	工日	6.1712	3.2984	5.8520	7.2352
材 料	一般木成材	m ³	0.0492	0.0330	0.0335	0.0357
	圆钉	kg	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0697	0.0372	0.0660	0.0816

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号		02-07-09-021	02-07-09-022	02-07-09-023	02-07-09-024	
项 目		单 位	长窗框制作		短窗框制作	
			包括摇梗、榫子	不包括摇梗、榫子	包括摇梗、榫子	不包括摇梗、榫子
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.4684	0.3515	0.4256	0.2337
	人工小计	工日	0.4684	0.3515	0.4256	0.2337
材料	一般木成材	m ³	0.0210	0.0176	0.0163	0.0138
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0053	0.0040	0.0048	0.0027

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号			02-07-09-025	02-07-09-026	02-07-09-027	02-07-09-028
项 目		单 位	多角形窗窗框制作	长窗框扇安装		短窗框扇安装
				包括摇梗、榫子	不包括摇梗、榫子	包括摇梗、榫子
		m		平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	0.3724	0.8930	0.4465	0.8189
	人工小计	工日	0.3724	0.8930	0.4465	0.8189
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.5620	0.5620	0.7920
	一般木成材	m ³	0.0113			
	圆钉	kg	0.0020	0.1350	0.0500	0.0870
	其他材料费	%		0.5000	0.4900	0.5100
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0042	0.0251	0.0125	0.0233

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1、2、1.制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2.安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。
3、4、1.制作门窗、门门、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2.安装门窗、门门、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号			02-07-09-029	02-07-09-030	02-07-09-031	02-07-09-032
项 目		单 位	短窗框扇安装 不包括摇梗、榫子 平方米扇面积	多角形、圆形窗 框扇安装 平方米扇面积	直拼库门 制作 安装 平方米扇面积 平方米扇面积	
人 工	木工	工日	0.3933	0.3829	1.9684	0.8940
	人工小计	工日	0.3933	0.3829	1.9684	0.8940
材 料	平板玻璃厚3	m ²	0.7920	1.1520		
	圆钉	kg	0.0250	0.0100		
	防腐油	kg				0.2000
	铁件	kg			0.2920	0.6100
	一般木成材	m ³			0.0608	0.0243
	硬木成材	m ³			0.0008	
	其他材料费	%	0.5100	0.5000		
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0111	0.0108	0.0228	0.0259

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号			02-07-09-033	02-07-09-034	02-07-09-035	02-07-09-036
项 目		单 位	贡式槿子对子门		直拼屏门	单面敲框档屏门
			制作	安装	制作	安装
			平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积	平方米扇面积
人 工	木工	工日	1.7024	0.5852	1.8620	2.3408
	人工小计	工日	1.7024	0.5852	1.8620	2.3408
材 料	防腐油	kg		0.1500		
	铁件	kg	0.0940	0.4590	0.1130	
	一般木成材	m ³	0.0444	0.0205	0.0441	0.0395
	硬木成材	m ³	0.0006		0.0006	
	圆钉	kg		0.0010		
	其他材料费	%			0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0197	0.0170	0.0215	0.0676

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号			02-07-09-037	02-07-09-038	02-07-09-039	02-07-09-040
项 目		单 位	屏门框档		将军门	
			制作	安装	制作	安装
			m	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.4788	0.7980	1.1704	0.5852
	人工小计	工日	0.4788	0.7980	1.1704	0.5852
材 料	铁件	kg				1.5000
	一般木成材	m ³	0.0180		0.0683	0.0211
	圆钉	kg		0.1350	0.0880	
	其他材料费	%	0.5000	0.4200	0.5400	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0056	0.0231	0.0135	0.0170

上海市建筑建材业管理总站

9. 古式门窗

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号		02-07-09-041		02-07-09-042	
项 目		单 位	将 军 门 刺 制 作 个	门 上 钉 竹 丝 安 装 m ²	
人 工	木工	工日	0.1383	3.3041	
	人工小计	工日	0.1383	3.3041	
材 料	毛竹周长14"	根		1.5000	
	一般木成材	m ³	0.0011		
	圆钉	kg		0.8400	
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0016	0.1065	

上海市建筑建材业管理总站

10. 古式栏杆

工作内容：1、2、3、栏杆扇、抱枕制作、安装。

4、1. 栏杆扇、抱枕制作、安装。2. 雨达板：拼板、双面刨光、包括芯子，制作安装。3. 座槛：拼板、起线制作、安装。

定 额 编 号			02-07-10-001	02-07-10-002	02-07-10-003	02-07-10-004
项 目		单 位	古式栏杆制作			栏杆
			灯景式	葵式万川	葵式乱纹	安装
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	10.4272	11.3848	12.4488	0.7021
	人工小计	工日	10.4272	11.3848	12.4488	0.7021
材 料	一般木成材	m ³	0.0405	0.0426	0.0679	0.0151
	圆钉	kg				0.0380
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1203	0.1315	0.1455	0.0204

上海市建筑建材业管理总站

10. 古式栏杆

工作内容：1. 栏杆扇、抱枕制作、安装。2. 雨达板：拼板、双面刨光、包括芯子，制作安装。3. 座槛：拼板、起线制作、安装。

定 额 编 号			02-07-10-005	02-07-10-006
项 目		单 位	雨达板	座槛
			制作	
			m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.6916	0.8512
	人工小计	工日	0.6916	0.8512
材 料	铁件	kg		0.1110
	一般木成材	m ³	0.0242	0.0472
	圆钉	kg	0.0290	
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0079	0.0098

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1.制作：扇、抱枕。2.安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号			02-07-11-001	02-07-11-002	02-07-11-003	02-07-11-004
项 目		单 位	吴王靠制作			吴王靠
			竖芯式	官万式	葵式	安装
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	4.4688	5.7456	6.9160	0.2556
	人工小计	工日	4.4688	5.7456	6.9160	0.2556
材 料	铁件	kg				0.3500
	一般木成材	m ³	0.0269	0.0301	0.0364	
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5800

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1.制作：扇、抱枕。2.安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号			02-07-11-005	02-07-11-006	02-07-11-007	02-07-11-008
项 目		单 位	挂落制作			挂落
			五纹头、宫万式	五纹头、宫万弯脚头	七纹头、句子头嵌桔子	安装
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	2.9792	3.7240	5.7456	0.3192
	人工小计	工日	2.9792	3.7240	5.7456	0.3192
材 料	一般木成材	m ³	0.0103	0.0131	0.0213	
	圆钉	kg				0.0140
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1.制作：扇、抱枕。2.安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号		02-07-11-009	02-07-11-010	02-07-11-011	02-07-11-012	
项 目		单 位	飞罩制作			
			宫万式	葵式	藤茎	乱纹嵌桔子
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	3.4048	4.0432	4.4688	9.1504
	人工小计	工日	3.4048	4.0432	4.4688	9.1504
材 料	一般木成材	m ³	0.0137	0.0137	0.0138	0.0262
	硬木成材	m ³		(0.0140)	(0.0140)	(0.0260)
	圆钉	kg				0.0010
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1.制作：扇、抱枕。2.安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号			02-07-11-013	02-07-11-014	02-07-11-015	02-07-11-016
项 目		单 位	飞罩	落地圆罩制作		落地圆罩
			安装	宫葵式、凌角、 海棠、冰片，梅 花	乱纹嵌秸子	安装
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.4256	9.2568	17.3432	0.5852
	人工小计	工日	0.4256	9.2568	17.3432	0.5852
材 料	一般木成材	m ³	0.0056	0.0341	0.0419	0.0063
	硬木成材	m ³		(0.0340)	(0.0420)	
	圆钉	kg	0.0190	0.0010	0.0010	0.0220
	其他材料费	%	0.4900	0.5000	0.5000	0.5000

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1、2、3、1.制作：扇、抱枕。2.安装：扇、抱枕，装配铁件。
4、1.制作：须弥座2.安装：须弥座

定 额 编 号		02-07-11-017	02-07-11-018	02-07-11-019	02-07-11-020	
项 目		单 位	落地方罩制作		落地方罩	须弥座制安
			宫葵式、凌角、海棠、冰片、梅花	乱纹嵌秸子	安装	普通直叠
			m	m	m	座
人 工	木工	工日	8.2992	13.6192	0.4256	0.1064
	人工小计	工日	8.2992	13.6192	0.4256	0.1064
材 料	硬木成材	m ³	(0.0200)	(0.0210)		
	一般木成材	m ³	0.0198	0.0211	0.0061	0.0012
	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0220	0.0020
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.4600

上海市建筑建材业管理总站

1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1.制作：须弥座2.安装：须弥座

定 额 编 号		02-07-11-021	
项 目		单 位	须弥座制安 漏空乱纹 座
人 工	木工	工日	0.3724
	人工小计	工日	0.3724
材 料	一般木成材	m ³	0.0152
	硬木成材	m ³	(0.0150)
	其他材料费	%	0.5000

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉板条、钢丝网及刨花板。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号		02-07-12-001	02-07-12-002	02-07-12-003	02-07-12-004	
项 目		单 位	扶灰间壁			
			板 条		钢 丝 网	
			单 面	双 面	单 面	双 面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.1030	0.1480	0.1250	0.1950
	人工小计	工日	0.1030	0.1480	0.1250	0.1950
材 料	板条6×40×1000	百根	0.1880	0.3760	0.1590	0.3180
	防腐油	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	钢板网	m ²			1.0500	2.1000
	骑马钉	kg			0.0200	0.0400
	一般木成材	m ³	0.0142	0.0142	0.0142	0.0142
	圆钉	kg	0.0990	0.1120	0.0970	0.1080
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0056	0.0079	0.0067	0.0105

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉板条、钢丝网及刨花板。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

2、3、4. 1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号		02-07-12-005	02-07-12-006	02-07-12-007	02-07-12-008	
项 目		单 位	扶灰间壁	板间壁		
			一面板条	镶板(单)	半截玻璃	全玻
			一面钢丝网			
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.1720	0.4130	0.4470	0.3870
	人工小计	工日	0.1720	0.4130	0.4470	0.3870
材 料	板条6×40×1000	百根	0.3470			
	钢板网	m ²	1.0500			
	骑马钉	kg	0.0200			
	防腐油	kg	0.0200	0.0400	0.0240	0.0270
	平板玻璃厚3	m ²			0.8160	1.0100
	铁件	kg			0.0310	
	一般木成材	m ³	0.0142	0.0380	0.0252	0.0280
	圆钉	kg	0.1100	0.0480	0.0180	0.0340
	脲醛树脂5011	kg			0.0940	
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0090	0.0220	0.0240	0.0207

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-12-009	02-07-12-010	02-07-12-011	02-07-12-012
项 目		单 位	板间壁			
			胶合板		纤维板	
			单面	双面	单面	双面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.1090	0.1560	0.1090	0.1560
	人工小计	工日	0.1090	0.1560	0.1090	0.1560
材 料	防腐油	kg	0.0420	0.0420	0.0820	0.0950
	三夹板	m ²	1.0500	2.1000	0.0420	0.0420
	铁件	kg	0.0290	0.0290	1.0500	2.1000
	一般木成材	m ³	0.0153	0.0153	0.0147	0.0147
	圆钉	kg	0.0860	0.1000	0.0290	0.0290
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0059	0.0084	0.0059	0.0084

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号			02-07-12-013	02-07-12-014	02-07-12-015	02-07-12-016
项 目		单 位	板间壁	木墙裙		护墙板
			隔断	薄板	胶合板	隔音板
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.5770	0.3560	0.2420	0.2010
	人工小计	工日	0.5770	0.3560	0.2420	0.2010
材 料	防腐油	kg	0.0770	0.0820	0.0980	0.3150
	防水卷材	m ²		1.1000	1.1000	1.1000
	轻质吸音板	m ²				1.0400
	三夹板	m ²	0.0160		1.0500	
	一般木成材	m ³	0.0298	0.0279	0.0141	0.0137
	圆钉	kg	0.1210	0.0720	0.0950	0.1180
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0305	0.0191	0.0130	0.0108

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装、木楼地楞、楞垫木、楞头、楞木刷水柏油。2. 木楼地楞钉剪刀撑。

定 额 编 号			02-07-12-017	02-07-12-018	02-07-12-019	02-07-12-020
项 目		单 位	方木楞		圆木楞	
			带剪刀撑	不带剪刀撑	带平撑	不带平撑
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	木工	工日	3.5500	3.0400	3.6600	3.4500
	人工小计	工日	3.5500	3.0400	3.6600	3.4500
材 料	垫木	m ³	0.2300	0.0680	0.1390	0.0680
	防腐油	kg	2.0500	2.0500	1.4900	1.4900
	一般木成材	m ³	1.0500	1.0500		
	一般用圆木	m ³			1.0500	1.0500
	圆钉	kg	1.8400	0.8200	1.0900	0.6800
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1908	0.1640	0.1957	0.1848

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、3、1.木地板及踢脚板安装。2.清理、净面、调制及填充隔音材料。3.刷防腐油。
2、4、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号			02-07-12-021	02-07-12-022	02-07-12-023	02-07-12-024
项 目		单 位	平口板	平口木地板制作	企口板	企口木地板制作
			铺在大木楞上		铺在大木楞上	板宽(厘米)
			m ²	m ²	m ²	7.5以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.1470	0.0590	0.1460	0.0630
	人工小计	工日	0.1470	0.0590	0.1460	0.0630
材 料	平口地板	m ²	1.0500			
	一般企口板厚18	m ²			1.0500	
	圆钉	kg	0.1260		0.1260	
	一般木成材	m ³		0.0261		0.0315
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0079	0.0032	0.0078	0.0034

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、3、1.木地板及踢脚板安装。2.清理、净面、调制及填充隔音材料。3.刷防腐油。
2、4、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号			02-07-12-025	02-07-12-026	02-07-12-027	02-07-12-028
项 目		单 位	企口板	企口木地板制作	硬木企口板	硬木企口木地板制作
			铺在小木楞上	板宽(厘米) 7.5以上	铺在大木楞上	板宽(厘米) 板宽5厘米
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.2080	0.0480	0.4250	0.1230
	人工小计	工日	0.2080	0.0480	0.4250	0.1230
材 料	镀锌铁丝18#	kg	0.0380			
	防腐油	kg	0.1250			
	一般企口板厚18	m ²	1.0500			
	一般木成材	m ³	0.0079	0.0295		
	硬木平口地板	m ²			1.0500	
	圆钉	kg	0.1480		0.1890	
	硬木成材	m ³				0.0345
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0111	0.0026	0.0228	0.0067

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。

定 额 编 号			02-07-12-029	02-07-12-030	02-07-12-031	02-07-12-032
项 目		单 位	硬木企口板		席纹地板	
			铺在小木楞上	铺在毛地板上	铺在混凝土板上，用玛谛脂胶合	铺在小木楞的毛地板上
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.4850	0.9990	0.8320	1.0790
	人工小计	工日	0.4850	0.9990	0.8320	1.0790
材 料	镀锌铁丝18#	kg	0.0380			0.0380
	防腐油	kg	0.1250			0.1250
	防水底油	kg			0.4500	
	毛地板	m ²		1.0500		1.0500
	一般木成材	m ³	0.0079			0.0079
	硬木平口地板	m ²	1.0500			
	硬木企口板	m ²		1.0300	1.0300	1.0300
	圆钉	kg	0.2110	0.5770		0.5790
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0259	0.0536	0.0445	0.0578

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、3、4、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。
2、1.木地板及踢脚板安装。2.清理、净面、调制及填充隔音材料。3.刷防腐油。

定 额 编 号			02-07-12-033	02-07-12-034	02-07-12-035	02-07-12-036	
项 目		单 位	席纹地板	木踢脚板	踢脚板	毛地板	
			制作	制作			
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	木工	工日	0.6000	0.2780	0.0580	0.0270	
	人工小计	工日	0.6000	0.2780	0.0580	0.0270	
材 料	硬木成材	m ³	0.0385				
	防腐油	kg		0.3520			
	木踢脚板	m ²		1.0300			
	圆钉	kg		0.0490			
	一般木成材	m ³		0.0090	0.0310	0.0261	
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0321	0.0149	0.0032	0.0014	

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

2、3、4、1.制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥锯榫、汇榫。2.制作、安装栏杆、扶手及垫板（不包括铁栏杆及铁件制作）。

定 额 编 号		02-07-12-037	02-07-12-038	02-07-12-039	02-07-12-040	
项 目		单 位	木楼梯	木栏杆带木扶手	混凝土木栏杆带木扶手	铁栏杆带木扶手
			水平投影面积			
			m ²	m	m	m
人 工	木工	工日	1.8820	1.0940	0.8180	0.8180
	人工小计	工日	1.8820	1.0940	0.8180	0.8180
材 料	电焊条结422	kg				0.0500
	防腐油	kg	0.1500		0.0260	
	木螺钉	百个				0.1010
	铁件	kg		0.1960	0.2260	
	铁栏杆	kg				13.9000
	一般木成材	m ³	0.1165	0.0119		
	硬木成材	m ³		0.0108	0.0126	0.0126
	圆钉	kg	0.5100	0.0370		
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1008	0.0586	0.0439	0.0439

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、2、1.制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥锯榫、汇榫。2.制作、安装栏杆、扶手及垫板（不包括铁栏杆及铁件制作）。
3、4、1.制作及安装楞木、楞头（连接砖墙或混凝土梁的），刷水柏油。2.制作及安装（在檀木下）楞木。

定 额 编 号		02-07-12-041	02-07-12-042	02-07-12-043	02-07-12-044	
项 目		单 位	靠墙木扶手	靠墙钢管扶手	普通天棚	
					搁在墙上或混凝土梁上吊在屋架桁条上	
			m	m	m ²	
				吊在混凝土板下	m ²	
人 工	木工	工日	0.6230	0.1300	0.0650	0.0770
	人工小计	工日	0.6230	0.1300	0.0650	0.0770
材 料	电焊条结422	kg		0.0170		
	木螺钉	百个	0.1200			
	一般焊接钢管	t		0.0049		
	硬木成材	m ³	0.0100			
	镀锌铁丝8#	kg				0.0640
	防腐油	kg			0.0060	0.0070
	铁件	kg	0.7270	0.9000		0.0410
	一般木成材	m ³			0.0131	0.0105
	圆钉	kg			0.0700	0.0460
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0334		0.0035	0.0042

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、2、3、1.制作及安装楞木、楞头（连接砖墙或混凝土梁的），刷水柏油。2.制作及安装（在檀木下）楞木。
4、1.天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2.制作及安装压条。

定 额 编 号			02-07-12-045	02-07-12-046	02-07-12-047	02-07-12-048
项 目		单 位	斜钉在檀木上(斜天棚)	钙塑板、吸音板天棚		板条
				搁在墙上或混凝土梁上	吊在混凝土板下	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.0550	0.1190	0.1320	0.0540
	人工小计	工日	0.0550	0.1190	0.1320	0.0540
材 料	镀锌铁丝8#	kg			0.0640	
	防腐油	kg		0.0060	0.0070	
	楞木	m ³		(0.0090)	(0.0090)	
	铁件	kg			0.0410	
	一般木成材	m ³	0.0056	0.0140	0.0125	
	板条6×40×1000	百根				0.1880
	圆钉	kg	0.0490	0.1630	0.1310	0.0330
	其他材料费	%				7.1100
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0030	0.0064	0.0072	0.0029

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1.天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2.制作及安装压条。

定 额 编 号			02-07-12-049	02-07-12-050	02-07-12-051	02-07-12-052
项 目		单 位	钢丝网	薄板	吸音板	
					软质	硬质
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.0900	0.1210	0.0600	0.0600
	人工小计	工日	0.0900	0.1210	0.0600	0.0600
材 料	板条6×40×1000	百根	0.1000			
	钢板网	m ²	1.0500			
	骑马钉	kg	0.0200			
	轻质吸音板	m ²			1.0400	
	一般木成材	m ³		0.0177		
	硬质吸音板	m ²				1.0400
	圆钉	kg	0.0160	0.0310	0.0300	0.0300
	其他材料费	%	1.8000	1.2000	2.2000	4.0000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0048	0.0066	0.0032	0.0030

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1.天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2.制作及安装压条。

定 额 编 号			02-07-12-053	02-07-12-054	02-07-12-055	02-07-12-056
项 目		单 位	钙塑板		胶合板(纤维板)	隔音板
			带压条	不带压条		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木工	工日	0.1130	0.0770	0.0360	0.0370
	人工小计	工日	0.1130	0.0770	0.0360	0.0370
材 料	钙塑板500×500	m ²	1.0400	1.0400		
	钙塑压条	m	8.8000			
	木螺钉	百个	0.6000	0.4300		
	三夹板	m ²			1.0500	
	吸音及石膏饰面板	m ²				1.0400
	纤维板	m ²			(1.0500)	
	圆钉	kg			0.0180	0.0170
	其他材料费	%	0.6000	1.4000	1.7000	4.1000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0066	0.0042	0.0019	0.0019

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1.天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2.制作及安装压条。

定 额 编 号			02-07-12-057	02-07-12-058	02-07-12-059	02-07-12-060
项 目		单 位	沿口天棚(包括楞木)			天棚检查洞
			单层		双层	个
			清水	混水	清水	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	木工	工日	0.2350	0.1270	0.3230	0.3960
	人工小计	工日	0.2350	0.1270	0.3230	0.3960
材 料	板条6×40×1000	百根	0.2260	0.2260	0.3520	
	一般木成材	m ³	0.0070	0.0070	0.0070	0.0251
	圆钉	kg	0.0510	0.0510	0.0600	0.0100
	其他材料费	%	2.1000	2.1000	1.7000	0.9000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0125	0.0069	0.0173	0.0213

上海市建筑建材业管理总站

1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1.天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2.制作及安装压条。

定 额 编 号			02-07-12-061	02-07-12-062
项 目		单 位	天棚通风口 个	钉压条 m ²
人 工	木工	工日	0.3300	0.0360
	人工小计	工日	0.3300	0.0360
材 料	铁窗纱	m ²	0.3600	
	一般木成材	m ³	0.0140	0.0021
	圆钉	kg	0.0200	0.0200
	其他材料费	%	1.4000	10.0800
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0177	0.0019

上海市建筑建材业管理总站

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-001	02-07-13-002	02-07-13-003	02-07-13-004
项 目		单 位	单层玻璃窗制作 框断面 55平方厘米 平方米框外围面 积	单层玻璃窗安装 框断面55平方厘 米 平方米框外围面 积	单层玻璃窗制作 框断面 60平方厘米 平方米框外围面 积	单层玻璃窗安装 框断面60平方厘 米 平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.3270	0.4450	0.3270	0.4450
	人工小计	工日	0.3270	0.4450	0.3270	0.4450
材 料	白胶	kg	0.0400		0.0400	
	一般木成材	m ³	0.0488		0.0510	
	防腐油	kg		0.1320		0.1320
	平板玻璃厚3	m ²		0.7220		0.7220
	油灰	kg		0.6220		0.6220
	圆钉	kg	0.0030	0.0350	0.0030	0.0350
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1752	0.0012	0.1752	0.0012

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

4、1. 安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-005	02-07-13-006	02-07-13-007	02-07-13-008
项 目		单 位	双层玻璃窗制作	双层玻璃窗安装	一玻一纱窗制作	一玻一纱窗安装
			框断面 72平方厘米	框断面72平方厘 米	框断面	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	55平方厘米	55平方米
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.5020	0.7610	0.4820	0.7770
	人工小计	工日	0.5020	0.7610	0.4820	0.7770
材 料	白胶	kg	0.0800		0.0810	
	一般木成材	m ³	0.0779		0.0650	
	防腐油	kg		0.1540		0.1460
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.7910
	平板玻璃厚3	m ²		1.4450		0.7220
	油灰	kg		1.2440		0.6260
	圆钉	kg	0.0030	0.0390	0.0230	0.0350
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.2690	0.0021	0.2581	0.0021

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、1. 安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号		02-07-13-009	02-07-13-010	02-07-13-011	02-07-13-012	
项 目		单 位	一玻一纱窗制作	一玻一纱窗安装	窗上小气窗制作	窗上小气窗安装
			框断面			
			60平方厘米	60平方米		
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	扇	扇
人 工	木工	工日	0.4820	0.7770	0.0650	0.1160
	人工小计	工日	0.4820	0.7770	0.0650	0.1160
材 料	白胶	kg	0.0810			
	防腐油	kg		0.1460		
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.7910		
	平板玻璃厚3	m ²		0.7220		
	油灰	kg		0.6260		
	圆钉	kg	0.0230	0.0350		
	一般木成材	m ³	0.0672		0.0032	
	其他材料费	%		0.5000		
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.2581	0.0021	0.0105	

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-013	02-07-13-014	02-07-13-015	02-07-13-016
项 目		单 位	纱窗扇制作	纱窗扇安装	木百叶窗制作	木百叶窗安装
			矩形带窗纱			
			平方米框外围面积	m ²	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.1480	0.3900	0.8660	0.3030
	人工小计	工日	0.1480	0.3900	0.8660	0.3030
材 料	白胶	kg	0.0500		0.0130	
	一般木成材	m ³	0.0162		0.0744	
	防腐油	kg				0.1430
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.9560		1.1280
	圆钉	kg	0.0240			0.0430
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0238		0.3710	0.0008

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-017	02-07-13-018	02-07-13-019	02-07-13-020
项 目		单 位	木百叶窗制作	木百叶窗安装	木百叶窗制作	木百叶窗安装
			矩 形			
			不 带 窗 纱		带 开 扇	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.8420	0.1780	0.9050	0.3910
	人工小计	工日	0.8420	0.1780	0.9050	0.3910
材 料	白胶	kg	0.0130		0.0400	
	一般木成材	m ³	0.0744		0.0930	
	防腐油	kg		0.1340		0.1240
	圆钉	kg		0.0430	0.0030	0.0290
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.3609	0.0005	0.3879	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-021	02-07-13-022	02-07-13-023	02-07-13-024
项 目		单 位	木百叶窗制作	木百叶窗安装	圆形玻璃窗制作	圆形玻璃窗安装
			圆形			
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	5.1120	0.3630	4.3400	0.4530
	人工小计	工日	5.1120	0.3630	4.3400	0.4530
材 料	白胶	kg	0.0420		0.0420	
	一般木成材	m ³	0.0843		0.0602	
	防腐油	kg		0.1690		0.0950
	平板玻璃厚3	m ²				0.8500
	油灰	kg				0.6800
	圆钉	kg	0.0790	0.0440	0.0150	0.0500
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班		0.0010		0.0013

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-025	02-07-13-026	02-07-13-027	02-07-13-028
项 目		单 位	圆形玻璃窗制作	圆形玻璃窗安装	圆形玻璃窗制作	圆形玻璃窗安装
			半圆形		门窗	
			*	*	上部半圆形	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	4.3260	0.3670	4.3240	0.3540
	人工小计	工日	4.3260	0.3670	4.3240	0.3540
材 料	白胶	kg	0.0420		0.0420	
	一般木成材	m ³	0.0718		0.0584	
	防腐油	kg		0.1100		0.0660
	平板玻璃厚3	m ²		0.6960		0.6960
	油灰	kg		0.6390		0.6390
	圆钉	kg	0.0140	0.0500	0.0140	0.0400
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班		0.0010		0.0010

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

3、1.制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

4、1.安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-029	02-07-13-030	02-07-13-031	02-07-13-032
项 目		单 位	钢门窗上装木花格制作	钢门窗上装木花格安装	镶板门(带纱扇)制作	镶板门(带纱扇)安装
			带亮子(框断面)			
			55平方厘米			
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	1.8000	0.3000	0.5120	0.4250
	人工小计	工日	1.8000	0.3000	0.5120	0.4250
材 料	木螺钉	百个		0.1500		
	白胶	kg			0.0660	
	一般木成材	m ³	0.0150		0.0648	
	防腐油	kg				0.1410
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.8400
	平板玻璃厚3	m ²				0.1480
	油灰	kg				0.1250
	圆钉	kg			0.0380	0.0330
	其他材料费	%				0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班		0.0010	0.1645	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-033	02-07-13-034	02-07-13-035	02-07-13-036
项 目		单 位	镶板门(带纱扇) 制作	镶板门(带纱扇) 安装	镶板门(带纱扇) 制作	镶板门(带纱扇) 安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.5120	0.4250	0.5340	0.3700
	人工小计	工日	0.5120	0.4250	0.5340	0.3700
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.1480		
	油灰	kg		0.1250		
	白胶	kg	0.0660		0.0660	
	一般木成材	m ³	0.0688		0.0676	
	防腐油	kg		0.1410		0.1600
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8400		0.8250
	圆钉	kg	0.0380	0.0330	0.0450	0.0370
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1645	0.0011	0.1717	0.0010

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1. 1. 制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。2. 制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 2. 1. 安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 3. 1. 制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2. 制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 4. 1. 安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-037	02-07-13-038	02-07-13-039	02-07-13-040
项 目		单 位	镶板门(带纱扇) 制作	镶板门(带纱扇) 安装	镶板门(不带纱扇) 制作	镶板门(不带纱扇) 安装
			不带亮子(框断面)		带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.5340	0.3700	0.3820	0.2450
	人工小计	工日	0.5340	0.3700	0.3820	0.2450
材 料	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8250		
	白胶	kg	0.0660		0.0410	
	一般木成材	m ³	0.0719		0.0493	
	防腐油	kg		0.1600		0.1360
	平板玻璃厚3	m ²				0.1470
	油灰	kg				0.1250
	圆钉	kg	0.0450	0.0370	0.0230	0.0330
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1717	0.0010	0.1229	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-041	02-07-13-042	02-07-13-043	02-07-13-044
项 目		单 位	镶板门(不带纱扇)制作	镶板门(不带纱扇)安装	镶板门(不带纱扇)制作	镶板门(不带纱扇)安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.3820	0.2450	0.4060	0.2380
	人工小计	工日	0.3820	0.2450	0.4060	0.2380
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.1470		
	油灰	kg		0.1250		
	白胶	kg	0.0410		0.0410	
	一般木成材	m ³	0.0533		0.0522	
	防腐油	kg		0.1360		0.1540
	圆钉	kg	0.0230	0.0330	0.0290	0.0370
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1229	0.0006	0.1306	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-045	02-07-13-046	02-07-13-047	02-07-13-048
项 目		单 位	镶板门(不带纱扇)制作	镶板门(不带纱扇)安装	胶合板门(带纱扇)制作	胶合板门(带纱扇)安装
			不带亮子(框断面)		带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.4060	0.2380	0.5290	0.4200
	人工小计	工日	0.4060	0.2380	0.5290	0.4200
材 料	白胶	kg	0.0410		0.0830	
	三夹板	m ²			1.6080	
	纤维板	m ²			(1.8550)	
	一般木成材	m ³	0.0553		0.0553	
	防腐油	kg		0.1540		0.1410
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.8400
	平板玻璃厚3	m ²				0.1460
	油灰	kg				0.1230
	圆钉	kg	0.0290	0.0370	0.0550	0.0330
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1306	0.0006	0.1701	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-049	02-07-13-050	02-07-13-051	02-07-13-052
项 目		单 位	胶合板门(带纱扇)制作	胶合板门(带纱扇)安装	胶合板门(带纱扇)制作	胶合板门(带纱扇)安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.5290	0.4200	0.5220	0.3450
	人工小计	工日	0.5290	0.4200	0.5220	0.3450
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.1460		
	油灰	kg		0.1230		
	白胶	kg	0.0830		0.0830	
	三夹板	m ²	1.6080		2.0580	
	纤维板	m ²	(1.8550)		(2.4880)	
	一般木成材	m ³	0.0523		0.0534	
	防腐油	kg		0.1410		0.1510
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8400		0.8380
	圆钉	kg	0.0550	0.0330	0.0630	0.0350
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1701	0.0011	0.1677	0.0010

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-053	02-07-13-054	02-07-13-055	02-07-13-056
项 目		单 位	胶合板门(带纱扇)制作	胶合板门(带纱扇)安装	胶合板门(不带纱扇)制作	胶合板门(不带纱扇)安装
			不带亮子(框断面)		带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.5220	0.3450	0.3970	0.2380
	人工小计	工日	0.5220	0.3450	0.3970	0.2380
材 料	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8380		
	白胶	kg	0.0830		0.0580	
	三夹板	m ²	2.0580		1.6080	
	纤维板	m ²	(2.4880)		(1.8550)	
	一般木成材	m ³	0.0602		0.0398	
	防腐油	kg		0.1510		0.1360
	平板玻璃厚3	m ²				0.1460
	油灰	kg				0.1230
	圆钉	kg	0.0630	0.0350	0.0380	0.0340
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1677	0.0010	0.1277	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-057	02-07-13-058	02-07-13-059	02-07-13-060
项 目		单 位	胶合板门(不带纱扇)制作	胶合板门(不带纱扇)安装	胶合板门(不带纱扇)制作	胶合板门(不带纱扇)安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.3970	0.2380	0.4010	0.2000
	人工小计	工日	0.3970	0.2380	0.4010	0.2000
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.1460		
	油灰	kg		0.1230		
	白胶	kg	0.0580		0.0620	
	三夹板	m ²	1.6080		2.0580	
	纤维板	m ²	(1.8550)		(2.4880)	
	一般木成材	m ³	0.0552		0.0380	
	防腐油	kg		0.1360		0.1460
	圆钉	kg	0.0380	0.0340	0.0470	0.0350
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1277	0.0006	0.1290	0.0005

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-061	02-07-13-062	02-07-13-063	02-07-13-064
项 目		单 位	胶合板门(不带纱扇)制作	胶合板门(不带纱扇)安装	半截玻璃门(带纱扇)制作	半截玻璃门(带纱扇)安装
			不带亮子(框断面)		带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.4010	0.2000	0.4210	0.4440
	人工小计	工日	0.4010	0.2000	0.4210	0.4440
材 料	三夹板	m ²	2.0580			
	纤维板	m ²	(2.4880)			
	白胶	kg	0.0620		0.0690	
	一般木成材	m ³	0.0448		0.0649	
	防腐油	kg		0.1460		0.1550
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.8360
	平板玻璃厚3	m ²				0.5170
	油灰	kg				0.2400
	圆钉	kg	0.0470	0.0350	0.0340	0.0720
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1290	0.0005	0.1353	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-065	02-07-13-066	02-07-13-067	02-07-13-068
项 目		单 位	半截玻璃门(带纱扇)制作	半截玻璃门(带纱扇)安装	半截玻璃门(带纱扇)制作	半截玻璃门(带纱扇)安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.4210	0.4440	0.4240	0.3930
	人工小计	工日	0.4210	0.4440	0.4240	0.3930
材 料	白胶	kg	0.0690		0.0640	
	一般木成材	m ³	0.0671		0.0655	
	防腐油	kg		0.1550		0.1610
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8360		0.8340
	平板玻璃厚3	m ²		0.5170		0.4300
	油灰	kg		0.2400		0.1110
	圆钉	kg	0.0340	0.0720	0.0370	0.0820
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1353	0.0011	0.1362	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-069	02-07-13-070	02-07-13-071	02-07-13-072
项 目		单 位	半截玻璃门(带纱扇)制作	半截玻璃门(带纱扇)安装	半截玻璃门(不带纱扇)制作	半截玻璃门(不带纱扇)安装
			不带亮子(框断面)		带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.4240	0.3930	0.2970	0.2700
	人工小计	工日	0.4240	0.3930	0.2970	0.2700
材 料	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8340		
	白胶	kg	0.0640		0.0430	
	一般木成材	m ³	0.0677		0.0494	
	防腐油	kg		0.1610		0.1470
	平板玻璃厚3	m ²		0.4300		0.5170
	油灰	kg		0.1110		0.2400
	圆钉	kg	0.0370	0.0820	0.0170	0.0720
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1362	0.0011	0.0956	0.0008

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-073	02-07-13-074	02-07-13-075	02-07-13-076
项 目		单 位	半截玻璃门(不带 纱扇)制作	半截玻璃门(不带 纱扇)安装	半截玻璃门(不带 纱扇)制作	半截玻璃门(不带 纱扇)安装
			带亮子(框断面)		不带亮子(框断面)	
			60平方厘米		55平方厘米	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.2970	0.2700	0.3010	0.2460
	人工小计	工日	0.2970	0.2700	0.3010	0.2460
材 料	白胶	kg	0.0430		0.0640	
	一般木成材	m ³	0.0516		0.0501	
	防腐油	kg		0.1470		0.1520
	平板玻璃厚3	m ²		0.5170		0.4300
	油灰	kg		0.2400		0.1110
	圆钉	kg	0.0170	0.0720	0.0370	0.0820
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0956	0.0008	0.0967	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-077	02-07-13-078	02-07-13-079	02-07-13-080
项 目		单 位	半截玻璃门(不带 纱扇)制作	半截玻璃门(不带 纱扇)安装	全玻璃门(带纱 扇)制作	全玻璃门(带纱 扇)安装
			不带亮子(框断面)		带亮子	
			60平方厘米		框断面98平方厘米	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.3010	0.2460	0.4170	0.4390
	人工小计	工日	0.3010	0.2460	0.4170	0.4390
材 料	白胶	kg	0.0640		0.0600	
	一般木成材	m ³	0.0523		0.0673	
	防腐油	kg		0.1520		0.1230
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.8390
	平板玻璃厚3	m ²		0.4300		0.1820
	平板玻璃厚5	m ²				0.4620
	油灰	kg		0.1110		0.3200
	圆钉	kg	0.0370	0.0820	0.0300	0.1050
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0967	0.0006	0.1118	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-081	02-07-13-082	02-07-13-083	02-07-13-084
项 目		单 位	全玻璃门(带纱扇)制作	全玻璃门(带纱扇)安装	全玻璃门(不带纱扇)制作	全玻璃门(不带纱扇)安装
			不带亮子		带亮子	
			框断面98平方厘米			
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.4290	0.4020	0.3040	0.2760
	人工小计	工日	0.4290	0.4020	0.3040	0.2760
材 料	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.8340		
	白胶	kg	0.0530		0.0340	
	一般木成材	m ³	0.0656		0.0518	
	防腐油	kg		0.1610		0.1400
	平板玻璃厚3	m ²				0.1820
	平板玻璃厚5	m ²		0.5940		0.4620
	油灰	kg		0.1630		0.3200
	圆钉	kg	0.0330	0.0680	0.0130	0.1060
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.1118	0.0011	0.0814	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-085	02-07-13-086	02-07-13-087	02-07-13-088
项 目		单 位	全玻璃门(不带纱扇)制作	全玻璃门(不带纱扇)安装	拼板门制作	拼板门安装
			不带亮子		带亮子	
			框断面98平方厘米		框断面64平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积	平方米框外围面积
人 工	木工	工日	0.3130	0.2670	0.3200	0.2570
	人工小计	工日	0.3130	0.2670	0.3200	0.2570
材 料	平板玻璃厚5	m ²		0.5940		
	白胶	kg	0.0320		0.0410	
	一般木成材	m ³	0.0502		0.0649	
	防腐油	kg		0.1520		0.1410
	平板玻璃厚3	m ²				0.1820
	油灰	kg		0.1630		0.1510
	圆钉	kg	0.0170	0.0680	0.0220	0.0360
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0840	0.0006	0.0857	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-089	02-07-13-090	02-07-13-091	02-07-13-092
项 目		单 位	拼板门制作	拼板门安装	自由门制作	自由门安装
			不带亮子		半玻	
			框断面64平方厘米			
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.3080	0.2110	0.4800	0.4060
	人工小计	工日	0.3080	0.2110	0.4800	0.4060
材 料	白胶	kg	0.0410		0.0380	
	一般木成材	m ³	0.0716		0.0598	
	防腐油	kg		0.1400		0.0920
	平板玻璃厚3	m ²				0.1940
	平板玻璃厚5	m ²				0.2890
	油灰	kg				0.1220
	圆钉	kg	0.0290	0.0340	0.0220	0.0640
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0825	0.0006	0.1286	0.0011

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号			02-07-13-093	02-07-13-094	02-07-13-095	02-07-13-096
项 目		单 位	自由门制作	自由门安装	百叶门制作	百叶门安装
			全玻(框断面)		框断面60平方厘米	
			89平方厘米		半截	
			平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积	平方米框外围面 积
人 工	木工	工日	0.4020	0.4130	0.5050	0.2390
	人工小计	工日	0.4020	0.4130	0.5050	0.2390
材 料	平板玻璃厚3	m ²		0.1940		
	平板玻璃厚5	m ²		0.4310		
	油灰	kg		0.1630		
	白胶	kg	0.0380		0.0410	
	一般木成材	m ³	0.0536		0.0590	
	防腐油	kg		0.0620		0.1510
	圆钉	kg	0.0220	0.0810	0.0040	0.0420
	其他材料费	%		0.5000		0.5200
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1356	0.0011	0.1353	0.0006

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 3、1.制作、门扇。2.制作、门下坎刷防腐油。

定 额 编 号			02-07-13-097	02-07-13-098	02-07-13-099	02-07-13-100
项 目		单 位	百叶门制作	百叶门安装	木门框下坎制作	木门框下坎安装
			框断面60平方厘米		单接口(框断面)	
			全部		60平方厘米	
			平方米框外围面积	平方米框外围面积	m	m
人 工	木工	工日	0.7450	0.2390	0.0740	0.0034
	人工小计	工日	0.7450	0.2390	0.0740	0.0034
材 料	白胶	kg	0.0410			
	圆钉	kg	0.0040	0.0420		
	防腐油	kg		0.1510	0.0210	
	一般木成材	m ³	0.0639		0.0065	
	其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.1997	0.0006	0.0119	

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、1.制作、门扇。2.制作、门下坎刷防腐油。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

3、1.制作、门扇。2.制作、砂门扇、纱亮子及钉塑料纱。

定 额 编 号			02-07-13-101	02-07-13-102	02-07-13-103	02-07-13-104	
项 目		单 位	木门框下坎制作	木门框下坎安装	纱门扇制作		
			双截面(框断面)		扇边框断面	扇边框断面30平方厘米	
			72平方厘米		30平方厘米	平方米扇面积	平方米扇面积
			m	m	平方米扇面积	平方米扇面积	
人 工	木工	工日	0.0870	0.0034	0.1450	0.1760	
	人工小计	工日	0.0870	0.0034	0.1450	0.1760	
材 料	防腐油	kg	0.0250				
	白胶	kg			0.0240		
	一般木成材	m ³	0.0078		0.0164		
	圆钉	kg			0.0180		
	聚乙烯塑料窗纱	m ²				0.9370	
	其他材料费	%		0.5000		0.5000	
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0140		0.0234	0.0005	

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1. 1. 制作、门扇。2. 制作、砂门扇、纱亮子及钉塑料纱。
 2. 1. 安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。
 3、4、制作、安装、刷防腐油。

定 额 编 号			02-07-13-105	02-07-13-106	02-07-13-107	02-07-13-108
项 目		单 位	纱门亮子制作		窗台板	筒子板
			扇边框断面 21平方厘米	扇边框断面21平 方厘米	板厚4厘米以内	
			平方米扇面积	平方米扇面积		m ²
人 工	木工	工日	0.1930	0.4080	0.2530	0.1730
	人工小计	工日	0.1930	0.4080	0.2530	0.1730
材 料	白胶	kg	0.0510			
	聚乙烯塑料窗纱	m ²		0.9710		
	防腐油	kg			0.3040	0.0290
	一般木成材	m ³	0.0192		0.0549	0.0357
	圆钉	kg	0.0250		0.1480	0.0570
	其他材料费	%		0.5000	0.5000	0.5000
机械	木工平刨机 450mm	台班	0.0310	0.0011	0.0407	0.0278

1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：制作、安装、刷防腐油。

定 额 编 号		02-07-13-109	02-07-13-110	02-07-13-111	02-07-13-112	
项 目		单 位	窗帘盒		挂镜线	门窗贴脸
			带木棍	带金属轨		
			m	m	m	m
人 工	木工	工日	0.1470	0.1790	0.0170	0.0160
	人工小计	工日	0.1470	0.1790	0.0170	0.0160
材 料	防腐油	kg	0.0410	0.0700	0.0120	
	金属轨	m		1.2000		
	木螺钉	百只	0.0740	0.1100		
	铁件	kg	0.6220	0.6220		
	一般木成材	m ³	0.0148	0.0168	0.0024	0.0011
	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0080	0.0060
	其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.4900	0.5000
机 械	木工平刨机 450mm	台班	0.0236	0.0288	0.0027	0.0026

1 4. 加工后木构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号		02-07-14-001	02-07-14-002	02-07-14-003	02-07-14-004	
项 目		单 位	木构件 (公里以内)			
			1公里	5公里	10公里	15公里
			m ³	m ³	m ³	m ³
人 工	起重工	工日	0.1400	0.1600	0.1800	0.2200
	人工小计	工日	0.1400	0.1600	0.1800	0.2200
材 料	一般木成材	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	其他材料费	%	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
机 械	载重汽车4t	台班	0.3686	0.4062	0.5040	0.6094

上海市建筑建材业管理总站

1 4. 加工后木构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号		02-07-14-005	
项 目		单 位	木构件 (公里以内)
			15公里外每增加5公里
			m ³
人 工	起重工	工日	0.0800
	人工小计	工日	0.0800
机 械	载重汽车4t	台班	0.1956

上海市建筑建材业管理总站

第八章 屋面工程

上海市建筑建材业管理总站

第八章 屋面工程

说 明

一、包括范围

本章定额有六节内容组成，其中包括：望砖铺设；屋脊；围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟（窑制瓦）；小青瓦屋面；筒瓦屋面；琉璃屋面等。

二、望砖铺设

（一）、做细望砖加工已包括在定额内。

（二）、子目中有油毡的，如设计无油毡则应扣除。

三、屋脊

（一）、屋脊头按相应定额执行。

（二）、屋脊中间塌花色，人工、材料另行计算。

四、围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

（一）、蝴蝶瓦瓦顶，如用花边滴水者，按相应定额执行。

（二）、筒瓦瓦顶，如用抹面，按筒瓦纸筋抹面定额执行。

（三）、瓦的规格不同可以换算，其他工料不变。

五、小青瓦屋面

（一）、大殿材料用底瓦做盖瓦，用斜沟瓦做底瓦。

（二）、蝴蝶盖瓦 16×16 厘米，蝴蝶底瓦 20×20 厘米，蝴蝶斜沟瓦 24×24 厘米。

（三）、瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。

六、筒瓦屋面

（一）、筒瓦屋面以不抹纸筋为准，如设计抹纸筋者，按纸筋粉筒瓦另计。

（二）、走廊、平房、筒瓦屋面，按厅堂屋面定额执行。

七、泥塑花卉

本章定额的屋脊、竖带、干塘、戗脊等按“营造法源”传统做法编制，如需要做各种泥塑花卉、人物等，工料另行计算。

八、定额换算

(一) 本章定额均以平房檐高在 3.6 米以内为准。超过 3.6 米时，换算系数如下：

- 1、檐高超过 3.6 米时，其人工乘系数 1.05。
- 2、二层楼房人工乘系数 1.09。
- 3、三层楼房人工乘系数 1.13。
- 4、四层楼房人工乘系数 1.16。
- 5、五层楼房人工乘系数 1.18。
- 6、宝塔按五层楼房系数执行。

(二)、砖、瓦规格不同时，砖、瓦的数量可以换算，其他不变。

(三)、砂浆标号不同时，砂浆标号可以换算，其他不变。

第八章 屋面工程

计算规则

一、计算规定：

（一）、不扣除面积

屋面面积计算时，屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占的面积均不扣除。

（二）、另行计算

屋面面积计算时：

- 1、重椽面积的工程量，应另行计算。
- 2、飞檐（椽）隐蔽部分的望砖，应另行计算。
- 3、戗脊根部以上工程量，分别按竖带或环包脊定额执行。

（三）、屋脊加钢筋

屋脊、竖带、干塘砌体内，如设计图纸规定需要钢筋加固者，按本定额第五章第十四节砟和钢砟工程中，“《钢筋铁件增减表》”，“墙体钢筋加固”子目，另行计算。

（四）、屋面脚手架

- 1、屋面铺瓦用的软梯脚手架费用已包括在定额内，不得另计。
- 2、屋脊高度在1米已内的脚手架费用已包括在定额内。
- 3、屋脊高度在1米以上的砌筑脚手架套用相应脚手架项目另行计算。
- 4、戗（翼）安装，套用满堂脚手架定额。

二、计算单位：

（一）、以延长米为单位

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、屋脊按图示尺寸屋脊头，以延长米计算。
- 2、云墙屋脊按弧形长度，以延长米计算。
- 3、竖带、环包脊按屋面坡度，以延长米计算。
- 4、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水，按图示尺寸，以延长米计算。
- 5、排山、泛水、斜沟，按水平长度乘屋面坡度系数，以延长米计算。
- 6、钢丝网封檐板，按图示尺寸，以延长米计算。

（二）、以平方米为单位

本章定额中，工程量计算以平方米计算的有：

- 1、屋面铺瓦按飞椽头或封檐口图示尺寸的投影面积乘屋面坡度延长系数，以平方米计算。
- 2、筒瓦抹面面积，按屋面面积计算。
- 3、钢丝网屋面，按图示尺寸，以实际面积计算。

（三）、以条为单位

本章定额中，钱脊长度按钱头至摔网椽根部（廊桁或步桁中心）之间的弧形长度，以条计算。

（四）、以只为单位

本章定额中，各种屋脊头、宝顶以只计算。

第八章 屋面工程

1. 望砖铺设

工作内容：劈望、运输、浇刷、披线、铺设。

定 额 编 号			02-08-01-001	02-08-01-002	02-08-01-003	02-08-01-004
项 目		单 位	铺望砖			
			糙望	浇刷披线	做细平望	做细船篷轩望
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	0.1230	0.2840	0.2510	0.2600
	人工小计	工日	0.1230	0.2840	0.2510	0.2600
材 料	防水卷材	m ²			1.1000	1.1000
	煤胶	kg		0.1500		
	望砖(糙直形)	百块		0.5010		
	望砖(做细船篷轩望)	百块				0.5030
	望砖(做细平望)	百块			0.5030	
	望砖210×105×17	百块	0.5010			
	细灰膏	kg		3.7500		
	其他材料费	%	0.9950	1.0010	1.0000	1.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0020	0.0040	0.0040	0.0040

1. 望砖铺设

工作内容：劈望、运输、浇刷、披线、铺设。

定 额 编 号		02-08-01-005	
项 目		单 位	铺望砖
			做细双弯轩望
			m ²
人 工	瓦工	工日	0.2710
	人工小计	工日	0.2710
材 料	防水卷材	m ²	1.1000
	望砖(做细双弯轩望)	百块	0.5030
	其他材料费	%	1.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0040

上海市建筑建材业管理总站

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-02-001	02-08-02-002	02-08-02-003	02-08-02-004	
项 目		单 位	蝴蝶瓦脊			
			游脊	黄瓜环	一瓦条筑脊盖头 灰	二瓦条筑脊盖头 灰
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	0.3620	0.2570	0.8170	1.0950
	人工小计	工日	0.3620	0.2570	0.8170	1.0950
材 料	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.3940	0.1310	0.8310	0.8310
	黄瓜环底320×180(大)	百块		0.0460		
	黄瓜环盖320×180(大)	百块		0.0460		
	灰砂砖240×115×53	百块			0.0460	0.0460
	煤胶	kg	0.0540	0.0530	0.1170	0.1560
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0200	0.0200	0.0170	0.0170
	望砖210×105×17	百块	0.0960		0.0960	0.2880
	纸筋石灰浆	m ³	0.0140	0.0010	0.0240	0.0300
	其他材料费	%	1.0010	0.9970	1.0000	1.0010
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0051	0.0040	0.0120	0.0160
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0030	0.0090	0.0120

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-08-02-005	02-08-02-006	02-08-02-007	02-08-02-008
项 目		单 位	滚筒脊		筒瓦脊（暗亮花筒）	筒瓦脊
			二瓦条滚筒筑脊	三瓦条滚筒筑脊	四瓦条 高80厘米	五瓦条 高120厘米
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	1.9470	3.3170	4.2380	5.7300
	人工小计	工日	1.9470	3.3170	4.2380	5.7300
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0090	0.0130	0.0140	0.0210
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.8310	0.8310	0.1310	0.1310
	灰砂砖240×115×53	百块	0.1380	0.1380	0.1590	0.4000
	煤胶	kg	0.2220	0.2700	0.3420	0.5020
	生桐油	kg	0.0900	0.1510	0.1340	0.1480
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0260	0.0260	0.0260	
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0120	0.0120	0.0240	0.0240
	铁件	kg	0.6700	0.7660	1.4970	2.6190
	筒瓦 130×120(5")	百块			0.4290	0.4460
	筒瓦 150×120(7")	百块	0.1390	0.1390		
	望砖210×105×17	百块	0.2880	0.5770	0.5770	0.4800
	纸筋石灰浆	m ³	0.0260	0.0310	0.0350	0.0480
	其他材料费	%	1.0000	0.9940	0.9990	1.0010
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0080	0.0100	0.0180	0.0240

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-02-009	02-08-02-010	02-08-02-011	02-08-02-012	
项 目		单 位	筒瓦脊			
			高150厘米 七瓦条暗亮花筒	高195厘米 九瓦条暗亮花筒	高80厘米 四瓦条竖带	高54厘米 三瓦条干塘
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	7.0170	8.5590	4.0250	3.0960
	人工小计	工日	7.0170	8.5590	4.0250	3.0960
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0330	0.0500	0.0220	0.0120
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.1310	0.1310		
	灰砂砖240×115×53	百块	0.5180	0.7740	0.4050	0.1600
	煤胶	kg	0.6400	0.7290	0.3680	0.2600
	生桐油	kg	0.1930	0.2290	0.1450	0.1130
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0240	0.0310	0.0170	0.0170
	铁件	kg	4.2000	7.3990		
	筒瓦 130×120(5")	百块	0.4460	0.4400	0.3670	0.3090
	望砖210×105×17	百块	1.0570	1.6330	0.5770	0.4800
	纸筋石灰浆	m ³	0.0610	0.0700	0.0380	0.0290
	其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	0.9980
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0300	0.0360	0.0170	0.0130

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-02-013	02-08-02-014	02-08-02-015	02-08-02-016	
项 目		单 位	筒瓦脊	滚筒戗脊		
			增减高10厘米	3米以内	4米以内	5米以内
			竖带、干塘花筒脊			
			m	条	条	条
人 工	瓦工	工日	0.2040	7.9900	10.5920	13.1250
	人工小计	工日	0.2040	7.9900	10.5920	13.1250
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0020	0.0610	0.0850	0.1070
	沟头瓦 195×120(10")	百块	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	灰砂砖240×115×53	百块	0.0690	0.4800	0.6400	0.8300
	煤胶	kg	0.0300	0.5300	0.7200	0.9100
	生桐油	kg	0.2800	0.2800	0.3900	0.4800
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0440	0.0440	0.0600	0.0770
	铁件	kg	7.4700	7.4700	8.2600	9.7000
	筒瓦 150×120(7")	百块	0.5300	0.5300	0.7200	0.9200
	望砖210×105×17	百块	1.0000	1.0000	1.3500	1.6700
	纸筋石灰浆	m ³	0.0020	0.0020	0.0850	0.1070
	其他材料费	%	1.0010	0.9960	1.0010	0.9990
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0010	0.0350	0.0460	0.0570

2. 屋脊

工作内容：1、2、3、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。
4、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

定 额 编 号			02-08-02-017	02-08-02-018	02-08-02-019	02-08-02-020
项 目		单 位	滚筒戗脊		环包脊	花砖脊
			6米以内	7米以内		高35厘米以内
				*	*	一皮花砖二线脚 正垂戗脊
			条	条	每延长米	米
人 工	瓦工	工日	15.7270	18.3500	2.1650	0.5190
	人工小计	工日	15.7270	18.3500	2.1650	0.5190
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.1310	0.1540	0.0260	
	沟头瓦 195×120(10")	百块	0.0200	0.0200		
	灰砂砖240×115×53	百块	1.0000	1.1800	0.2000	
	生桐油	kg	0.5900	0.6900	0.1120	
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0920	0.1080	0.0170	
	铁件	kg	14.3300	15.6700		
	筒瓦 150×120(7")	百块	1.1100	1.3100	0.2090	
	纸筋石灰浆	m ³	0.1300	0.1530	0.0250	
	定型砖	百块				0.0410
	鼓钉砖	百块				0.0710
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块				0.3090
	花脊砖	百块				0.0680
	煤胶	kg	1.1000	1.3000	0.2090	0.1500
	坡水砖	百块				0.0330
	三开砖	百块				0.0860
	石灰砂浆 1:2.5	m ³				0.0270
	望砖210×105×17	百块	2.0300	2.3800	0.3840	0.0340
	压脊砖	百块				0.0330
	其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000	0.2000
	机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0680	0.0800	0.0100
灰浆搅拌机400L		台班				0.0060

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

定 额 编 号			02-08-02-021	02-08-02-022	02-08-02-023	02-08-02-024
项 目		单 位	花砖脊			
			高49厘米以内	高66厘米以内	高80厘米以内	高94厘米以内
			二皮花砖二线脚 正垂脊	三皮花砖三线脚 正脊	四皮花砖三线脚 正脊	五皮花砖三线脚 正脊
			米	米	米	米
人 工	瓦工	工日	0.6480	0.7880	0.8990	1.0190
	人工小计	工日	0.6480	0.7880	0.8990	1.0190
材 料	定型砖	百块	0.0410	0.0410	0.0410	0.0410
	鼓钉砖	百块	0.0710	0.1070	0.1070	0.1070
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.3090	0.3090	0.3090	0.3090
	花脊砖	百块	0.1350	0.2030	0.2700	0.3380
	煤胶	kg	0.1920	0.2430	0.2850	0.3270
	坡水砖	百块	0.0330	0.0330	0.0330	0.0330
	三开砖	百块	0.0860	0.0860	0.0860	0.0860
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0360	0.0470	0.0560	0.0660
	望砖210×105×17	百块	0.0680	0.1010	0.1350	0.1690
	压脊砖	百块	0.0330	0.0330	0.0330	0.0330
	其他材料费	%	0.2010	0.2000	0.2100	0.2000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0090	0.0110	0.0130	0.0150
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0070	0.0090	0.0100	0.0110

2. 屋脊

工作内容：1. 运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。2. 包括和泥(灰)、上泥(灰)、上瓦、叠瓦、扣脊瓦。

定 额 编 号			02-08-02-025	02-08-02-026	02-08-02-027	02-08-02-028
项 目		单 位	单面花砖博脊		小青瓦叠脊	
			高35厘米以内	高49厘米以内	五层为准	每增减一层
			一皮花砖二线脚 博脊 米	二皮花砖二线脚 博脊 米		
人 工	瓦工	工日	0.3680	0.4790	1.9970	0.3790
	人工小计	工日	0.3680	0.4790	1.9970	0.3790
材 料	定型砖	百块	0.0410	0.0410		
	鼓钉砖	百块	0.0710	0.0710		
	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块			0.2500	0.0500
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.1540	0.1540		
	花脊砖	百块	0.0340	0.0680		
	煤胶	kg	0.0750	0.0960		
	坡水砖	百块	0.0330	0.0330		
	三开砖	百块	0.0860	0.0860		
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0140	0.0180		
	望砖210×105×17	百块	0.0340	0.0680		
	压脊砖	百块	0.0330	0.0330		
	纸筋石灰浆	m ³			0.0020	0.0010
	其他材料费	%	0.2020	0.2010	0.1420	0.2380
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0050	0.0070	0.0290	0.0060
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0050	0.0230	0.0040

2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-02-029	02-08-02-030	02-08-02-031	02-08-02-032	
项 目		单 位	屋脊头(雕塑)			
			38×195高厘米	33×150高厘米	30×120高厘米	长70厘米
			九套龙吻	七套龙吻	五套龙吻	哺龙
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	31.7290	25.8990	21.9650	7.9100
	人工小计	工日	31.7290	25.8990	21.9650	7.9100
材 料	成型钢筋	t	0.0330	0.0230	0.0530	0.0190
	镀锌铁丝16#	kg	0.3900	0.2600	0.1700	
	镀锌铁丝20#	kg	0.0320	0.0200	0.0130	
	方砖380×380×40	百块	0.0200	0.0200	0.0200	
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.7100	0.3700	0.2300	
	钢板网	m ²	1.5600	1.2100	0.9800	
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块				0.0100
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块				0.0900
	灰砂砖240×115×53	百块	0.1500	0.1300	0.1200	0.3000
	煤胶	kg	1.9900	1.4100	0.9600	0.6300
	生桐油	kg	0.9400	0.6900	0.5400	0.2300
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0340	0.0200	0.0140	
	水泥砂浆 1:1	m ³				0.0300
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.1310	0.1000	0.0810	
	铁件	kg	9.4400	7.2600	5.8100	
	筒瓦 150×120(7")	百块				0.0800
	筒瓦 280×140(12")	百块		0.0300	0.0200	
	筒瓦 295×160(14")	百块	0.0300			
	望砖210×105×17	百块	0.1500	0.1300	0.1200	0.3000
	纸筋石灰浆	m ³	0.1170	0.0890	0.0720	0.0560
	其他材料费	%	0.9860	0.9880	0.9960	0.9980

2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-02-033	02-08-02-034	02-08-02-035	02-08-02-036	
项 目		单 位	屋脊头(雕塑)			
			长55厘米			
			哺鸡	预制留孔纹头	纹头	方脚头
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	5.3500	3.3450	2.7600	2.5900
	人工小计	工日	5.3500	3.3450	2.7600	2.5900
材 料	成型钢筋	t	0.0150	0.0020		
	镀锌铁丝16#	kg		0.0600		
	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0150		
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.3300	0.0800	0.0800	0.0800
	灰砂砖240×115×53	百块	0.2300			
	煤胶	kg	2.8300	0.0900	0.1300	0.1300
	生桐油	kg	0.1500			
	石灰砂浆 1:2.5	m ³		0.0170	0.0240	0.0240
	水泥砂浆 1:1	m ³	0.0280			
	筒瓦 150×120(7")	百块	0.0600			
	望砖210×105×17	百块	0.2300	0.1200	0.3600	0.3600
	一般木成材	m ³		0.0030		
	纸筋石灰浆	m ³	0.0220	0.0060	0.0190	0.0190
	其他材料费	%	1.0010	0.8820	0.8250	0.8250

2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-02-037	02-08-02-038	02-08-02-039	02-08-02-040	
项 目		单 位	屋脊头(雕塑)			
			长55厘米			长20厘米
			云头	果子头	雌毛脊	甘蔗段
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	3.3300	3.1600	1.8100	0.5900
	人工小计	工日	3.3300	3.1600	1.8100	0.5900
材 料	蝴蝶滴水瓦180×180(中)	百块			0.0100	
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.0800	0.0800	0.4200	0.1400
	煤胶	kg	0.1300	0.1300	0.0900	0.0300
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0240	0.0240	0.0200	0.0070
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0240	0.0240		
	铁件	kg			3.4300	
	望砖210×105×17	百块	0.3600	0.3600	0.1000	0.0700
	纸筋石灰浆	m ³			0.0090	0.0040
	其他材料费	%	0.8250	0.8250	0.9220	0.7220

2. 屋脊

工作内容：1、2、1.雌毛脊、甘蔗段、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、雕塑、刷黑水二度。2.正脊吻座、放样、运砖瓦、调运砂浆、方砖加工、雕刻、砌筑、刷黑水二度。
3、4、放样、运砖、调运砂浆、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-08-02-041	02-08-02-042	02-08-02-043	02-08-02-044
项 目		单 位	花砖屋脊头		屋脊头(雕塑)	
			高40×100厘米	高40×55厘米	竖带吞头	戗根吞头
			正脊吻座			
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	11.0290	9.1950	4.3900	3.5100
	人工小计	工日	11.0290	9.1950	4.3900	3.5100
材 料	方砖310×310×35	百块	0.0100	0.0100		
	方砖430×430×50	百块	0.0900	0.0500		
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.1300	0.1300		
	煤胶	kg	0.1900	0.1200		
	方砖380×380×40	百块			0.0100	0.0100
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.3400	0.2600	0.0300	0.0300
	石灰砂浆 1:3	m ³			0.0200	0.0200
	铁件	kg			0.5000	0.5000
	望砖210×105×17	百块			0.5000	0.5000
	纸筋石灰浆	m ³			0.0300	0.0300
	其他材料费	%	1.0000	0.9960	0.9950	0.9950

2. 屋脊

工作内容：1、2、放样、运砖、调运砂浆、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。
3、4、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-02-045	02-08-02-046	02-08-02-047	02-08-02-048	
项 目		单 位	屋脊头(雕塑)		屋脊头(烧制品)	
			宝顶		长38厘米	长33厘米
			葫芦状	六角状	九套龙吻	七套龙吻
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	6.7480	5.5050	15.1180	11.9090
	人工小计	工日	6.7480	5.5050	15.1180	11.9090
材 料	镀锌铁丝16#	kg	0.4500			
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0360	0.0130		
	钢板网	m ²	1.5600			
	方砖380×380×40	百块			0.0200	0.0200
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0330	0.0330	0.0080	0.0070
	灰砂砖240×115×53	百块	0.9300	0.9100	0.0500	0.0400
	九套龙吻	套			1.0000	1.0000
	煤胶	kg	0.2600	0.1500	0.3000	0.2000
	生桐油	kg	0.1400	0.0800	0.1600	0.1000
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0210	0.0130	0.0080	0.0050
	铁件	kg	4.6700		14.3200	8.4100
	筒瓦 280×140(12")	百块				0.0300
	筒瓦 295×160(14")	百块			0.0300	
	望砖210×105×17	百块			0.1500	0.1300
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³			0.0840	0.0380
	纸筋石灰浆	m ³			0.0260	0.0180
	其他材料费	%	0.9940	0.9970	1.0010	1.0020

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-02-049	02-08-02-050	02-08-02-051	02-08-02-052	
项 目		单 位	屋脊头(烧制品)			
			长30厘米		长55厘米	
			五套龙吻	哺龙	哺鸡	纹头
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	9.0700	2.7000	2.7000	2.0600
	人工小计	工日	9.0700	2.7000	2.7000	2.0600
材 料	哺鸡头	只			1.0000	
	哺龙头	只		1.0000		
	方砖380×380×40	百块	0.0200			
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0070			
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块		0.0100	0.0100	0.0100
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块		0.0800	0.0800	0.0800
	灰砂砖240×115×53	百块	0.0400			
	九套龙吻	套	1.0000			
	煤胶	kg	0.1800	0.1100	0.1100	0.0800
	生桐油	kg	0.0100	0.0600	0.0600	
	石灰砂浆 1:2.5	m ³		0.0280	0.0280	0.0280
	水泥纸筋灰浆	m ³	0.0050	0.0050	0.0050	
	铁件	kg	5.3200			
	筒瓦 150×120(7")	百块		0.0600	0.0600	
	筒瓦 280×140(12")	百块	0.0200			
	望砖210×105×17	百块	0.1200	0.2300	0.2300	0.2300
	纹头	套				1.0000
	预拌混凝土(非泵送)C25 粒径5-16mm	m ³	0.0190			
	纸筋石灰浆	m ³	0.0050	0.0110	0.0110	0.0070
	其他材料费	%	0.9970	0.9510	0.9450	

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-02-053	02-08-02-054	02-08-02-055	02-08-02-056	
项 目		单 位	屋脊头(烧制品)			
			长55厘米			
			方脚头	云头	果子头	雌毛脊
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	2.0600	2.0600	2.0600	1.8600
	人工小计	工日	2.0600	2.0600	2.0600	1.8600
材 料	雌毛脊头	套				1.0000
	方脚头	套	1.0000			
	果子头	套			1.0000	
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
	煤胶	kg	0.0800	0.0800	0.0800	0.0600
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0280	0.0280	0.0280	0.0200
	望砖210×105×17	百块	0.2300	0.2300	0.2300	0.1000
	云头	套		1.0000		
	纸筋石灰浆	m ³	0.0070	0.0070	0.0070	0.0050

2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-02-057	02-08-02-058	02-08-02-059	
项 目		单 位	屋脊头(烧制品)		
			长20厘米	宝顶	
			甘蔗段	葫芦状	六、八角状
			只	只	只
人 工	瓦工	工日	0.4100	7.8150	5.5230
	人工小计	工日	0.4100	7.8150	5.5230
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³		0.0130	0.0130
	甘蔗脊头	套	1.0000		
	葫芦顶	只		1.0000	
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块	0.0100		
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.0300		
	灰砂砖240×115×53	百块		0.3800	0.3800
	六、八角状	只			1.0000
	煤胶	kg	0.0200	0.0800	0.0800
	生桐油	kg		0.0400	0.0400
	石灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0040		
	水泥纸筋灰浆	m ³		0.0110	0.0110
	铁件	kg		5.4400	3.6100
	望砖210×105×17	百块	0.0700		
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³		0.1340	0.0980
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010		

3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头滴水、嵌缝、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-03-001	02-08-03-002	02-08-03-003	02-08-03-004	
项 目		单 位	蝴蝶瓦围墙瓦顶			筒瓦围墙瓦顶
			宽85厘米	宽56厘米	增减10厘米	宽85厘米
			双落水	单落水		双落水
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	0.4100	0.2430	0.0270	0.9370
	人工小计	工日	0.4100	0.2430	0.0270	0.9370
材 料	沟头瓦 195×120(10")	百块				0.0940
	蝴蝶滴水瓦200×190(大)	百块				0.0940
	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块	0.3880	0.2560	0.0460	0.3880
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.6070	0.4000	0.0710	
	煤胶	kg	0.0450	0.0230		0.1050
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0110	0.0080	0.0020	0.0410
	筒瓦 150×120(7")	百块				0.1910
	纸筋石灰浆	m ³	0.0040	0.0020		0.0010
	其他材料费	%	0.9950	1.0000	1.0430	1.0010
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0060	0.0040	0.0010	0.0140
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0050	0.0030	0.0010	0.0110

3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：1、2、运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头滴水、嵌缝、刷黑水二度。
3、4、运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号		02-08-03-005	02-08-03-006	02-08-03-007	02-08-03-008	
项 目		单 位	筒瓦围墙瓦顶		筒瓦排山	筒瓦沿口沟头滴水
			宽56厘米 单落水	增减10厘米		大号筒瓦
			m			
人 工	瓦工	工日	0.5970	0.0970	0.8810	0.3800
	人工小计	工日	0.5970	0.0970	0.8810	0.3800
材 料	沟头瓦 195×120(10")	百块	0.0470		0.0470	
	沟头瓦 270×160(14")	百块				0.0400
	蝴蝶滴水瓦200×190(大)	百块	0.0470		0.0470	
	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块	0.2560	0.0460	0.1830	
	煤胶	kg	0.0690	0.0120	0.0570	
	生桐油	kg			0.0310	
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0270	0.0030	0.0260	0.0150
	铁件	kg				0.2210
	筒瓦 150×120(7")	百块	0.1030	0.0300	0.0470	
	斜沟滴水瓦240×240	百块				0.0400
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010		0.0080	0.0020
其他材料费	%	1.0030	0.9880	0.9980	0.9980	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0090	0.0010	0.0130	0.0060
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0070	0.0010	0.0100	0.0040

3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：1、2、3、运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、桐油一度。
4、1. 砖泛水、瓦斜沟、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-03-009	02-08-03-010	02-08-03-011	02-08-03-012	
项 目		筒瓦沿口沟头滴水	蝴蝶瓦沿口花边滴水		砖砌泛水	
		二号筒瓦	花边	滴水		
		m	m	m	m	
人 工	瓦工	工日	0.3670	0.0330	0.1080	0.1900
	人工小计	工日	0.3670	0.0330	0.1080	0.1900
材 料	沟头瓦 250×140(12")	百块	0.0470			
	蝴蝶滴水瓦200×190(大)	百块	0.0470		0.0470	
	蝴蝶花边瓦180×180(中)	百块		0.0470		
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0130		0.0030	
	铁件	kg	0.1490			
	纸筋石灰浆	m ³	0.0020		0.0020	
	干粉砂浆DM5.0	m ³				0.0010
	灰砂砖240×115×53	百块				0.0410
	煤胶	kg				0.0720
	水泥纸筋灰浆	m ³				0.0070
	其他材料费	%	1.0030	1.0030	0.4880	0.9930
机 械	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0010	0.0010	
	电动卷扬机单快1t	台班	0.0050	0.0010	0.0020	0.0030

3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：1. 砖泛水、瓦斜沟、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号		02-08-03-013		02-08-03-014	
项 目		单 位	斜沟(阴角)		
			蝴蝶瓦	宽60厘米 白铁皮	
			m	m	
人 工	瓦工	工日	0.2310	0.0600	
	人工小计	工日	0.2310	0.0600	
材 料	镀锌薄钢板厚 ≥ 0.9	m ²		0.6360	
	蝴蝶斜沟瓦240 \times 240	百块	0.1530		
	煤胶	kg	0.0300		
	松香焊锡丝	kg		0.0260	
	圆钉	kg		0.0060	
	纸筋石灰浆	m ³	0.0040		
	其他材料费	%	1.0020	1.0000	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0030	0.0010	
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0030	0.0010	

上海市建筑建材业管理总站

4. 小青瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦。

定 额 编 号		02-08-04-001	02-08-04-002	02-08-04-003	02-08-04-004	
项 目		单 位	蝴蝶瓦屋面			
			走廊、平房	厅堂	大殿	四方亭
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	0.3230	0.4290	0.5630	0.4790
	人工小计	工日	0.3230	0.4290	0.5630	0.4790
材 料	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块	0.7280	0.7280	1.3090	0.7280
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	0.9410	1.3430		1.3430
	蝴蝶斜沟瓦240×240	百块			0.6090	
	煤胶	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0060	0.0150	0.0250	0.0250
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	0.2550	0.2360	1.2210	0.2460
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0050	0.0060	0.0080	0.0070
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0050	0.0060	0.0050

4. 小青瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦。

定 额 编 号		02-08-04-005	
项 目		单 位	蝴蝶瓦屋面 多角亭 m ²
人 工	瓦工	工日	0.4850
	人工小计	工日	0.4850
材 料	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块	0.7280
	蝴蝶瓦盖瓦(小青瓦)160×160×11	百块	1.3430
	煤胶	kg	0.0060
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0250
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010
	其他材料费	%	0.2460
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0070
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0050

上海市建筑建材业管理总站

5. 筒瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝、

定 额 编 号			02-08-05-001	02-08-05-002	02-08-05-003	02-08-05-004
项 目		单 位	粘土筒瓦屋面			
			四方亭	多角亭	塔顶	厅堂
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	1.1980	1.2220	1.2550	1.2490
	人工小计	工日	1.1980	1.2220	1.2550	1.2490
材 料	蝴蝶瓦底瓦(小青瓦)200×200×13	百块	0.6850	0.6850	0.6850	0.6850
	煤胶	kg	0.1230	0.1230	0.1430	0.1430
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0660	0.0660	0.0780	0.0780
	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420
	筒瓦 220×120(10")	百块	0.2140	0.2140		
	筒瓦 280×140(12")	百块			0.1690	0.1690
	一般木成材	m ³	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	0.7380	0.7380	0.7380	0.7380
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040

5. 筒瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝、

定 额 编 号		02-08-05-005		02-08-05-006	
项 目		单 位	粘土筒瓦屋面		
			大殿	纸筋粉筒瓦	
			m ²	m ²	
人 工	瓦工	工日	1.2760	1.1130	
	人工小计	工日	1.2760	1.1130	
材 料	蝴蝶斜沟瓦240×240	百块	0.5670		
	煤胶	kg	0.1390	0.2440	
	生桐油	kg		0.1300	
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0840		
	铁件	kg	0.2660		
	筒瓦 295×160(14")	百块	0.1360		
	一般木成材	m ³	0.0050		
	纸筋石灰浆	m ³	0.0010	0.0250	
	其他材料费	%	1.6000	4.1000	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0050	0.0050	
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0040	0.0040	

上海市建筑建材业管理总站

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-001	02-08-06-002	02-08-06-003	02-08-06-004
项 目		单 位	琉璃瓦屋面			
			四方亭		多角亭	
			4#瓦	5#瓦	4#瓦	5#瓦
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	1.1980	1.2580	1.2220	1.2830
	人工小计	工日	1.1980	1.2580	1.2220	1.2830
材 料	琉璃底瓦4#260×175	块	26.0000		26.0000	
	琉璃底瓦5#210×120	块		43.6000		43.6000
	琉璃盖瓦4#220×110	块	24.9000		24.9000	
	琉璃盖瓦5#160×80	块		43.6000		43.6000
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0520	0.0440	0.0520	0.0440
	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420
	其他材料费	%	0.6330	0.5430	0.6120	0.5330
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-005	02-08-06-006	02-08-06-007	02-08-06-008
项 目		单 位	琉璃瓦屋面			
			塔 顶		厅 堂	
			3#瓦	4#瓦	2#瓦	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	1.2550	1.3180	1.1440	1.2040
	人工小计	工日	1.2550	1.3180	1.1440	1.2040
材 料	琉璃底瓦2#300×220	块			15.2000	
	琉璃底瓦3#290×200	块	19.7000			19.5000
	琉璃底瓦4#260×175	块		26.0000		
	琉璃盖瓦2#300×150	块			12.7000	
	琉璃盖瓦3#260×130	块	18.2000			18.0000
	琉璃盖瓦4#220×110	块		24.9000		
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0670	0.0520	0.0700	0.0670
	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420
	其他材料费	%	0.5040	0.6120	0.5180	0.5380
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0100	0.0100	0.0080	0.0080
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0080	0.0080	0.0060	0.0060

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-009	02-08-06-010	02-08-06-011	02-08-06-012	
项 目		单 位	琉璃瓦屋面			
			大殿		走廊、平房、围墙	
			1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	1.2760	1.3400	1.0790	1.1380
	人工小计	工日	1.2760	1.3400	1.0790	1.1380
材 料	琉璃底瓦1#350×280	块	11.5000			
	琉璃底瓦2#300×220	块		15.2000		
	琉璃底瓦3#290×200	块			19.5000	
	琉璃底瓦4#260×175	块				25.0000
	琉璃盖瓦1#300×180	块	11.5000			
	琉璃盖瓦2#300×150	块		12.7000		
	琉璃盖瓦3#260×130	块			18.0000	
	琉璃盖瓦4#220×110	块				24.7000
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0790	0.0700	0.0570	0.0520
	铁件	kg	0.2660	0.2660	0.1420	0.1420
	其他材料费	%	0.6140	0.5400	0.5430	0.6360
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-013	02-08-06-014	02-08-06-015	02-08-06-016	
项 目		单 位	花沿(沟头)滴水			
			1#花沿	2#花沿	3#花沿	4#花沿
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	0.3750	0.3950	0.4150	0.4370
	人工小计	工日	0.3750	0.3950	0.4150	0.4370
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0150	0.0130	0.0110	0.0080
	琉璃滴水1#370×280	块	3.4330			
	琉璃滴水2#320×220	块		3.8150		
	琉璃滴水3#280×200	块			4.6820	
	琉璃滴水4#280×175	块				5.4210
	琉璃沟头1#300×180	块	3.4330			
	琉璃沟头2#300×150	块		3.8150		
	琉璃沟头3#260×130	块			4.6820	
	琉璃沟头4#220×110	块				5.4210
	琉璃普通顶帽1#80	个	3.4330			
	琉璃普通顶帽2#60	个		3.8150		
	琉璃普通顶帽3#50	个			4.6820	5.4210
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0140	0.0120	0.0090	0.0060
	铁件	kg	0.2330	0.2590	0.3180	0.3680
其他材料费	%	0.1000	0.1290	0.1290	0.1390	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-017	02-08-06-018	02-08-06-019	02-08-06-020
项 目		单 位	花沿(沟头)滴水 5#花沿 m	斜沟 m	过桥脊(黄瓜环) 2#过桥脊 3#过桥脊 m	
人 工	瓦工	工日	0.4600	0.7540	0.3080	0.3210
	人工小计	工日	0.4600	0.7540	0.3080	0.3210
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0060			
	琉璃滴水5#210×120	块	6.9000			
	琉璃底瓦1#350×280	块		3.5520		
	琉璃沟头5#160×80	块	6.9000			
	琉璃过桥瓦2#420×220	块			9.3640	
	琉璃过桥瓦3#400×200	块				10.3000
	琉璃普通顶帽3#50	个	6.9000			
	琉璃斜沟底瓦300×280×45o	块		7.3570		
	琉璃斜沟盖瓦300×180×45o	块		7.3570		
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0030	0.0660	0.0540	0.0480
	铁件	kg	0.4190	0.4860		
	其他材料费	%	0.1410	0.0700	0.2500	0.1600
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0060	0.0080	0.0040	0.0040
	灰浆搅拌机400L	台班		0.0060	0.0030	0.0030

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-021	02-08-06-022	02-08-06-023	02-08-06-024	
项 目		单 位	排山瓦			
			1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
人 工	瓦工	工日	0.8340	0.8810	0.9270	0.9730
	人工小计	工日	0.8340	0.8810	0.9270	0.9730
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0020	0.0020	0.0010	0.0010
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	琉璃滴水1#370×280	块	3.4330			
	琉璃滴水2#320×220	块		3.8150		
	琉璃滴水3#280×200	块			4.6820	
	琉璃滴水4#280×175	块				5.4210
	琉璃底瓦1#350×280	块	3.4330			
	琉璃底瓦2#300×220	块		3.8150		
	琉璃底瓦3#290×200	块			4.6820	
	琉璃底瓦4#260×175	块				5.4210
	琉璃盖瓦1#300×180	块	3.4330			
	琉璃盖瓦2#300×150	块		3.8150		
	琉璃盖瓦3#260×130	块			4.6820	
	琉璃盖瓦4#220×110	块				5.4210
	琉璃沟头1#300×180	块	3.4330			
	琉璃沟头2#300×150	块		3.8150		
	琉璃沟头3#260×130	块			4.6820	
	琉璃沟头4#220×110	块				5.4210
	琉璃普通顶帽1#80	个	3.4330			
	琉璃普通顶帽2#60	个		3.8150		
	琉璃普通顶帽3#50	个			4.6820	5.4210
	琉璃斜当沟1#260×220	块	3.4330			
	琉璃斜当沟2#250×180	块		3.8150		
琉璃斜当沟3#240×100	块			4.6820	5.4210	
石灰砂浆 1:3	m ³	0.0270	0.0220	0.0180	0.0130	
铁件	kg	0.2330	0.2590	0.3180	0.3680	
其他材料费	%	0.1300	0.1690	0.1710	0.1510	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0130	0.0120	0.0120	0.0120

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-025	02-08-06-026	02-08-06-027	02-08-06-028
项 目		单 位	琉璃脊头			
			正脊		竖带脊	
			1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	0.8850	0.8130	0.8470	0.7770
	人工小计	工日	0.8850	0.8130	0.8470	0.7770
材 料	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0140	0.0080	0.0060	0.0030
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0050	0.0040		
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0030	0.0020		
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0060	0.0040	0.0060	0.0040
	灰砂砖240×115×53	百块	0.3720	0.2030	0.1520	0.0840
	琉璃正当沟1#260×220	块	7.9000	25.6750		
	琉璃正当沟2#260×180	m ³		7.9000		
	琉璃正脊1#450×300×450	块	2.2890		2.2890	
	琉璃正脊2#300×200×300	块		3.4330		3.4330
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.0950	0.0420	0.0950	0.0420
	其他材料费	%	0.1000	0.1260	0.2200	0.4000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0210	0.0160	0.0210	0.0160

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-029	02-08-06-030	02-08-06-031	02-08-06-032	
项 目		单 位	琉璃脊头			
			钱脊		博脊、围脊	
			1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	1.4220	1.2920	0.7800	0.7800
	人工小计	工日	1.4220	1.2920	0.7800	0.7800
材 料	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0020
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0130	0.0080	0.0070	0.0060
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0050	0.0040	0.0020	0.0020
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0030	0.0020	0.0010	0.0010
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0050	0.0040	0.0030	0.0030
	灰砂砖240×115×53	百块	0.2970	0.2030	0.1860	0.1520
	琉璃半面脊1#	块			1.7170	
	琉璃半面脊2#	块				2.5750
	琉璃斜当沟1#260×220	块	7.9000			
	琉璃斜当沟2#250×180	块		8.2400		
	琉璃正当沟1#260×220	块			4.0000	
	琉璃正当沟2#260×180	块				4.0000
	琉璃正脊1#450×300×450	块	3.4330			
	琉璃正脊2#300×200×300	块		3.4330		
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.0670	0.0420	0.0420	0.0210
	其他材料费	%	0.1000	0.1600	0.5000	0.3000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0200	0.0160	0.0200	0.0160

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-033	02-08-06-034	02-08-06-035	02-08-06-036
项 目		单 位	围墙脊			
			双落水		单落水	
			1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
			m	m	m	m
人 工	瓦工	工日	0.8060	0.7730	0.7250	0.6950
	人工小计	工日	0.8060	0.7730	0.7250	0.6950
材 料	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0090	0.0040	0.0090	0.0040
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0040	0.0020	0.0020	0.0010
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0050	0.0040	0.0050	0.0040
	灰砂砖240×115×53	百块	0.2430	0.1130	0.2430	0.1130
	琉璃二钱脊1#400×240×300	块	3.4330		3.4330	
	琉璃二钱脊2#300×240×300	块		3.4330		3.4330
	琉璃正当沟2#260×180	块	7.9000		4.0000	
	琉璃正当沟3#240×100	块		8.6000		4.3000
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.0670	0.0420	0.0670	0.0420
	其他材料费	%	0.1300	0.2300	0.1300	0.2400
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0160	0.0140	0.0150	0.0140

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-037	02-08-06-038	02-08-06-039	02-08-06-040	
项 目		单 位	正 吻			
			回 吻			龙 吻
			高50厘米	高60厘米	高70厘米	高80厘米
			座	座	座	座
人 工	瓦工	工日	0.9510	1.0860	1.2300	1.4450
	人工小计	工日	0.9510	1.0860	1.2300	1.4450
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0020	0.0050	0.0070	0.0100
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0010	0.0020	0.0030	0.0030
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0010	0.0010	0.0020	0.0020
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0020	0.0030	0.0030	0.0050
	灰砂砖240×115×53	百块	0.0530	0.1200	0.1700	0.2600
	琉璃回纹1#700×200×700	座			1.0000	
	琉璃回纹2#600×180×600	座		1.0000		
	琉璃回纹3#470×200×500	座	1.0000			
	琉璃正当沟1#260×220	块			5.5500	5.5500
	琉璃正当沟2#260×180	块		4.7500		
	琉璃正当沟3#240×100	块	4.0300			
	铁件	kg	1.8100	1.9900	2.9600	4.3100
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.0320	0.0500	0.0700	0.0840
	正吻2#800	座				1.0000
其他材料费	%	0.0530	0.0480	0.0360	0.0300	
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0070	0.0080	0.0100	0.0140

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-041	02-08-06-042	02-08-06-043	02-08-06-044	
项 目		单 位	正吻		合角吻	
			龙吻		3#合角吻	2#合角吻
			高100厘米	高120厘米		
			座	座	座	座
人 工	瓦工	工日	1.6570	1.8660	0.9530	1.0890
	人工小计	工日	1.6570	1.8660	0.9530	1.0890
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0110	0.0130	0.0020	0.0050
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0040	0.0040	0.0010	0.0020
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0020	0.0020	0.0010	0.0010
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0050	0.0060	0.0020	0.0030
	灰砂砖240×115×53	百块	0.3000	0.3300	0.0500	0.1200
	琉璃合角纹2#600×200×600	座				1.0000
	琉璃合角纹3#470×200×500	座			1.0000	
	琉璃正当沟1#260×220	块	6.3400	7.1300		
	琉璃正当沟2#260×180	块				4.7500
	琉璃正当沟3#240×100	块			4.0300	
	铁件	kg	4.9800	5.6400	1.8100	1.9900
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.1200	0.1620	0.0230	0.0360
	正吻3#1000	座	1.0000			
	正吻4#1200	座		1.0000		
	其他材料费	%	0.0180	0.0180	0.0400	0.0340
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0160	0.0180	0.0070	0.0080

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-045	02-08-06-046	02-08-06-047	02-08-06-048	
项 目		单 位	合角吻	半面吻		
			1#合角吻	3#半面正吻	2#半面正吻	1#半面正吻
			座	座	座	座
人 工	瓦工	工日	1.2350	0.7670	0.8530	0.9910
	人工小计	工日	1.2350	0.7670	0.8530	0.9910
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0070	0.0010	0.0030	0.0040
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0030	0.0010	0.0020	0.0030
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0020	0.0010	0.0010	0.0020
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0030	0.0010	0.0030	0.0030
	灰砂砖240×115×53	百块	0.1700	0.0300	0.0600	0.0600
	琉璃半面正吻1#700×100×700	座				1.0000
	琉璃半面正吻2#600×100×600	座			1.0000	
	琉璃半面正吻3#470×100×500	座		1.0000		
	琉璃合角纹1#700×200×700	座	1.0000			
	琉璃正当沟1#260×220	块	5.5500			5.5500
	琉璃正当沟2#260×180	块			4.7500	
	琉璃正当沟3#240×100	块		4.0300		
	铁件	kg	2.9600	1.8100	1.9900	2.9600
	预拌混凝土（非泵送）C25 粒径5-16mm	m ³	0.0490	0.0090	0.0180	0.0250
	其他材料费	%	0.0240	0.0680	0.0590	0.0460
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0100	0.0070	0.0080	0.0100

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-049	02-08-06-050	02-08-06-051	02-08-06-052	
项 目		单 位	包头脊		翘角	
			1#包头脊	2#包头脊	普通翘角	兽形翘角
			座	座	座	座
人 工	瓦工	工日	0.7790	0.7220	1.0000	1.0000
	人工小计	工日	0.7790	0.7220	1.0000	1.0000
材 料	干粉砂浆DM5.0	m ³	0.0060	0.0030		
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0020	0.0010		
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0010	0.0010		
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0030	0.0020		
	灰砂砖240×115×53	百块	0.1700	0.0700		
	琉璃包头脊1#450×300×450	座	1.0000			
	琉璃包头脊2#300×200×300	座		1.0000		
	琉璃翘角(普通型)500×200×180	座			1.0000	
	琉璃翘角(兽型)310×200×200	座				1.0000
	琉璃正当沟1#260×220	块	3.5700			
	琉璃正当沟2#260×180	块		2.3800		
	铁件	kg	1.8100	1.9900	6.2200	6.2200
	预拌混凝土(非泵送)C25 粒径5-16mm	m ³	0.4270	0.2030		
	其他材料费	%	0.0260	0.0700	0.6300	0.5800
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0070	0.0060	0.0040	0.0040
	灰浆搅拌机400L	台班			0.0030	0.0030

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-053	02-08-06-054	02-08-06-055	02-08-06-056	
项 目		单 位	套 兽		琉璃走兽(厘米)	
			1#套兽 座	2#套兽 座	高20 只	高30 只
人 工	瓦工	工日	1.0000	1.0000	0.1500	0.2000
	人工小计	工日	1.0000	1.0000	0.1500	0.2000
材 料	琉璃A型套兽310×200×200	座	1.0000			
	琉璃B型套兽270×200×220	座		1.0000		
	琉璃走兽2#300	座				1.0000
	琉璃走兽3#200	座			1.0000	
	铁件	kg	3.6800	3.6800		
	其他材料费	%	0.1950	0.2220	0.6530	0.4360
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0040	0.0040		
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0030	0.0030		

上海市建筑建材业管理总站

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-057	02-08-06-058	02-08-06-059	02-08-06-060
项 目		单 位	琉璃走兽(厘米)	琉璃宝顶(珠泡)		
			高40 只	高60厘米 只	高80厘米 只	高100厘米 只
人 工	瓦工	工日	0.2500	5.9150	8.2610	8.2610
	人工小计	工日	0.2500	5.9150	8.2610	8.2610
材 料	干粉砂浆DS20.0	m ³		0.0060	0.0110	0.0180
	琉璃珠宝4#1000	座				1.0000
	琉璃珠宝5#800	座			1.0000	
	琉璃珠宝7#600	座		1.0000		
	琉璃走兽1#400	座	1.0000			
	铁件	kg		3.9800	5.4700	10.8900
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³		0.0580	0.1550	0.3230
	其他材料费	%	0.3330	0.0770	0.0560	0.0400
机 械	电动卷扬机单快1t	台班		0.0200	0.0230	0.0250

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-061	02-08-06-062	02-08-06-063	02-08-06-064	
项 目		单 位	琉璃宝顶(珠泡)			琉璃宝顶(葫芦)
			高120厘米	高150厘米	高180厘米	高60厘米
			只	只	只	只
人 工	瓦工	工日	14.0890	17.5280	17.5280	6.9050
	人工小计	工日	14.0890	17.5280	17.5280	6.9050
材 料	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0250	0.0400	0.0580	0.0060
	琉璃珠宝1#1800	座			1.0000	
	琉璃珠宝2#1500	座		1.0000		
	琉璃珠宝3#1200	座	1.0000			
	琉璃珠宝7#600	座				1.0000
	铁件	kg	13.2300	16.0100	19.3700	3.9800
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³	0.5820	1.0920	1.3500	0.0580
	其他材料费	%	0.0330	0.0340	0.0290	0.0770
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0290	0.0350	0.0430	0.0200

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-065	02-08-06-066	02-08-06-067	02-08-06-068	
项 目		单 位	琉璃宝顶(葫芦)			
			高80厘米 只	高100厘米 只	高120厘米 只	高150厘米 只
人 工	瓦工	工日	9.6510	13.7610	16.4960	20.4980
	人工小计	工日	9.6510	13.7610	16.4960	20.4980
材 料	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0110	0.0180	0.0250	0.0400
	琉璃珠宝2#1500	座				1.0000
	琉璃珠宝3#1200	座			1.0000	
	琉璃珠宝4#1000	座		1.0000		
	琉璃珠宝5#800	座	1.0000			
	铁件	kg	5.4700	10.8900	13.2300	16.0100
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³	0.1550	0.3230	0.5820	1.0920
	其他材料费	%	0.0560	0.0400	0.0330	0.0340
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0230	0.0250	0.0290	0.0350

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号			02-08-06-069	02-08-06-070	02-08-06-071	02-08-06-072
项 目		单 位	琉璃宝顶(葫芦)	钢丝网屋面		
			高180厘米	二网一筋	每增减	
				3厘米厚度	一层钢丝网	1厘米砂浆
			只	m ²	m ²	m ²
人 工	瓦工	工日	20.4980	0.6370	0.1100	0.0600
	人工小计	工日	20.4980	0.6370	0.1100	0.0600
材 料	成型钢筋	t		0.0080		
	电焊条结422	kg		0.1000		
	镀锌铁丝22#	kg		0.0300	0.0100	
	防水浆	kg		0.2890		
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0580	0.0110		
	钢板网	m ²		2.2000	1.0500	
	琉璃珠宝1#1800	座	1.0000			
	木模板成材	m ³		0.0040		
	水	m ³		0.2000		
	水泥砂浆 1:1	m ³		0.0210		0.0110
	铁件	kg	19.3700			
	预拌混凝土(非泵送) C25 粒径5-16mm	m ³	1.3500			
	其他材料费	%	0.0430	2.6700	2.0000	2.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0430	0.0430	0.0040	0.0020
	灰浆搅拌机400L	台班			0.0030	0.0020

6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号		02-08-06-073	
项 目		单 位	钢丝网封沿板
			m
人 工	瓦工	工日	0.1990
	人工小计	工日	0.1990
材 料	电焊条结422	kg	0.0250
	镀锌铁丝22#	kg	0.0010
	钢板网	m ²	0.5500
	木模板成材	m ³	0.0010
	水	m ³	0.0050
	水泥砂浆 1:1	m ³	0.0080
	其他材料费	%	2.8700
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0070
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0060

上海市建筑建材业管理总站

第九章 抹灰工程

上海市建筑建材业管理总站

第九章 抹灰工程

说 明

一、包括范围

本章定额有六节内容组成，其中包括：天棚；墙面；柱梁面；其他仿古建筑；其他零星工程部位；镶贴块料面层等工程项目。

二、操作基准

本章定额按手工操作为准，如采用不同的方法施工，均执行本定额。

三、抹灰计算

（一）抹灰等级

本章定额中抹灰不分等级，定额水平已根据园林建筑质量要求较高的情况综合考虑。编制预算时，均按定额执行。

（二）抹灰厚度及砂浆种类

本章定额中规定的抹灰厚度及砂浆种类，一般不得换算，如设计图纸对厚度与配合比有明确要求时，可以换算。

四、砂浆换算

1、本定额中的砂浆采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆，换算方法按总说明有关规定执行。

2、水泥白石子浆，如设计采用白水泥、有色石子，可按定额配合比的数量换算，如用颜料时，颜料用量按石子浆水泥用量的 8% 计算。

五、砼计算

（一）砼项目换算

本定额砼操作，采用商品泵送砼。“如需采用少量现场搅拌砼，换算方法按总说明有关规定执行。

（二）毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量，块形基础 20%，条形基础 15%，设计使用量不同时，其毛石和砼用量可按比例调整，其他不变。

（三）砼石子粒径规定

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

(四) 混凝土蒸气养护

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

六、砼标号、砂浆等级配的换算

当工程项目中设计的砂浆, 石子粒料、砼强度等级等与定额项目规定不相符时, 可根据定额说明进行相应的换算. 在进行换算时, 应遵循“两种材料交换, 定额含量不变的原则”。

七、水泥白石子浆计算

水泥白石子浆, 如设计采用白水泥、有色石子, 可按定额配合比的数量换算; 如用颜料时, 颜料用量按水泥用量的 8% 计算。

八、带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰, 按混凝土天棚抹灰合计工日乘系数 1.50。弧形天棚抹灰, 其合计工日乘系数 1.20。工程量均按展开面积计算。

九、外墙面抹灰如需嵌缝起线, 每平方米增加 0.019 工日, 木成材 0.0005 立方米。外墙如需嵌玻璃嵌条时, 每平方米增加 0.046 工日, 3 毫米玻璃 0.023 平方米。

十、剁假石抹灰, 墙面、墙裙如分格每平方米增加 0.072 工日。剁假石抹灰, 柱分格人工乘系数 1.25。

十一、混凝土圆柱或砖圆柱, 按梁柱面相应定额, 每平方米增加 0.062 工日, 其他不变。

十二、各种剁头、贡式等异形门窗框如粉线脚, 其直线形每米增加 0.06 工日, 异(弧)形每米增加 0.1 工日。

十三、瓷砖如用 10×10 厘米或 15×7.5 厘米时, 瓷砖数量可调整, 人工乘系数 1.43, 其他不变。弧形墙贴砖时, 人工乘系数 1.18。

第九章 抹灰工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 除定额注明者外，均按图示净长、净宽、净面积计算。

(二) 室内净高（山墙分室内地坪至山尖二分之一高度）在 3.6m 以内的墙面及天棚抹灰脚手架费用已包括在定额其他材料费用中。超过 3.6m 时，可另行计算抹灰脚手架。

(三) 天棚抹灰计算

1、天棚抹灰，以主墙间的净空面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱所占的面积。带有钢筋混凝土梁的天棚，其梁的二侧面积，并入天棚抹灰工程量内计算。

2、混凝土天棚、板条、金属网天棚面层定额分别以不同抹灰材料的底和面（混合砂浆底、干粉砂浆面，混合砂浆底，纸筋灰面，混合砂浆底、中、纸筋灰面，纸筋灰底面）的面积设项。

3、井字梁天棚指井内面积在 5 平方米以内者，与密肋梁同，以展开面积计算。按混凝土天棚抹灰合计工日乘系数 1.50，弧形天棚抹灰，其合计工日乘系数 1.20，工程量按展开面积计算。

4、天棚抹灰定额包括小圆角工料在内。

5、檐口天棚的抹灰，并入相同的天棚抹灰工程量内计算。

(四) 内墙抹灰计算

1、内墙面抹灰：

(1) 应扣除门窗洞口（门窗框外围面积，下同。）和空圈所占的面积。

(2) 不扣除踢脚板、挂镜线、0.3 平方米以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。

(3) 不增加洞口侧壁和顶面。

(4) 垛的侧面抹灰应与内墙面抹灰工程量合并计算。

(5) 内墙面抹灰的长度，以主墙间的图示净尺寸计算，其高度确定如下：

①、无墙裙的，其高度按室内地坪面或楼面至天棚底面。

②、有墙裙的，其高度按墙裙顶点至天棚底面。

2、内墙裙抹灰以长度乘高度计算。

(1)应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，其侧壁的面积亦不增加。

(2)垛的侧壁面积，并入内墙裙抹灰面积计算。

3、砖墙中的钢筋混凝土梁、柱等的抹灰按墙面抹灰定额计算。

4、柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。

5、护角线已包括在定额内，不另计算。

(五) 外墙抹灰计算

1、外墙抹灰：

(1)应扣除门窗洞口和空圈所占的面积。

(2)不扣除 0.3 平方米以内的孔洞面积。

(3)门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧面抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算。

2、独立柱和单梁的抹灰，应另列项目计算。

3、外墙裙抹灰：

(1)应扣除门口和空圈所占的面积。

(2)侧壁并入相应的定额内计算。

4、阳台、雨篷抹灰：

(1)定额中已包括底面、上面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。

(2)阳台的栏杆、栏板抹灰应另列项目按相应定额计算。

5、挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线、压顶等，套用相应定额，窗台线与腰线连结时，并入腰线内计算。

6、外窗台抹灰长度如设计无规定时，可按窗框外围宽度另加共 20 厘米计算，窗台展开宽度按 36 厘米计算。

7、墙面勾缝应扣除墙裙及局部较大的抹灰面积。

(1)不扣除门窗洞口及腰线、窗套等的零星抹灰面积。

(2)不增加垛的侧面，门窗洞口侧壁和顶面的面积。

(六) 脚手超高费计算

本章定额中室内净高（山墙部分室内地坪至山尖二分之一高度）在 3.6 米内的墙面及天棚抹灰脚手架费用，已包括在定额中其他材料费内，超过 3.6 米时，可另行计算抹灰脚手架费用。

二、计算单位

(一) 以净面积为单位

本章定额中，工程量计算以净面积计算的有：

- 1、天棚抹灰以平方米计算。
- 2、内墙抹灰以平方米计算。

(二) 以展开面积为单位

本章定额中，工程量计算以展开面积计算的有：

- 1、内墙裙抹灰以平方米计算。
- 2、外墙抹灰以平方米计算。
- 3、外墙裙抹灰，以展开面积计算。
- 4、密肋梁和井字梁天棚抹灰，以展开面积计算。
- 5、柱与单梁的抹灰，以展开面积计算。
- 6、挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线、压顶等抹灰，以展开面积计算。
- 7、栏板、遮阳板抹灰，以展开面积计算。
- 8、塑松（杉）树皮、竹节、竹片、壁画面、木纹板、园林小摆设抹灰面，均按图示尺寸，以展开面积计算。

(三) 以延长米为单位

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、墙面装饰线脚，以每一个突出棱角为一道线，分别套用三道线以内或五道线以内，以延长米计算。
- 2、预制塑松根、松皮柱、黄竹、金丝竹、飞来椅，均按图示尺寸，以延长米计算。

(四) 以投影面积为单位

本章定额中，工程量计算以投影面积计算的有：

- 1、阳台、雨篷抹灰以水平投影面积计算。
- 2、墙面勾缝以垂直投影面积计算。

第九章 抹灰工程

1. 天棚抹灰

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光(包括抹光小圆角)。

定 额 编 号			02-09-01-001	02-09-01-002	02-09-01-003	02-09-01-004
项 目		单 位	天棚面混凝土面层			
			混合砂浆底水泥 砂浆面	纸筋灰浆面		
				混合砂浆底	混合砂浆底中	纸筋灰浆底
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.1837	0.1400	0.1577	0.0960
	人工小计	工日	0.1837	0.1400	0.1577	0.0960
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0072			
	干粉砂浆DP5.0	m ³			0.0072	
	混合砂浆 1:3:9	m ³	0.0113	0.0124	0.0114	
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	纸筋石灰浆	m ³		0.0021	0.0021	0.0080
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0051	0.0038	0.0044	0.0026
	灰浆搅拌机400L	台班		0.0030		0.0020

1. 天棚抹灰

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光(包括抹光小圆角)。3. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号		02-09-01-005	02-09-01-006	02-09-01-007	02-09-01-008	
项 目		单 位	天棚面			
			板条面石灰麻刀 砂浆底纸筋灰浆 面	钢丝网面混合砂 浆底面	三道线内	五道线内
			m ²	m ²	m	m
人 工	抹灰工	工日	0.1300	0.1540	0.1150	0.2060
	人工小计	工日	0.1300	0.1540	0.1150	0.2060
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0062		
	石灰麻刀砂浆 1:3	m ³	0.0207			
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	水泥麻刀灰浆	m ³			0.0021	0.0064
	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m ³		0.0130		
	纸筋石灰浆	m ³	0.0021		0.0010	0.0006
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0036	0.0044	0.0032	0.0056
	灰浆搅拌机400L	台班	0.0028		0.0025	0.0043

2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号		02-09-02-001	02-09-02-002	02-09-02-003	02-09-02-004	
项 目		单 位	砖内墙面			墙面
			纸筋灰浆面			砖内墙面
			石灰砂浆底	混合砂浆底	纸筋灰浆底	混合砂浆底水泥砂浆面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.1379	0.1569	0.0719	0.1681
	人工小计	工日	0.1379	0.1569	0.0719	0.1681
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0071
	干粉砂浆DP5.0	m ³				0.0142
	混合砂浆 1:3:9	m ³		0.0189		
	石灰砂浆 1:3	m ³	0.0180			
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	纸筋石灰浆	m ³	0.0021	0.0021	0.0081	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0038	0.0044	0.0021	0.0049

2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号		02-09-02-005	02-09-02-006	02-09-02-007	02-09-02-008	
项 目		单 位	墙 面			
			砖内墙面	板条墙面		
			石灰砂浆底混合 砂浆面 m ²	混合砂浆底水泥 砂浆面 m ²	石灰砂浆底面 m ²	石灰砂浆底纸筋 灰浆面 m ²
人 工	抹灰工	工日	0.1727	0.1767	0.1850	0.1850
	人工小计	工日	0.1727	0.1767	0.1850	0.1850
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0051		
	干粉砂浆DP5.0	m ³	0.0072	0.0204		
	石灰麻刀砂浆 1:3	m ³			0.0123	0.0206
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m ³			0.0051	
	纸筋石灰浆	m ³				0.0021
	其他材料费	%	5.0000	4.0840	5.0000	3.9360
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0049	0.0051	0.0051	0.0051
	灰浆搅拌机400L	台班			0.0039	0.0039

2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号		02-09-02-009	02-09-02-010	02-09-02-011	02-09-02-012	
项 目		单 位	墙 面			钢板网墙面
			毛石墙面			水泥砂浆底面
			水泥砂浆底面	混合砂浆底面	石灰砂浆底纸筋灰浆面	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.2054	0.2190	0.2109	0.1737
	人工小计	工日	0.2054	0.2190	0.2109	0.1737
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0233			0.0204
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0122		0.0010	
	干粉砂浆DP5.0	m ³		0.0122		
	干粉砂浆DS20.0	m ³				0.0051
	混合砂浆 1:3:9	m ³		0.0223		
	石灰砂浆 1:3	m ³			0.0355	
	水	m ³		0.0020	0.0020	0.0020
	纸筋石灰浆	m ³			0.0021	
	其他材料费	%	3.0490	2.0250	4.9490	3.0620
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0059	0.0062	0.0059	0.0051

2. 墙面抹灰

工作内容：1、2、3、1.清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2.抹灰、找平、罩面及压光。3.粉洞口侧角、护角线。4.搭拆3.6米以内脚手架。
4、1.清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2.抹灰、找平、罩面及压光。3.起线、格缝、贴木压条。

定 额 编 号			02-09-02-013	02-09-02-014	02-09-02-015	02-09-02-016	
项 目		单 位	内墙裙		墙面	砖外墙墙面	
			砖墙面	毛石墙	砖外墙墙面	水泥砂浆底水泥	
			混合砂浆底水泥砂浆面		水泥砂浆底面		白石屑浆面
			m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.1510	0.2054	0.1570	0.1674	
	人工小计	工日	0.1510	0.2054	0.1570	0.1674	
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0062	0.0122	0.0071		
	干粉砂浆DP5.0	m ³	0.0183	0.0235			
	白水泥白石屑浆1:2	m ³				0.0071	
	干粉砂浆DP15.0	m ³			0.0142	0.0142	
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	
	其他材料费	%	4.0910	2.9890	4.0520	3.0370	
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0044	0.0059	0.0046	0.0049	

2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 起线、格缝、贴木压条。

定 额 编 号			02-09-02-017	02-09-02-018	02-09-02-019	02-09-02-020
项 目		单 位	砖外墙墙面			毛石外墙面
			水泥石灰砂浆底面	石灰黄沙底纸筋灰浆面	混合砂浆底纸筋灰浆面	水泥砂浆底面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.1587	0.1560	0.1504	0.1875
	人工小计	工日	0.1587	0.1560	0.1504	0.1875
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³				0.0233
	干粉砂浆DP5.0	m ³	0.0071		0.0169	
	干粉砂浆DS20.0	m ³				0.0120
	混合砂浆 1:3:9	m ³	0.0142			
	石灰砂浆 1:3	m ³		0.0191		
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	纸筋石灰浆	m ³		0.0021	0.0021	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	2.0350
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0044	0.0044	0.0044	0.0054
	灰浆搅拌机400L	台班		0.0034		

2. 墙面抹灰

工作内容：1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号			02-09-02-021	02-09-02-022	02-09-02-023	02-09-02-024
项 目		单 位	水泥石灰砂浆底 石膏灰浆面	剁假石	水刷石	
			砖墙面	砖墙面墙裙	砖墙、砖墙裙	毛石墙、毛石墙 裙
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.1909	0.7814	0.3558	0.3553
	人工小计	工日	0.1909	0.7814	0.3558	0.3553
材 料	白水泥白石屑浆1:2	m ³		0.0102		
	干粉砂浆DP15.0	m ³		0.0173	0.0162	0.0235
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0010			
	石灰麻刀砂浆 1:3	m ³	0.0188			
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0200	0.0200
	水泥白石子浆 1:1.5	m ³			0.0102	0.0102
	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m ³	0.0051			
	素石膏浆	m ³	0.0021			
	素水泥浆	m ³		0.0010	0.0010	0.0010
	一般木成材	m ³			0.0005	0.0005
	其他材料费	%	3.0330	2.0290	1.8670	1.8630
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0054	0.0056	0.0051	0.0051

2. 墙面抹灰

工作内容：1、2、清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。

3、1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、补浆、水磨、打蜡。3.拉毛。

定 额 编 号			02-09-02-025	02-09-02-026	02-09-02-027
项 目		单 位	干粘石		拉毛
			砖墙面、砖墙裙	毛石墙面、毛石墙裙	墙面
			m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.2864	0.2867	0.1530
	人工小计	工日	0.2864	0.2867	0.1530
材 料	白石子	t	0.0059	0.0059	
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0162	0.0214	
	素水泥浆	m ³	0.0010	0.0010	
	一般木成材	m ³	0.0005	0.0005	
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0071	0.0071	0.0061
	混合砂浆 1:3:9	m ³			0.0152
	水	m ³			0.0020
	其他材料费	%	0.9070	1.8470	5.0000
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0083	0.0085	0.0044

3. 柱梁面抹灰

工作内容：1、2、1.清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2.抹灰、找平、罩面及压光。3.起线、格缝、贴木压条。
3、4、1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号		02-09-03-001	02-09-03-002	02-09-03-003	02-09-03-004	
项 目		单 位	柱、梁面			
			水泥砂浆底面	水泥石灰砂浆底 纸筋灰浆面	剁假石	水刷石
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.2240	0.2100	1.0539	0.4645
	人工小计	工日	0.2240	0.2100	1.0539	0.4645
材 料	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0075			
	混合砂浆 1:3:9	m ³		0.0171		
	纸筋石灰浆	m ³		0.0022		
	白水泥白石屑浆1:2	m ³			0.0107	
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0110		0.0156	0.0169
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0200
	水泥白石子浆 1:1.5	m ³				0.0107
	素水泥浆	m ³			0.0011	0.0011
	一般木成材	m ³				0.0005
	其他材料费	%	4.0150	5.0000	1.9580	1.8230
机 械	灰浆搅拌机400L	台班		0.0045		
	电动卷扬机单快1t	台班	0.0064	0.0059	0.0074	0.0067

3. 柱梁面抹灰

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。。

定 额 编 号		02-09-03-005	
项 目		单 位	柱、梁面 干粘石 m ²
人 工	抹灰工	工日	0.3743
	人工小计	工日	0.3743
材 料	白石子	t	0.0061
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0161
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0075
	素水泥浆	m ³	0.0011
	一般木成材	m ³	0.0005
	其他材料费	%	1.8140
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0108

上海市建筑建材业管理总站

4. 其他仿古抹灰

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号		02-09-04-001	02-09-04-002	02-09-04-003	02-09-04-004	
项 目		单 位	混合砂浆底、纸筋灰浆面			
			墙面、墙裙	各种剁头	贡式门窗框	异形门窗框
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.2234	0.5624	0.8574	1.0134
	人工小计	工日	0.2234	0.5624	0.8574	1.0134
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	水泥纸筋石灰砂浆	m ³	0.0100	0.0100	0.0100	0.0120
	纸筋石灰浆	m ³	0.0076	0.0076	0.0076	0.0081
	其他材料费	%	0.9930	0.9930	0.9930	0.9960

上海市建筑建材业管理总站

4. 其他仿古抹灰

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号		02-09-04-005	02-09-04-006	02-09-04-007	02-09-04-008	
项 目		单 位	混合砂浆底、纸筋灰浆面		抛方、博封面层	字碑面层
			地圆地洞	半墙面砖	混合砂浆底纸筋灰浆面	混合砂浆底水泥纸筋面
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.9347	0.2794	0.3824	0.6024
	人工小计	工日	0.9347	0.2794	0.3824	0.6024
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0070	0.0050	0.0080	0.0080
	石灰砂浆 1:3	m ³			0.0100	0.0100
	水	m ³	0.0020	0.0020		
	水泥纸筋石灰砂浆	m ³	0.0120	0.0100		
	纸筋石灰浆	m ³	0.0081	0.0081	0.0040	0.0040
	其他材料费	%	0.9910	1.0170	1.0100	0.9900

上海市建筑建材业管理总站

4. 其他仿古抹灰

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号		02-09-04-009		02-09-04-010	
项 目		单 位	空心坐槛、栏杆面层		
			水泥砂浆底面		
			无线脚	有线脚	
			m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	1.1702	1.9702	
	人工小计	工日	1.1702	1.9702	
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0100	0.0100	
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0200	0.0200	
	水	m ³	0.0020	0.0020	
	其他材料费	%	0.9930		

上海市建筑建材业管理总站

5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1、2、3、1.清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2.抹灰、找平、罩面及压光。3.起线、格缝、贴木压条。
4.1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号			02-09-05-001	02-09-05-002	02-09-05-003	02-09-05-004
项 目		单 位	挑台、天沟、腰线、栏杆、扶手、压顶、门窗套	阳台、雨篷	小形砌体	剁假石
			水泥砂浆底面			挑沿、腰线、栏杆、扶手
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.6955	0.7479	0.2504	1.8628
	人工小计	工日	0.6955	0.7479	0.2504	1.8628
材 料	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0254	0.0072	
	干粉砂浆DS20.0	m ³	0.0091			
	混合砂浆 1:3:9	m ³		0.0105		
	水	m ³	0.0020	0.0021		
	纸筋石灰浆	m ³		0.0021		
	白水泥白石屑浆1:2	m ³				0.0113
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0201	0.0057	0.0161	0.0190
	素水泥浆	m ³				0.0011
	其他材料费	%	3.0150	1.9930	4.0450	2.0310
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0010	0.0010	0.0072	0.0132

5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号			02-09-05-005	02-09-05-006	02-09-05-007	02-09-05-008
项 目		单 位	剁假石		水刷石	
			窗台线、门窗线 压顶及其他 m ²	阳台、雨篷（水 平投影面积） m ²	挑沿、天沟、腰 线、栏杆 m ²	窗台线、门窗线 压顶及其他 m ²
人 工	抹灰工	工日	2.3821	1.3698	1.1142	1.1414
	人工小计	工日	2.3821	1.3698	1.1142	1.1414
材 料	白水泥白石屑浆1:2	m ³	0.0113	0.0038		
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0213	0.0055	0.0179	0.0201
	干粉砂浆DP20.0	m ³		0.0227		
	混合砂浆 1:3:9	m ³		0.0105		
	水	m ³			0.0200	0.0200
	水泥白石子浆 1:1.5	m ³			0.0113	0.0113
	素水泥浆	m ³	0.0011	0.0010	0.0011	0.0011
	纸筋石灰浆	m ³		0.0021		
	其他材料费	%	2.0490	1.9730	2.0350	2.0370
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0169	0.0097	0.0159	0.0161

5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1、1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。
2、3、4、清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。

定 额 编 号			02-09-05-009	02-09-05-010	02-09-05-011	02-09-05-012
项 目		单 位	水刷石	干粘石		
			阳台、雨篷（水平投影面积） m ²	挑沿、腰线、栏杆、扶手 m ²	窗台线、门窗线压顶及其他 m ²	阳台、雨篷（投影面积） m ²
人 工	抹灰工	工日	1.0228	0.9306	0.9526	0.8759
	人工小计	工日	1.0228	0.9306	0.9526	0.8759
材 料	水	m ³	0.0120			
	水泥白石子浆 1:1.5	m ³	0.0038			
	白石子	t		0.0065	0.0065	0.0022
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0055	0.0179	0.0179	0.0055
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0227		0.0080	0.0254
	干粉砂浆DS20.0	m ³		0.0080		
	混合砂浆 1:3:9	m ³	0.0105			0.0105
	素水泥浆	m ³	0.0010	0.0011	0.0011	0.0010
	纸筋石灰浆	m ³	0.0021			0.0021
	其他材料费	%	1.9370	2.0120	2.0120	1.9850
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0144	0.0133	0.0136	0.0126

5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1、制作、安装及拆除模板、制作及绑扎钢筋、制作及浇捣混凝土、砂浆抹平、构件养护、面层磨光、打蜡擦光及现场安装。

2、3、4、清洗墙面，修补缝口，调运砂浆，勾缝。

定 额 编 号			02-09-05-013	02-09-05-014	02-09-05-015	02-09-05-016
项 目		单 位	园林小摆设	水泥砂浆	水泥膏	
			干粉砂浆底面 抹灰面	砖墙面勾缝	凸缝	凹缝
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.6628	0.1060	0.9350	0.7560
	人工小计	工日	0.6628	0.1060	0.9350	0.7560
材 料	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0090			
	干粉砂浆DP5.0	m ³	0.0130			
	水泥砂浆 1:1	m ³	0.0060	0.0021		
	素水泥浆	m ³			0.0051	0.0051
	其他材料费	%		5.0000	5.0000	5.0000

上海市建筑建材业管理总站

6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号			02-09-06-001	02-09-06-002	02-09-06-003	02-09-06-004
项 目		单 位	镶贴块料面层			
			水泥砂浆贴瓷砖		水泥砂浆贴马赛克	
			墙面、墙裙	小型项目	墙面、墙裙	小型项目
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.6007	0.8207	0.7404	0.9813
	人工小计	工日	0.6007	0.8207	0.7404	0.9813
材 料	白瓷砖150×150	块	45.1100	45.1100		
	白胶	kg			0.0770	0.0770
	白水泥80°	t	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0174	0.0174	0.0173	0.0174
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0082	0.0082		
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	水泥砂浆 1:1	m ³			0.0051	0.0051
	素水泥浆	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	陶瓷锦砖(马赛克)15小方	m ²			1.0100	1.0100
	其他材料费	%	0.0210	0.2010	0.0700	0.2400
机械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0087	0.0120	0.0105	0.0138

6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号		02-09-06-005	02-09-06-006	02-09-06-007	02-09-06-008	
项 目		单 位	镶贴块料面层			
			面 砖		人 造 大 理 石	
			不勾缝	勾 缝	墙 面、墙 裙	柱、梁 及 其 他
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	抹灰工	工日	0.4931	0.7011	0.5860	0.6810
	人工小计	工日	0.4931	0.7011	0.5860	0.6810
材 料	白水泥80°	t			0.0010	0.0010
	草酸	kg			0.0100	0.0100
	成型钢筋	t			0.0008	0.0008
	大理石饰面板1000×1000厚20	m ²			1.0100	1.0100
	干粉砂浆DP15.0	m ³	0.0160	0.0160		
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0082	0.0082	0.0214	0.0214
	煤油	kg			0.0400	0.0400
	普通黄铜丝	kg			0.0400	0.0400
	清油	kg			0.0050	0.0050
	溶剂油200#	kg			0.0060	0.0060
	水	m ³	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	水泥砂浆 1:1	m ³		0.0015		
	铁件	kg			0.3400	0.3400
	硬白蜡	kg			0.0270	0.0270
	釉面外墙饰面砖100×100	块	101.0000	86.0000		
	其他材料费	%	4.0030	3.0290	0.1990	0.1990
机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0072	0.0100	0.0085	0.0097

6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号		02-09-06-009		02-09-06-010	
项 目		单 位	镶贴块料面层		
			天然大理石		
			墙面、墙裙		柱、梁及其他
			m ²	m ²	
人 工	抹灰工	工日	0.5853		0.6793
	人工小计	工日	0.5853		0.6793
材 料	白水泥80°	t	0.0010		0.0010
	草酸	kg	0.0100		0.0100
	成型钢筋	t	0.0008		0.0008
	大理石饰面板1000×1000厚20	m ²	1.0100		1.0100
	干粉砂浆DP20.0	m ³	0.0266		0.0266
	煤油	kg	0.0400		0.0400
	普通黄铜丝	kg	0.0400		0.0400
	清油	kg	0.0050		0.0050
	溶剂油200#	kg	0.0060		0.0060
	水	m ³	0.0020		0.0020
	铁件	kg	0.3400		0.3400
	硬白蜡	kg	0.0270		0.0270
	其他材料费	%	0.0700		0.0700
	机 械	电动卷扬机单快1t	台班	0.0085	

第十章 油漆工程

上海市建筑建材业管理总站

第十章 油漆工程

说 明

一、包括范围

本章定额有九节内容组成，其中包括：上下架构件油漆；斗拱、垫拱板、雀替油漆；门窗扇油漆；木装修油漆；其他木材面油漆；金属面油漆；抹灰面油漆；贴壁纸；水质涂料；匾及匾字等工程内容。

二、上下架构件油漆

古建筑上下架构件包括圆形柱、梁、架、桁、梓桁；方形柱、矩形梁、架、桁、梓桁、枋子等定额子目。

三、斗拱、垫拱板、雀替油漆

斗拱、垫拱板、雀替是古建筑装饰部件包括斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等定额子目。

四、木门、窗油漆

木门、窗包括各种古式木门扇（广库大门、石库门、屏门、对子门等）；各种古式木窗（短窗、长窗、异形窗）；各种古式木装饰构件（栏杆、吴王靠、挂落、飞罩、地罩）以及普通木构件（单层木门窗、双层木门窗、三层木门窗、百叶木门窗、间隔壁）等定额子目。

五、金属面油漆

金属面油漆包括钢结构、钢门窗、平板屋面、镀锌铁皮面、笼舍、栏杆、其它金属面油漆等定额子目。

六、贴墙纸

墙面贴墙纸，按图示尺寸的实铺面积计算，墙纸品种不同可以换算，但其用量不变。墙纸采用仿锦缎，与大单元对花者，壁纸用量乘以 1.20 系数，其他材料不变。

七、水质涂料

水质涂料不分抹灰面、砖墙面、混凝土面、拉毛墙面，均执行本定额。不论手工刷浆或机动喷浆，均执行本定额。喷刷抹灰面（毛面）时，按抹灰面（光面）项目，工料乘以 1.25

八、匾及匾字

區分混色、清色两种，區字按不同颜色、材料套用相应定额子目。

九、定额换算

油漆人工中已包括配料、调色油漆人工在内，如供应成品漆，也按本定额执行。

十、脚手架

室内净高 3.6 米以内的屋面板下、楼板下的油漆、刷浆的脚手费已包括在定额内。

十一、操作方法

油漆工程均按手工操作、喷涂按机械考虑，如采用不同方法均执行本定额。

上海市建筑建材业管理总站

第十章 油漆工程

计算规则

一、工程量计算规定

(一) 木上下架构件油漆

该部分木构件油漆工程量以展开面积计算，通常以木材竣工料体积折换成油漆展开面积。 [另见附表(一)]

(二) 斗拱、垫拱板、雀替面油漆

该部分部件以展开面积计算。通常以图示尺寸计算展开面积，或以竣工木料体积折换的方法计算油漆工程量面积。 [另见附表(二)]

(三) 木门、窗油漆

该部分油漆工程量以系数方法计算。 [另见附表(三)]

(四) 木装修油漆

- 1、木装修：木扶手、木地板以系数方法计算油漆工程量。 [另见附表(四)]
- 2、古建零星小构件，该部分以系数方法确定油漆工程量。 [另见附表(五)]
- 3、广漆（退光）项目：可直接套用定额子目。 [另见附表(六)]
- 4、其他木材面油漆主要指以上未包括的，除古建筑零星小构件项目以外的普通小饰件。该部份以系数方法确定油漆工程量。 [另见附表(七)]

(五) 混凝土面油漆：

- 1、混凝土仿古式上下架构件油漆，按构件刷油展开面积计算油漆工程量，直接套用相应项目。
- 2、混凝土仿古构件油漆子目，计算工程量的系数（多面涂刷按单面计算油漆工程量）。
- 3、表中没有的系数，可参照木材面相关项目系数和计算方法执行。

[另见附表(八)]

(六) 金属面油漆

- 1、钢门窗：其油漆面积以外框面积乘以系数计算。 [另见附表(九)]
- 2、涂刷二遍防锈漆时，人工工日乘系数 1.74，材料增加一倍。
- 3、平板屋面及镀锌铁皮面：其油漆面积以实际面积乘以系数计算。平板屋面及镀锌铁皮面（涂刷磷化、锌黄底漆）项目，工程量系数（按单面计算工程量）。

[另见附表（十）]

4、其它金属面油漆

(1)、其他油漆面项目，

[另见附表（十一）]

(2)、按过氯乙烯防腐漆项目，计算工程量不考虑系数，直接套用相应子目。

（七）抹灰面油漆

1、抹灰面油漆，可利用相应的抹灰工程量计算，若无法计算的，可按长×宽×系数计算工程量。
[另见附表（十二）]

（八）水质涂料

工程量计算参照抹灰面油漆、贴墙纸方法计算。

（九）脚手超高计算

1、超过 3.6 米时，计算一次悬空脚手架费用。

2、墙面油漆、刷浆无脚手架利用时，每平方米油漆、刷浆面积，另增加 1%其他材料比例。

二、计算单位

（一）、以外围（框、扇）面积为单位

本定额中，油漆面积的计算均以图示尺寸外围面积（或外框面积）乘上系数的方法计算，不符合该规则的按下列规定执行：

（二）以延长米为单位

以延长米乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、木挂落、飞罩。
- 2、地罩以框外围长度。
- 3、木扶手、窗帘盒、窗帘棍、挂衣板、挂镜线、黑板框、生活园地框、木踢脚板。

4、夹堂板、封檐板、博风板。

5、瓦口板、眠檐、勒望、里口木、木（或混凝土）座槛。

（三）以展开面积为单位

以展开面积乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、竹结构。
- 2、木柱。
- 3、排水沟、伸缩缝、盖板。
- 4、柱、梁、架、桁、枋混凝土仿古构件。
- 5、地仗。

（四）、以投影面积为单位

1、以投影面积乘上系数计算油漆面积为单位：

- (1) 船篷轩（带压条）。
- (2) 木楼梯。
- (3) 壁橱。
- (4) 金属吸气罩。
- (5) 混凝土平板及楼梯底。

2、以投影面积计算油漆面积为单位：

- (1) 匾油漆。
- (2) 字油漆。

(五)、以斜面积为单位

斜面积计算以实际斜面积乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、平板屋面。
- 2、瓦垄板屋面。

(六)、以扣减油漆面积为单位

以实际面积须扣除部分面积，再乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、望板，应扣除椽面后的净面积。
- 2、山填板，应扣除椽面后的净面积。

上海市建筑建材业管理总站

附表（一）

单位：每立方米构件，折算油漆面积系数（平方米）

名 称	断面规格 (毫米)	展开面积 平方米	备 注
圆形柱、梁、架、桁、梓 桁	Ø120	33.36	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算 工程量
	Ø140	28.55	
	Ø160	25.00	
	Ø180	22.24	
	Ø200	20.00	
	Ø250	15.99	
	Ø300	13.33	
方 形 柱	边长 120	33.33	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算 工程量
	边长 140	28.57	
	边长 160	25.00	
	边长 180	22.22	
	边长 200	20.00	
	边长 250	16.00	
	边长 300	13.33	
矩形梁、架、桁条、梓桁、 枋子	120×200	21.67	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算 工程量
	200×300	13.33	
	240×300	11.67	
	240×400	10.83	

附表（二）

单位：每立方米构件，折算油漆面积系数（平方米）

名 称	断面规格 (毫米)	展开面积 平方米	备 注
半圆形椽子	Ø60	67.29	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算工程量。
	Ø80	50.04	
	Ø100	40.26	
	Ø120	33.35	
	Ø150	26.67	
矩形椽子	40×50	65.00	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算工程量。
	40×60	58.33	
	50×70	48.57	
	60×80	41.67	
	100×100	30.00	
	120×120	25.00	
	150×50	20.00	

附表（三）

单位：按单层木门窗，折算油漆面积系数（多面涂刷按单面计算工程量）（平方米）

项 目	系 数	备 注
单层木门窗	1.00	框、（扇）外围面积
单层组合窗	1.00	
双层木门窗	1.36	
双层组合窗	1.40	
三层木门窗	2.40	
百叶木门窗	1.40	
古式长窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.43	框、（扇）外围面积
古式短窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.45	
圆形、多角形窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.44	
古式长窗（冰、乱纹、龟六角）	1.55	
古式短窗（冰、乱纹、龟六角）	1.58	
圆形、多角形窗（冰、乱纹、龟六角）	1.56	
厂库大门	1.20	
石库门	1.15	
屏门	1.26	
贡式槿子对子门	1.26	
间壁、隔断	1.10	长×宽（满外量、不展开）
木栅栏、木栏杆（带扶手）	1.00	
古式木栏杆（带碰槛）	1.32	
吴王靠（美人靠）	1.46	延长米
木挂落	0.45	
飞罩	0.50	框外围长度：米
地罩	0.54	

附表（四）

单位：木扶手、地板，折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
木扶手（不带托板）	1.00	延长米
木扶手（带托板）	2.50	延长米
木地板	1.00	长×宽
木楼梯	2.30	水平投影（不包括底面）
木踢脚板	0.16	延长米

附表（五）

单位：古建零星构件，折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
夹堂板、封沿板、博风板	2.20	延长米
天棚压条	0.40	延长米
瓦口板、眠檐、勒望、里口木	0.45	延长米
木座槛	2.39	延长米
船篷轩（带压条）	1.06	投影面积之和，不展开
竹片面	0.90	长×宽
竹结构	0.83	展开面积
望板	0.83	扣除椽面后的净面积
山填板	0.83	扣除椽面后的净面积

附表（六）

单位：广漆（退光）、折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
木门窗扇（单面）	1.00	长×宽
木扶手（不带托板）	1.00	延长米
木柱	1.00	展开面积

附表（七）

单位：按其他木材面，折算油漆面积系数（单面涂刷按单面计算工程量）（平方米）

项 目	系 数	备 注
木板、胶合板天棚	1.00	长×宽
屋面板带桁条	1.10	斜长×宽
清水板条檐口天棚	1.10	长×宽
吸音板、墙面或天棚	0.87	长×宽
鱼鳞板墙	2.40	长×宽
暖气罩	1.30	长×宽
出入口盖板、检查口	0.87	长×宽
筒子板	0.83	长×宽
木护墙、墙裙	0.90	长×宽
壁橱	0.83	投影面积之和，不展开
窗帘盒	2.00	延长米
挂衣板、黑板框、生活园地框	0.50	延长米
挂镜线、窗帘棍	0.40	延长米

附表（八）

砼构件面，折算油漆面积系数

项 目	系 数	备 注
柱、梁、架、桁、枋仿古构件	1.00	展开面积
古式栏杆	2.90	长×宽（满展外量、不展
吴王靠	3.21	长×宽（满展外量、不展
挂落	1.00	延长米
封檐板、博风板	0.50	延长米
混凝土座槛	0.55	延长米

附表（九）

钢门窗，折算油漆面积系数（多面涂刷按单面计算工程量）

项 目	系 数	备 注
单层钢门窗	1.00	框（扇）外围面积
双层钢门窗	1.50	框（扇）外围面积
半截百叶钢门	2.20	框（扇）外围面积
铁百叶窗	2.70	框（扇）外围面积
铁折叠门	2.30	框（扇）外围面积
铁平开、推拉门	1.70	框（扇）外围面积
铁丝网大门	0.80	框（扇）外围面积
包镀锌铁皮门	1.63	框（扇）外围面积
满钢板门	1.60	框（扇）外围面积
间壁	1.90	长×宽
平板屋面	0.74	斜长×宽
瓦垄板屋面	0.88	斜长×宽
排水、伸缩缝、盖板	0.78	展开面积
吸气罩	1.63	水平投影面积

附表（十）

平屋面及铁皮面，折算油漆面积系数表

项 目	系 数	备 注
平板屋面	1.00	斜长×宽
瓦垄板屋面	1.20	斜长×宽
排水、伸缩缝、盖板	1.05	展开面积
吸气罩	2.20	水平投影面积
包镀锌铁皮门	2.20	框外围面积

附表（十一）

其他面油漆，折算油漆面积系数表

项 目	系 数	备 注
钢屋架、天窗架、挡风架、屋架梁、支撑、桁条	1.00	重量：吨
墙架空腹式	0.50	
墙架隔板式	0.80	
钢柱、梁、花式梁柱、空花构件	0.60	
操作台、走台	0.70	
钢栅栏门、栏杆、窗栅、兽笼	1.70	
钢爬梯	1.20	
轻型屋架	1.40	
踏步式钢扶梯	1.10	
零星铁件	1.30	

附表（十二）

抹灰面、贴墙纸，折算油漆面积系数

项 目	系 数	备 注
槽形底板、混凝土折瓦板	1.30	长×宽
有梁板底	1.10	长×宽
密肋、井字梁底板	1.50	长×宽
混凝土平板或楼梯底	1.30	水平投影面积

第十章 油漆工程

1. 上、下架构件油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号			02-10-01-001	02-10-01-002	02-10-01-003	02-10-01-004
项 目		单 位	柱、梁、架、枋、桁古式木构件			木柱
			广漆(国漆)		广漆(国漆)柱、梁面	广漆(国漆)退光四遍
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	0.3490	0.6070	0.7730	1.3160
	人工小计	工日	0.3490	0.6070	0.7730	1.3160
材 料	麻布	kg				0.2500
	麦丽纸	kg				0.1000
	生漆	kg	0.0600	0.0720	0.0840	0.2400
	石膏粉特制	kg	0.0260	0.0310	0.0350	0.1500
	熟桐油	kg	0.0600	0.0720	0.0840	
	松香水	kg	0.0520	0.0560	0.0700	0.1200
	线麻	kg				0.1500
	颜料(色粉)	kg				0.0250
	氧化铁红	kg	0.0210	0.0290	0.0330	
	银珠	kg	0.0020	0.0030	0.0030	
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

1. 上、下架构件油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-01-005	02-10-01-006	02-10-01-007	02-10-01-008	
项 目		单 位	柱、梁、架、枋、桁古式木构件			
			调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍	熟桐油(清油)二遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.2090	0.2340	0.2500	0.1820
	人工小计	工日	0.2090	0.2340	0.2500	0.1820
材 料	调合漆	kg	0.0920	0.0920	0.0920	
	清油	kg		0.0070	0.0070	
	溶剂油200#	kg		0.0340	0.0340	0.0310
	石膏粉特制	kg	0.0210	0.0210	0.0210	
	熟桐油	kg	0.0100	0.0180	0.0180	0.0930
	无光调合漆	kg	0.1160	0.1040	0.2080	
	其他材料费	%	1.9926	2.0248	2.0135	2.0251

1. 上、下架构件油漆

工作内容：1、2、1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。
3、4、清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号			02-10-01-009	02-10-01-010	02-10-01-011	02-10-01-012
项 目		单 位	柱、梁、架、枋、桁古式木构件		混凝土柱、梁、架、枋、桁古式构件	
			底油、油色、清漆二遍		润粉刮腻子油色清漆三遍	
			广漆(国漆)		明光二遍	明光三遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.2210	0.7730		
	广漆油漆工	工日			0.4540	0.7900
	人工小计	工日	0.2210	0.7730	0.4540	0.7900
材 料	大白粉CaCO3	kg		0.0780		
	调合漆	kg	0.0040	0.0140		
	酚醛清漆F01-1	kg	0.0970	0.1430		
	清油	kg	0.0100	0.0120		
	溶剂油200#	kg	0.0610	0.0560	0.0570	0.0620
	生漆	kg			0.0660	0.0790
	石膏粉特制	kg	0.0210	0.0220	0.0280	0.0340
	熟桐油	kg	0.0180	0.0250	0.0660	0.0790
	氧化铁红	kg			0.0240	0.0310
	银珠	kg			0.0022	0.0031
	其他材料费	%	1.9527	1.9928	1.9972	2.0001

1. 上、下架构件油漆

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号		02-10-01-013	02-10-01-014	02-10-01-015	02-10-01-016	
项 目		单 位	混凝土柱、梁、架、枋、桁古式构件			
			广漆（国漆）柱、梁面 明光四遍	批腻子、底油、 调和漆二遍	抹腻子、底油、 无光调和漆、调 和漆各一遍	批腻子、乳胶漆 三遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	1.0050			
	普通油漆工	工日		0.3050	0.3250	0.3300
	人工小计	工日	1.0050	0.3050	0.3250	0.3300
材 料	白胶	kg		0.0160	0.0160	0.0170
	大白粉CaCO ₃	kg				0.0140
	调合漆	kg		0.1860	0.2640	
	清油	kg		0.0160	0.0160	
	溶剂油200#	kg	0.0770	0.0610	0.0610	
	乳胶漆	kg				0.4330
	生漆	kg	0.0920			
	石膏粉特制	kg	0.0320	0.1390	0.1390	0.1390
	熟桐油	kg	0.0920	0.0240	0.0240	
	氧化铁红	kg	0.0360			
	银珠	kg	0.0036			
	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg				0.0030
	其他材料费	%	3.0000	2.9700	1.9875	1.9863

2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-02-001	02-10-02-002	02-10-02-003	02-10-02-004	
项 目		单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件			
			广漆(国漆)			调和漆二遍
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	0.4190	0.7280	0.9280	
	普通油漆工	工日				0.2510
	人工小计	工日	0.4190	0.7280	0.9280	0.2510
材 料	调合漆	kg				0.0920
	生漆	kg	0.0600	0.0720	0.0840	
	石膏粉特制	kg	0.0260	0.0310	0.0350	0.0210
	熟桐油	kg	0.0600	0.0720	0.0840	0.0100
	松香水	kg	0.0520	0.0560	0.0700	
	无光调合漆	kg				0.1160
	氧化铁红	kg	0.0210	0.0290	0.0330	
	银珠	kg	0.0021	0.0029	0.0033	
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	1.9926

2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-02-005	02-10-02-006	02-10-02-007	02-10-02-008	
项 目		单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件			
			底油一遍调和漆 二遍 m ²	底油一遍调和漆 三遍 m ²	熟桐油(清油)二 遍 m ²	底油、油色、清 漆二遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.2810	0.3000	0.2180	0.2650
	人工小计	工日	0.2810	0.3000	0.2180	0.2650
材 料	调合漆	kg	0.0920	0.0920		0.0040
	酚醛清漆F01-1	kg				0.0970
	清油	kg	0.0070	0.0070		0.0100
	溶剂油200#	kg	0.0340	0.0340	0.0310	0.0610
	石膏粉特制	kg	0.0210	0.0210		0.0210
	熟桐油	kg	0.0180	0.0180	0.0930	0.0180
	无光调合漆	kg	0.1040	0.2080		
	其他材料费	%	2.0248	2.0135	2.0251	1.9527

2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：1. 1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。
披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。
2、3、4、清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号			02-10-02-009	02-10-02-010	02-10-02-011	02-10-02-012
项 目		单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件	混凝土斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
			润粉刮腻子油色清漆三遍	广漆(国漆)		
			m ²	明光二遍 m ²	明光三遍 m ²	明光四遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.9280			
	广漆油漆工	工日		0.5450	0.9480	1.2060
	人工小计	工日	0.9280	0.5450	0.9480	1.2060
材 料	大白粉CaCO ₃	kg	0.0780			
	调合漆	kg	0.0140			
	酚醛清漆F01-1	kg	0.1430			
	清油	kg	0.0120			
	溶剂油200#	kg	0.0560	0.0570	0.0620	0.0770
	生漆	kg		0.0660	0.0790	0.0920
	石膏粉特制	kg	0.0220	0.0280	0.0340	0.0320
	熟桐油	kg	0.0250	0.0660	0.0790	0.0920
	氧化铁红	kg		0.0240	0.0310	0.0360
	银珠	kg		0.0020	0.0030	0.0040
	其他材料费	%	1.9928	3.0000	3.0000	3.0000

2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号			02-10-02-013	02-10-02-014	02-10-02-015
项 目		单 位	混凝土斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
			批腻子、底油、调和漆 二遍 m ²	抹腻子、底油、无光调 和漆、调和漆、 m ²	批腻子、乳胶漆三遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.3660	0.3900	0.3960
	人工小计	工日	0.3660	0.3900	0.3960
材 料	白胶	kg	0.0160	0.0160	0.0170
	大白粉CaCO ₃	kg			0.0140
	调合漆	kg	0.0930	0.0930	
	清油	kg	0.0160	0.0160	
	溶剂油200#	kg	0.0610	0.0610	
	乳胶漆	kg			0.4330
	石膏粉特制	kg	0.1390	0.1390	0.1390
	熟桐油	kg	0.0240	0.0240	
	无光调合漆	kg	0.0930	0.1170	
	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg	0.0030		0.0030
	其他材料费	%	2.9700	2.9870	2.9870

3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-03-001	02-10-03-002	02-10-03-003	02-10-03-004	
项 目		单 位	单层木门窗			门扇(单)
			广漆(国漆)			广漆(国漆)退光 四遍
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	广漆油漆工	工日	0.6760	0.7400	0.9050	0.8480
	人工小计	工日	0.6760	0.7400	0.9050	0.8480
材 料	麻布	kg				0.3030
	麦丽纸	kg				0.1210
	生漆	kg	0.1300	0.1560	0.1800	0.2900
	石膏粉特制	kg	0.0550	0.0660	0.0750	0.1820
	熟桐油	kg	0.1300	0.1560	0.1800	
	松香水	kg	0.1120	0.1210	0.1520	0.1450
	线麻	kg				0.1820
	颜料(色粉)	kg				0.0300
	氧化铁红	kg	0.0460	0.0620	0.0700	
	银珠	kg	0.0040	0.0060	0.0070	
	其他材料费	%	4.0000	4.0000	4.0000	3.0000

3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号			02-10-03-005	02-10-03-006	02-10-03-007	02-10-03-008
项 目		单 位	单层木门窗			单层组合窗
			调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍	调和漆二遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.1990	0.2290	0.2770	0.2490
	人工小计	工日	0.1990	0.2290	0.2770	0.2490
材 料	调合漆	kg	0.2020	0.2020	0.2020	0.1510
	清油	kg		0.0160	0.0160	
	溶剂油200#	kg		0.0750	0.0750	
	石膏粉特制	kg	0.0460	0.0460	0.0460	0.0350
	熟桐油	kg	0.0230	0.0390	0.0390	0.0170
	无光调合漆	kg	0.2570	0.2290	0.4580	0.1920
	其他材料费	%	1.9945	1.9887	1.9961	1.9813

3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号			02-10-03-009	02-10-03-010	02-10-03-011	02-10-03-012
项 目		单 位	单层组合窗		单层木门窗	
			底油一遍调和漆 二遍 m ²	底油一遍调和漆 三遍 m ²	熟桐油（清油） 二遍 m ²	底油、油色、清 漆二遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.2870	0.3470	0.1620	0.2350
	人工小计	工日	0.2870	0.3470	0.1620	0.2350
材 料	调合漆	kg	0.1510	0.1510		0.0080
	酚醛清漆F01-1	kg				0.2120
	清油	kg	0.0120	0.0120		0.0230
	溶剂油200#	kg	0.0560	0.0560	0.0690	0.1340
	石膏粉特制	kg	0.0350	0.0350		0.0460
	熟桐油	kg	0.0290	0.0290	0.2060	0.0390
	无光调合漆	kg	0.1720	0.3430		
	其他材料费	%	1.9818	2.0008	1.9892	2.0156

3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-03-013	
项 目		单 位	单层木门窗 润粉刮腻子油色清漆三遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.7470
	人工小计	工日	0.7470
材 料	大白粉CaCO ₃	kg	0.1710
	调合漆	kg	0.0310
	酚醛清漆F01-1	kg	0.3150
	清油	kg	0.0280
	溶剂油200#	kg	0.1240
	石膏粉特制	kg	0.0490
	熟桐油	kg	0.0550
	其他材料费	%	1.9909

上海市建筑建材业管理总站

4. 木装修油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-04-001	02-10-04-002	02-10-04-003	02-10-04-004	
项 目		单 位	木扶手（不带托板）			
			广漆			
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	退光四遍
		m	m	m	m	
人 工	广漆油漆工	工日	0.0880	0.1560	0.1960	0.3360
	人工小计	工日	0.0880	0.1560	0.1960	0.3360
材 料	麻布	kg				0.0580
	麦丽纸	kg				0.0230
	生漆	kg	0.0140	0.0160	0.0190	0.0550
	石膏粉特制	kg	0.0060	0.0070	0.0080	0.0350
	熟桐油	kg	0.0140	0.0160	0.0190	
	松香水	kg	0.0120	0.0130	0.0160	0.0280
	线麻	kg				0.0350
	颜料(色粉)	kg				0.0060
	氧化铁红	kg	0.0050	0.0060	0.0070	
	银珠	kg	0.0005	0.0006	0.0007	
	其他材料费	%	2.9630	2.9430	4.0000	3.0000

4. 木装修油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-04-005	02-10-04-006	02-10-04-007	02-10-04-008	
项 目		单 位	木扶手（不带托板）			
			调和漆二遍	底油一遍、调和漆二遍	底油一遍、调和漆三遍	熟桐油（清油）二遍
			m	m	m	m
人 工	普通油漆工	工日	0.0530	0.0590	0.0640	0.0460
	人工小计	工日	0.0530	0.0590	0.0640	0.0460
材 料	调合漆	kg	0.0210	0.0210	0.0210	
	清油	kg		0.0020	0.0020	
	溶剂油200#	kg		0.0080	0.0080	
	石膏粉特制	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0220
	熟桐油	kg	0.0020	0.0040	0.0040	0.0070
	无光调合漆	kg	0.0270	0.0240	0.0480	
	其他材料费	%	1.8649	1.9701	1.9752	2.0195

4. 木装修油漆

工作内容：1、2、1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。
3、4、清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子、润油、水粉、刷地板漆、清漆、漆片、广漆、擦蜡见光出亮。

定 额 编 号		02-10-04-009	02-10-04-010	02-10-04-011	02-10-04-012	
项 目		单 位	木扶手（不带托板）		木地板	
			底油、油色、清漆二遍	润粉刮腻子油色清漆三遍	满刮腻子地板漆二遍	底油油色清漆二遍
			m	m	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0560	0.1980	0.0570	0.0790
	人工小计	工日	0.0560	0.1980	0.0570	0.0790
材 料	大白粉CaCO ₃	kg		0.0180		
	地板漆	kg			0.1460	
	调合漆	kg	0.0010	0.0030		0.0040
	酚醛清漆F01-1	kg	0.0220	0.0330		0.0960
	清油	kg	0.0020	0.0030		0.0100
	溶剂油200#	kg	0.0140	0.0130	0.0070	0.0610
	石膏粉特制	kg	0.0050	0.0050	0.0260	0.0210
	熟桐油	kg	0.0040	0.0060	0.0160	0.0180
	其他材料费	%	1.8360	1.9276	2.0096	1.9646

4. 木装修油漆

工作内容：清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子、润油、水粉、刷地板漆、清漆、漆片、广漆、擦蜡见光出亮。

定 额 编 号		02-10-04-013		02-10-04-014	
项 目		单 位	木地板		
			润油粉刷漆片擦蜡	广漆（国漆）明光二遍	
			m ²	m ²	
人 工	普通油漆工	工日	0.1000	0.2710	
	人工小计	工日	0.1000	0.2710	
材 料	大白粉CaCO ₃	kg	0.0780		
	地板蜡	kg	0.0250		
	调合漆	kg	0.0100		
	酒精	kg	0.0720		
	清油	kg	0.0090		
	溶剂油200#	kg	0.0250		
	生漆	kg		0.0590	
	石膏粉特制	kg		0.0250	
	熟桐油	kg	0.0060	0.0590	
	氧化铁红	kg		0.0210	
	银珠	kg		0.0020	
	其他材料费	%	3.0000	3.0110	

上海市建筑建材业管理总站

5. 其他木材面油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-05-001	02-10-05-002	02-10-05-003	02-10-05-004	
项 目		单 位	木材面			
			广漆(国漆)			调和漆
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	二遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	0.3270	0.5290	0.6730	
	普通油漆工	工日				0.1460
	人工小计	工日	0.3270	0.5290	0.6730	0.1460
材 料	调合漆	kg				0.1110
	生漆	kg	0.0710	0.0860	0.0990	
	石膏粉特制	kg	0.0300	0.0360	0.0410	0.0250
	熟桐油	kg	0.0710	0.0860	0.0990	0.0130
	松香水	kg	0.0620	0.0670	0.0830	
	无光调合漆	kg				0.1140
	氧化铁红	kg	0.0250	0.0340	0.0390	
	银珠	kg	0.0024	0.0034	0.0039	
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	2.0131

5. 其他木材面油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光。披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-05-005	02-10-05-006	02-10-05-007	02-10-05-008	
项 目		单 位	木材面			
			调和漆		熟桐油（清油）	底油、油色、清漆
			一底二遍	一底三遍	二遍	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.1620	0.1900	0.1170	0.1660
	人工小计	工日	0.1620	0.1900	0.1170	0.1660
材 料	调合漆	kg	0.1110	0.1110		0.0050
	酚醛清漆F01-1	kg				0.1170
	清油	kg	0.0090	0.0090		0.0130
	溶剂油200#	kg	0.0410	0.0410	0.0380	0.0740
	石膏粉特制	kg	0.0250	0.0250		0.0250
	熟桐油	kg	0.0210	0.0210	0.1130	0.0210
	无光调合漆	kg	0.1260	0.0250		
	其他材料费	%	1.9994	1.9748	1.9598	2.0340

5. 其他木材面油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号		02-10-05-009	
项 目		单 位	木材面 润粉刮腻子油色清漆 三遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.5260
	人工小计	工日	0.5260
材 料	大白粉CaCO ₃	kg	0.0940
	调合漆	kg	0.0170
	酚醛清漆F01-1	kg	0.1730
	清油	kg	0.0140
	溶剂油200#	kg	0.0680
	石膏粉特制	kg	0.0270
	熟桐油	kg	0.0300
	其他材料费	%	1.19915

6. 金属面油漆

工作内容：1、清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。
 2、3、4、1.清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。2.喷涂过氯乙烯底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍，带接缝处抹腻子。

定 额 编 号			02-10-06-001	02-10-06-002	02-10-06-003	02-10-06-004
项 目		单 位	镀锌铁皮面	钢屋架、天窗架、挡风架、屋架梁支撑桁条		
			磷化锌黄底漆各一遍	过氯乙烯防腐漆		
				五遍成活	每增减一遍过氯乙烯底漆	每增减一遍过氯乙烯磁漆
			m ²	t	t	t
人 工	普通油漆工	工日	0.0420	6.9700	1.2400	1.2400
	人工小计	工日	0.0420	6.9700	1.2400	1.2400
材 料	醇酸底漆C06-17锌黄	kg	0.1070			
	醇酸漆稀释剂	kg	0.0120			
	丁醇	kg	0.0020			
	酒精	kg	0.0070			
	磷化底漆	kg	0.0850			
	过氯乙烯磁漆G04-1红及付色	kg				6.4200
	过氯乙烯磁漆G04-2红及付色	kg		12.8400		
	过氯乙烯底漆G06-1灰	kg		6.3700	6.3700	
	过氯乙烯腻子	kg		0.3900		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg		12.5000	1.8300	1.6300
	过氯乙烯清漆	kg		17.2900		
	其他材料费	%	1.9858	1.0002	0.9936	0.9961

6. 金属面油漆

工作内容：1. 清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。2. 喷涂过氯乙烯底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍，带接缝处抹腻子。

定 额 编 号		02-10-06-005	02-10-06-006	02-10-06-007	02-10-06-008	
项 目		单 位	过氯乙烯防腐漆			
		每增减一遍过氯乙烯清漆	五遍成活	每增减一遍过氯乙烯底漆	每增减一遍过氯乙烯磁漆	
		t	t	t	t	
人 工	普通油漆工	工日	1.4000	5.3200	0.9500	0.9500
	人工小计	工日	1.4000	5.3200	0.9500	0.9500
材 料	过氯乙烯磁漆G04-1红及付色	kg				4.9000
	过氯乙烯磁漆G04-2红及付色	kg		9.8000		
	过氯乙烯底漆G06-1灰	kg		4.8600	4.8600	
	过氯乙烯腻子	kg		0.3000		
	过氯乙烯漆稀释剂	kg	3.7100	9.5400	1.4000	1.2400
	过氯乙烯清漆	kg	8.6300	13.2000		
	其他材料费	%	1.0011	0.9994	1.0049	1.0031

6. 金属面油漆

工作内容：1. 1. 清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。2. 喷涂过氯乙烯底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍，带接缝处抹腻子。
2、3、4、1. 制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2. 安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3. 油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。

定 额 编 号			02-10-06-009	02-10-06-010	02-10-06-011	02-10-06-012
项 目		单 位	钢梁柱	猛兽笼舍	食草动物笼舍	禽类及小兽笼舍
			过氯乙烯防腐漆	无网片		
			每增减一遍过氯乙烯清漆	油漆		
			t	t	t	t
人 工	普通油漆工	工日	1.0700	7.5000	10.0000	12.5000
	人工小计	工日	1.0700	7.5000	10.0000	12.5000
材 料	过氯乙烯漆稀释剂	kg	2.8300			
	过氯乙烯清漆	kg	6.5800			
	调合漆	kg		7.1000	9.3000	13.2000
	溶剂油200#	kg		1.0000	1.0000	1.0000
	油性防锈漆	kg		6.1100	8.1500	10.2000
	其他材料费	%	0.9989	1.6247	1.2357	0.9346

6. 金属面油漆

工作内容：1.制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2.安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3.油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。

定 额 编 号			02-10-06-013	02-10-06-014	02-10-06-015	02-10-06-016
项 目		单 位	大型动物栏杆	游人栏杆围墙	草皮绿地栏杆	草皮铸铁栏杆
			油漆			
			t	t	t	t
人 工	普通油漆工	工日	10.0000	10.0000	12.5000	12.5000
	人工小计	工日	10.0000	10.0000	12.5000	12.5000
材 料	调合漆	kg	7.1000	7.1000	13.2000	13.2000
	溶剂油200#	kg	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	油性防锈漆	kg	6.1100	6.1100	10.2000	10.2000
	其他材料费	%	1.6247	1.6247	0.9346	1.0100

上海市建筑建材业管理总站

6. 金属面油漆

工作内容：1、2、1.制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2.安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3.油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。
3、4、清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。

定 额 编 号			02-10-06-017	02-10-06-018	02-10-06-019	02-10-06-020
项 目		单 位	钢筋网片	铅丝网片	其他金属面	
			油漆		防锈漆一遍	调和漆二遍
			t	t	t	t
人 工	普通油漆工	工日	7.5000	7.5000	1.1800	2.1700
	人工小计	工日	7.5000	7.5000	1.1800	2.1700
材 料	调合漆	kg	15.2000	15.2000		6.3200
	溶剂油200#	kg	3.0000	2.0000	0.2400	0.3300
	油性防锈漆	kg	15.2000	3.1000	4.6500	
	其他材料费	%	2.0148	3.6888	2.0028	2.0117

上海市建筑建材业管理总站

6. 金属面油漆

工作内容：清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。

定 额 编 号		02-10-06-021		02-10-06-022	
项 目		单 位	其他金属面		
			醇酸磁漆二遍	防腐油三遍	
			t	t	
人 工	普通油漆工	工日	2.4000	4.3100	
	人工小计	工日	2.4000	4.3100	
材 料	醇酸磁漆C04-2红	kg	5.9500		
	醇酸漆稀释剂	kg	0.3300		
	防腐油	kg		7.4700	
	清油	kg		0.8100	
	溶剂油200#	kg		8.3000	
	其他材料费	%	2.0044	2.0079	

上海市建筑建材业管理总站

7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：1、2、3、清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。
4、清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆。

定 额 编 号			02-10-07-001	02-10-07-002	02-10-07-003	02-10-07-004
项 目		单 位	抹灰面调和漆		乳胶漆	砖墙面
			批腻子、底油、 调和漆二遍	批腻子、底油、 无光调和漆、调 和漆、无光调和 漆各一遍	批腻子、乳胶漆 三遍	乳胶漆二遍
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0640	0.0800	0.0830	0.0330
	人工小计	工日	0.0640	0.0800	0.0830	0.0330
材 料	白胶	kg	0.0160	0.0160	0.0170	
	大白粉CaCO ₃	kg			0.0140	
	调合漆	kg	0.0930	0.0930		
	清油	kg	0.0160	0.0160		
	溶剂油200#	kg	0.0610	0.0610		
	石膏粉特制	kg	0.1390	0.1390	0.1390	
	熟桐油	kg	0.0220	0.0220		
	无光调合漆	kg	0.0930	0.1710		
	乳胶漆	kg			0.4330	0.3620
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	0.9800

7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆。

定 额 编 号			02-10-07-005	02-10-07-006	02-10-07-007	02-10-07-008
项 目		单 位	拉毛面	混凝土栏杆、花饰	窗间墙、阳台、雨罩、隔板栏板等小面积	清水墙腰线、檐子线、门窗洞套、窗台板
			乳胶漆二遍			
			m ²	m ²	m ²	m
人 工	普通油漆工	工日	0.0610	0.0750	0.0430	0.0170
	人工小计	工日	0.0610	0.0750	0.0430	0.0170
材 料	乳胶漆	kg	0.5560	0.7590	0.4340	0.1630
	其他材料费	%	0.9970	0.9933	1.0218	0.9522

上海市建筑建材业管理总站

7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：1、清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆。
2、3、4、清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。

定 额 编 号			02-10-07-009	02-10-07-010	02-10-07-011	02-10-07-012
项 目		单 位	清水墙腰线、檐子线、门窗洞套、窗台板	贴壁纸	墙面	
			白水泥浆二遍		局部抹腻子	满抹腻子
			106涂料			
			m	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0300	0.1300	0.0330	0.0550
	人工小计	工日	0.0300	0.1300	0.0330	0.0550
材 料	白水泥80°	kg	0.1510			
	颜料(色粉)	kg	0.0060			
	801建筑胶水	kg	0.0320	0.1050		
	803涂料	kg			0.4000	0.4000
	白胶	kg		0.0220		
	墙纸	m ²		1.1200		
	清油	kg			0.0430	0.0620
	石膏粉特制	kg		0.1730	0.0630	0.0900
	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg		0.0070		
	其他材料费	%		2.0040	2.0305	1.9716

7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。

定 额 编 号		02-10-07-013	
项 目		单 位	地面
			801涂料
			m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0940
	人工小计	工日	0.0940
材 料	32.5级水泥	kg	0.1000
	801建筑胶水	kg	0.5000
	地板蜡	kg	0.0400
	三氯甲烷(氯仿)	kg	0.1250
	其他材料费	%	0.9807

上海市建筑建材业管理总站

8. 水质涂料

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号		02-10-08-001	02-10-08-002	02-10-08-003	02-10-08-004	
项 目		单 位	大白浆			石灰浆三遍
			石灰大白浆(一遍石灰、二遍大白浆)	批腻子、喷刷大白浆三遍	批腻子、大白腻子、大白浆三遍	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0200	0.0370	0.0550	0.0170
	人工小计	工日	0.0200	0.0370	0.0550	0.0170
材 料	白胶	kg	0.0030	0.0030	0.0110	
	大白粉CaCO ₂	kg		0.3680	0.4190	
	大白粉CaCO ₃	kg	0.2320			
	石膏粉特制	kg			0.0590	
	细灰膏	kg	0.0290			0.1610
	颜料(色粉)	kg		0.0060		
	羧甲基纤维素(化学浆糊)	kg		0.0090	0.0150	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	4.0066	5.0000

8. 水质涂料

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号			02-10-08-005	02-10-08-006	02-10-08-007	02-10-08-008
项 目		单 位	红土子浆一遍	水泥浆二遍	抹灰面(光面)	混凝土栏杆、花饰
			白水泥浆二遍			
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0150	0.0200	0.0200	0.1390
	人工小计	工日	0.0150	0.0200	0.0200	0.1390
材 料	32.5级水泥	kg		0.2100		
	801建筑胶水	kg			0.0710	0.1500
	白水泥80°	kg			0.3360	0.7060
	红土	kg	0.0720			
	颜料(色粉)	kg			0.0120	0.0260
	其他材料费	%	5.0000	5.0000		

上海市建筑建材业管理总站

8. 水质涂料

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号		02-10-08-009	
项 目		单 位	窗间墙、阳台、雨罩、隔板 栏板等小面积 白水泥浆二遍 m ²
人 工	普通油漆工	工日	0.0660
	人工小计	工日	0.0660
材 料	801建筑胶水	kg	0.0860
	白水泥80°	kg	0.4030
	颜料(色粉)	kg	0.0150

上海市建筑建材业管理总站

9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号		02-10-09-001	02-10-09-002	02-10-09-003	02-10-09-004	
项 目		单 位	混色匾			
			地仗		满刮腻子	满刮血料腻子
			一麻五灰	单皮灰	醇酸磁漆三道	硝基磁漆三道
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	3.5780	2.2460	0.3540	0.4250
	人工小计	工日	3.5780	2.2460	0.3540	0.4250
材 料	醇酸调和漆	kg			0.0320	
	灰油	kg	2.1290	0.9480		
	精梳麻	kg	0.3850			
	淋浆灰	kg	0.1210	0.1210		
	清油	kg	0.3630	0.3440		
	生桐油	kg	0.4000	0.4000		
	石膏粉特制	kg			0.0600	0.0600
	细灰膏	kg	0.0700	0.0310		
	硝基漆稀释剂	kg				0.1500
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	2.0000	2.0000

9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号			02-10-09-005	02-10-09-006	02-10-09-007	02-10-09-008
项 目		单 位	混色匾		清色匾	
			满刮血料腻子		新匾磨砂纸(包括字)	润油粉、刮腻子、底油、油色、醇酸清漆四道、
			刷理醇酸磁漆磨退出亮	刷理硝基磁漆磨退出亮		
			m ²	m ²		
人 工	广漆油漆工	工日	0.7790	0.9200	0.3120	0.9910
	人工小计	工日	0.7790	0.9200	0.3120	0.9910
材 料	醇酸漆稀释剂	kg	0.0320			0.0170
	醇酸清漆	kg				0.3250
	打光剂	kg	0.0150	0.0150		0.0150
	调合漆	kg				0.0150
	木砂纸3#	张			0.2000	
	上光蜡	kg	0.0160	0.0160		0.0160
	石膏粉特制	kg	0.0600	0.0600		0.1300
	硝基漆稀释剂	kg		0.2000		
	颜料(色粉)	kg				0.0200
	其他材料费	%	3.0000	5.0000	2.5641	2.0000

9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号			02-10-09-009	02-10-09-010	02-10-09-011	02-10-09-012
项 目		单 位	清色匾		匾字	
			润油粉二道、刮 腻子、套漆片、 刷理清喷漆、磨 退出亮	润粉二道、腻子 一遍、醇酸丙烯 酸清漆三道、磨 退出亮	翻拓字样	灰刻文字
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	1.3330	1.3080	0.7200	7.2000
	人工小计	工日	1.3330	1.3080	0.7200	7.2000
材 料	丙烯酸清漆	kg		0.2380		
	醇酸漆稀释剂	kg		0.0550		
	醇酸清漆	kg		0.0950		
	打光剂	kg	0.0150	0.0150		
	酒精	kg	0.1600			
	牛皮纸889×1194(80g)	张			1.0000	
	清油	kg			0.0100	
	上光蜡	kg	0.0160	0.0160		
	石膏粉特制	kg	0.1300	0.1300		
	硝基漆稀释剂	kg	0.8500			
	硝基清漆	kg	0.2600			
	颜料(色粉)	kg	0.0200	0.0200		
	其他材料费	%	3.0000	3.0000	4.0000	

9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号		02-10-09-013	02-10-09-014	02-10-09-015	02-10-09-016	
项 目		单 位	匾 字			
			匾地扫青	匾地扫绿	字刷银珠	字刷洋绿
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	0.7200	0.7200	0.7000	0.7000
	人工小计	工日	0.7200	0.7200	0.7000	0.7000
材 料	巴黎绿	kg		0.2000		
	醇酸磁漆C04-2红	kg				0.3300
	汽油90#	kg			0.1100	
	清油	kg	0.0600			
	群青	kg	0.2000			
	银珠	kg			0.0300	
	樟丹	kg			0.1500	
	其他材料费	%	1.0363	1.0204	0.6757	1.0395

9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号		02-10-09-017	02-10-09-018	02-10-09-019	
项 目		单 位	匾字打金胶		
			贴库金	贴赤金	贴铜箔描清漆
			m ²	m ²	m ²
人 工	广漆油漆工	工日	3.5000	4.1000	3.5000
	人工小计	工日	3.5000	4.1000	3.5000
材 料	丙烯酸清漆	kg			0.1700
	赤金箔74%83.3×83.3	张		165.0000	
	二甲苯	kg			0.0200
	金胶油	kg	0.1700	0.1700	0.1700
	库金箔98%93.3×93.3	张	132.0000		
	铜箔100×100	张			132.0000
	其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000

上海市建筑建材业管理总站

第十一章 措施项目

上海市建筑建材业管理总站

第十一章 措施项目

说 明

一、包括范围

本章定额有二节内容组成，其中包括脚手架、砼模板及支架两部分项目内容。

二、脚手架

(一)、包括砌墙脚手架、抹灰、悬空、挑脚手架、满堂脚手架等工程项目组成。

(二)、材质分类：脚手架搭设材料分为竹材料、钢管材料两种。

三、砼模板及支架

包括现浇模板和预制模板两部分内容。

(一)、现浇模板中包括基础、柱、梁、桁、枋、板、其他砼构件等安装、拆除、清理、运输等工程项目组成。

(二)、现浇砼模板以工具式钢模板、木模板及钢木模组合模板为主。

(三)、预制模板中包括柱、梁、屋架、桁、枋、板、其他砼构件等安装、拆除、清理、运输等工程项目组成。

(四)、在实际施工中，不论采用何种形式模具，定额已综合考虑，不得换算。

四、脚手高度取定

(一)、高度在 1.5 米以上的各种砌体开始计算脚手架。

(二)、本章定额中（除定额注明者外），脚手架以 3.6 米高度为准。

(三)、低于 3.6 米的外墙、内墙和围墙均按里脚手项目执行。

(四)、高于 3.6 米的砌体均按外墙脚手架项目执行。

(五)、山墙尖顶超过 3.6 米时，均按外墙脚手架项目执行。

(六)、云墙等砌体突出部份的二分之一高度超过 3.6 米时，整个砌体均按外墙脚手架项目执行。

(七)、本定额的脚手高度编至 20 米以内，超过 20 米可套用其他定额项目执行。

五、独立砖、石柱

以长×高计算，其中长以独立砖、石柱的外围周长另加 3.6 米计算，其中：

(一)、独立砖、石柱高度在 3.6 米以内者，按里脚手架项目执行。

(二)、高度在 3.6 米以上者乘柱高，按单排外脚手架项目执行。

六、现浇钢砼

高度在 3.6 米以内现浇梁、独立柱砼，其脚手费用已在砼子目中包括。

(一)、单梁：现浇钢筋混凝土单梁，底层沿高、楼层层高超过 3.6 米，按梁的净长乘地面或楼面至梁顶面的高度计算，套抹灰脚手架定额项目执行。

(二)、独立柱：现浇钢筋混凝土独立柱，高度超过 3.6 米，按柱的外围周长加 3.6 米乘柱高，按抹灰脚手架定额项目执行。

七、内墙脚手架

(一)、内墙脚手架，室内高度在 3.6 米以内者已包括在相应定额内。

(二)、超过 3.6 米时计算一次抹灰脚手架费用，另一面的抹灰利用砌墙脚手架。

八、天棚脚手架

钉天棚和天棚抹灰，室内地面起在 3.6 米以内里脚手架费已包括在定额的其他材料费内，超过 3.6 米时按满堂脚手架项目执行。

九、屋脊脚手

(一)、屋脊高度在 1 米以内，不计算筑脊脚手架。

(二)、超过 1 米，计算一次双排（高 12 米以内）砌墙脚手，另一面因抹灰已包括 3.6 米里脚手费用，故不得计算抹灰脚手费用。

十、圆弧形梁按圆形梁定额计算，其木工乘系数 1.25，模板乘系数 1.11 计算，其他不变。

十一、吴王靠坐身板按平板定额计算，坐身板脚按小型构件定额计算。

十二、多边形柱按相应圆柱定额计算。

十三、斗拱、斗上口宽超过 20 厘米者，乘系数 0.70 计算。

十四、古式零件包括单件体积小于 0.01 立方米的插角、雀替、花饰块、宝顶、垂莲头子、墙脊头子、鼓蹬等，如单件体积超过 0.01 立方米者，乘系数 0.70 计算。

十五、复杂花窗系指软景古式漏花窗，简单花窗系指一般普通漏窗。

十六、超高费

(一)、本章定额子目中模板、钢筋、砼施工高度均以 3.6 米以内进行编制的。

(二)、超过 3.6 米，但在 8.0 米高度以内

1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 1.30 系数。

2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.10 系数。

(三)、超过 3.6 米，但在 12.0 米以内

- 1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 1.50 系数。
- 2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.15 系数。

(四)、超过 3.6 米，但在 16.0 米以内

- 1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 2.0 系数。
- 2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.20 系数。

上海市建筑建材业管理总站

第十一章 措施项目

计算规则

一、工程量计算规则

(一)、里、外墙脚手架

- 1、外脚手：以外墙的长度乘室外地面至墙中心线的顶面高度计算。
- 2、里脚手：以内墙净长乘内墙净高计算。
- 3、有山墙者以山尖的二分之一高度为准。
- 4、孔洞扣除：门窗洞口及空洞、柱、垛等所占面积均不扣除。

(二)、天棚脚手架

1、钉天棚和天棚抹灰工程量只能计算一次，计算了满堂脚手架后，不应再计算超过 3.6 米的抹灰脚手架。

2、天棚高度在 5.2 米时，先计算一个满堂脚手高 3.6 米的基本层，高度每 1.2 米计算一个增加层，增加层的高度在 0.6 米以内时，不再计算增加层。

(三)、满堂及悬空脚手

1、满堂脚手架的高度以室内地坪至天棚面或屋面的底层为准，斜天棚或披屋面的底部按平均高度计算。

- 2、悬空脚手架按搭设的水平投影面积计算，不扣除垛、柱所占的面积。

(四)、模板量计算

- 1、模板按砼体接触面面积计算。
- 2、不扣除小于 0.3 平方米的孔洞，孔洞的侧模制作发生的工料亦不增加。
- 3、不扣除钢筋、铁件、镙栓等构件所占面积。

二、工程量计量单位：

(一)、以平方米计算为单位：

- 1、外墙脚手、内墙脚手，根据不同材质，按墙面垂直透影面积，以平方米计算。
- 2、抹灰脚手、悬空脚手，根据不同材质，按水平投影面积，以平方米计算。
- 3、满堂脚手，根据不同材质，按水平投影面积，以平方米计算。
- 4、现浇砼、模板工程量，按砼与模板接触面的面积以平方米计算。

5、预制砼，除定额另有规定者外，按砼与模板实际接触的面积以平方米计算（不计算地模接触面积）。

（二）、以延长米计算为单位

挑脚手根据不同材质，以延长米计算。

（三）、以座计算为单位

斜道根据不同材质，按不同高度，以座计算。

上海市建筑建材业管理总站

第十一章 措施项目

1. 脚手架

工作内容：1、搭拆脚手架、安全网、护身栏杆及脚手板、搭拆卸道。2、拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输。

定 额 编 号			02-11-01-001	02-11-01-002	02-11-01-003	02-11-01-004
项 目		单 位	竹制脚手			
			高12米以内		高20米以内	里脚手架
			单排外脚手	双排外脚手		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	架子工	工日	0.0450	0.0590	0.0980	0.0270
	人工小计	工日	0.0450	0.0590	0.0980	0.0270
材 料	镀锌铁丝8#	kg	0.2040	0.3230	0.4330	0.1200
	锦纶安全网3×6m	m ²	0.0130	0.0130	0.0120	
	毛竹周长10"	根	0.0600	0.0800	0.1340	0.0260
	毛竹周长12"	根	0.0650	0.0870	0.1450	0.0260
	一般木成材	m ³	0.0007	0.0007	0.0008	0.0010
	圆钉	kg	0.0090	0.0090	0.0100	
	竹笆1000×2000	m ²	0.0180	0.0180	0.0220	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

1. 脚手架

工作内容：1、搭拆脚手架、安全网、护身栏杆及脚手板、搭拆卸道。2、拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输。

定 额 编 号			02-11-01-005	02-11-01-006	02-11-01-007	02-11-01-008
项 目		单 位	钢制脚手			
			高12米以内		高20米以内	里脚手架
			单排外脚手	双排外脚手		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	架子工	工日	0.0540	0.0700	0.1000	0.0440
	人工小计	工日	0.0540	0.0700	0.1000	0.0440
材 料	对接扣件Φ42	只	0.0030	0.0100	0.0110	
	刚性管座	个	0.0010	0.0030	0.0020	
	锦纶安全网3×6m	m ²	0.0130	0.0130	0.0120	
	一般焊接钢管	kg	0.1600	0.3680	0.3960	0.0600
	一般木成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0011	0.0010
	直角扣件Φ42	只	0.0150	0.0470	0.0470	
	回转扣件Φ42	只	0.0020	0.0020	0.0020	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	3.1429

1. 脚手架

工作内容：1、2、清场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板拆除后的材料堆放等全部操作过程。
3、4、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架上扎拆席子。3、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号		02-11-01-009	02-11-01-010	02-11-01-011	02-11-01-012	
项 目		单 位	钢管满堂脚手架		脚手架封席	抹灰脚手
			基本层高3.6~5.2米	每增高1.2米		竹制
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	架子工	工日	0.0765	0.0139	0.0150	0.0390
	人工小计	工日	0.0765	0.0139	0.0150	0.0390
材 料	镀锌铁丝22#	kg	0.0056			
	对接扣件Φ42	只	0.0086	0.0020		
	钢性管座	个	0.0020			
	一般焊接钢管	kg	0.1474	0.0329		
	直角扣件Φ42	只	0.0161	0.0030		
	竹笆1000×2000	m ²	0.0329			
	回转扣件Φ42	只	0.0013	0.0003		
	镀锌铁丝18#	kg			0.0050	
	芦席	m ²			1.1000	
	毛竹周长14"	根				0.0270
	一般木成材	m ³				0.0010
	其他材料费	%	3.1429	3.1429	3.9583	4.8780

1. 脚手架

工作内容：1、2、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架上扎拆席子。3、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输
3、4、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号			02-11-01-013	02-11-01-014	02-11-01-015	02-11-01-016
项 目		单 位	悬空脚手	挑脚手架		满堂脚手架
			竹制	钢制	竹制	脚手架高3.6米内
			m ²	m ²	m	竹制 m ²
人 工	架子工	工日	0.0270	0.0530	0.1630	0.1000
	人工小计	工日	0.0270	0.0530	0.1630	0.1000
材 料	一般焊接钢管	kg		0.0220		
	直角扣件Φ42	只		0.0020		
	镀锌铁丝18#	kg				0.1560
	毛竹周长12"	根				0.0130
	毛竹周长14"	根	0.0080		0.0740	0.0270
	一般木成材	m ³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	1.9527

1. 脚手架

工作内容：1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号		02-11-01-017	02-11-01-018	02-11-01-019	02-11-01-020		
项 目		单 位	满堂脚手架		斜道（高度）		
			脚手架每增加1.2米		12米以内		20米以内
			竹制		钢制		
			m ²	座	座	座	
人 工	架子工	工日	0.0230	12.5800	8.1600	19.9600	
	人工小计	工日	0.0230	12.5800	8.1600	19.9600	
材 料	镀锌铁丝18#	kg	0.0680	7.4200			
	对接扣件Φ42	只			0.7400	2.4000	
	钢筋网片	kg			35.3100	107.8400	
	钢性管座	个			0.2400	0.4100	
	毛竹周长12"	根	0.0040	9.3600			
	毛竹周长14"	根	0.0060	14.0400			
	树棍长1200内	根		30.1000			
	一般焊接钢管	kg			25.8100	78.9000	
	直角扣件Φ42	只			6.8300	20.1600	
	竹笆1000×2000	m ²		4.8000			
	迴转扣件Φ42	只			0.3000	0.4900	
	其他材料费	%	2.7473	7.0000	5.0000	5.0000	

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号		02-11-02-001	02-11-02-002	02-11-02-003	02-11-02-004	
项 目		单 位	带型基础（现浇模板）			基础梁（现浇模板）
			钢筋混凝土			
			有梁式		无梁式	
		m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	木模工	工日	0.4265	0.4384	0.4489	0.4362
	人工小计	工日	0.4265	0.4384	0.4489	0.4362
材 料	镀锌铁丝8#	kg	0.0768	0.0072		
	钢支撑	kg	0.0678	0.4500		0.3322
	工具式组合钢模板	kg	0.7655	0.7826	0.8265	0.8514
	零星卡具	kg	0.1360	0.4031	0.0441	0.3516
	木模板成材	m ³	0.0084	0.0072	0.0051	0.0045
	铁件	kg		0.2681		
	圆钉	kg	0.1888	0.2210	0.3163	0.0885
	其他材料费	%	4.1200	5.0000	4.8800	5.0000
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0424	0.0436	0.0452	0.0434

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-005	02-11-02-006	02-11-02-007	02-11-02-008
项 目		单 位	独立基础（现浇模板）	杯形基础（现浇模板）	整板基础	
					无梁式	有梁式
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.5094	0.5438	0.4999	0.5329
	人工小计	工日	0.5094	0.5438	0.4999	0.5329
材 料	镀锌铁丝8#	kg		0.3053		
	钢支撑	kg		0.2160		0.2273
	工具式组合钢模板	kg	0.7399	0.6631	0.7061	0.8243
	零星卡具	kg	0.2314	0.1213	0.0829	0.2629
	木模板成材	m ³	0.0094	0.0081	0.0077	0.0013
	铁件	kg				0.4868
	圆钉	kg	0.0974	0.2737	0.1538	0.0263
	其他材料费	%	3.7806	3.8567	0.5803	5.0000
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0518	0.0543	0.0493	0.0531

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-009	02-11-02-010	02-11-02-011	02-11-02-012
项 目		单 位	矩形柱			
			断面周长（厘米）			
			70以内	100以内	150以内	150以上
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.6792	0.6799	0.6150	0.6151
	人工小计	工日	0.6792	0.6799	0.6150	0.6151
材 料	钢支撑	kg	1.3452	1.3456	0.9326	0.9325
	工具式组合钢模板	kg	0.9275	0.9270	0.8986	0.8989
	零星卡具	kg	0.7046	0.7046	0.5257	0.5257
	木模板成材	m ³	0.0034	0.0034	0.0038	0.0039
	圆钉	kg	0.1082	0.1088	0.1024	0.1022
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.1013	0.1014	0.0915	0.0918

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-013	02-11-02-014	02-11-02-015	02-11-02-016
项 目		单 位	圆形柱（现浇模板）			矩形梁（现浇模板）
			直径（厘米）			梁高（厘米）
			20以内 m ²	30以内 m ²	30以上 m ²	高20以内 m ²
人 工	木模工	工日	0.7380	0.7390	0.7400	0.7873
	人工小计	工日	0.7380	0.7390	0.7400	0.7873
材 料	钢支撑	kg				1.2291
	工具式组合钢模板	kg				0.8807
	零星卡具	kg				0.5030
	木模板成材	m ³	0.0150	0.0150	0.0160	0.0056
	圆钉	kg	0.3839	0.3839	0.3840	0.0428
	其他材料费	%	2.1620	2.1290	2.1709	5.0000
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.1103	0.1103	0.1102	0.1164

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-017	02-11-02-018	02-11-02-019	02-11-02-020
项 目		单 位	矩形梁（现浇模板）		圆形梁（现浇模板）	
			梁高（厘米）		直径（厘米）	
			高30以内	高30以上	20以内	30以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.7871	0.7870	0.7408	0.7410
	人工小计	工日	0.7871	0.7870	0.7408	0.7410
材 料	钢支撑	kg	1.1383	1.1386		
	工具式组合钢模板	kg	0.8150	0.8149		
	零星卡具	kg	0.4657	0.4654		
	木模板成材	m ³	0.0056	0.0056	0.0175	0.0215
	圆钉	kg	0.0429	0.0424	0.3176	0.3175
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	2.1286	1.8847
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.1163	0.1171	0.1105	0.1105

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-021	02-11-02-022	02-11-02-023	02-11-02-024
项 目		单 位	圆形梁（现浇模板） 直径（厘米） 30以上 m ²	圈梁（现浇模板） m ²	过梁（现浇模板） m ²	老嫩钱（现浇模板） m ²
人 工	木模工	工日	0.7411	0.5307	0.7508	0.7903
	人工小计	工日	0.7411	0.5307	0.7508	0.7903
材 料	钢支撑	kg		1.2754		
	工具式组合钢模板	kg		0.6872	0.5273	
	零星卡具	kg		0.0868	0.1175	
	木模板成材	m ³	0.0176		0.0047	0.0218
	圆钉	kg	0.3178		0.0402	0.3176
	其他材料费	%	2.1707	5.0000	5.0000	2.1350
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.1104	0.0792	0.1119	0.1178

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-025	02-11-02-026	02-11-02-027	02-11-02-028
项 目		单 位	矩形桁条、梓桁（现浇模板）		圆形桁条、梓桁（现浇模板）	
			断面高（厘米）		直径（厘米）	
			高20以内	高20以上	φ 15以内	φ 15以上
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.7871	0.7876	0.7406	0.7406
	人工小计	工日	0.7871	0.7876	0.7406	0.7406
材 料	钢支撑	kg	1.2300	1.2295		
	工具式组合钢模板	kg	0.8801	0.8805		
	零星卡具	kg	0.5030	0.5035		
	木模板成材	m ³	0.0056	0.0055	0.0176	0.0176
	圆钉	kg	0.0428	0.0426	0.3178	0.3177
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	2.1201	2.1289
机械	木工圆锯机 φ500	台班	0.1163	0.1164	0.1104	0.1103

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-029	02-11-02-030	02-11-02-031	02-11-02-032
项 目		单 位	枋子（现浇模板）	连机（现浇模板）	有梁板（现浇模板）	
			板厚（厘米）			
			m ²	m ²	10以内 m ²	10以上 m ²
人 工	木模工	工日	0.7872	0.7997	0.4532	0.5067
	人工小计	工日	0.7872	0.7997	0.4532	0.5067
材 料	钢支撑	kg	1.2299	1.2498	1.1889	1.1897
	工具式组合钢模板	kg	0.8804	0.8946	0.6248	0.6250
	零星卡具	kg	0.5028	0.5113	0.5460	0.5460
	木模板成材	m ³	0.0056	0.0057	0.0031	0.0031
	圆钉	kg	0.0428	0.0433	0.0561	0.0558
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0577	0.0596	0.0675	0.0755

2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号			02-11-02-033	02-11-02-034	02-11-02-035	02-11-02-036
项 目		单 位	平板（现浇模板）		椽望板（现浇模板）	饿翼板（现浇模板）
			板厚（厘米）			
			10以内	10以上	m ²	m ²
			m ²	m ²		
人 工	木模工	工日	0.4237	0.3730	0.6033	0.6032
	人工小计	工日	0.4237	0.3730	0.6033	0.6032
材 料	钢支撑	kg	0.8355	0.8355		
	工具式组合钢模板	kg	0.7370	0.7360		
	零星卡具	kg	0.5273	0.5400		
	木模板成材	m ³	0.0024	0.0019	0.0146	0.0182
	圆钉	kg	0.0049	0.0049	0.3476	0.3476
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	2.0777
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0632	0.0557	0.0511	0.0511

2. 砼模板及支架

工作内容：1、2、工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输
3、4、木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号		02-11-02-037	02-11-02-038	02-11-02-039	02-11-02-040	
项 目		单 位	亭屋面板（现浇模板）		整体楼梯（现浇模板）	雨篷（现浇模板）
			板厚（厘米）			
			6以内	6以上		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.6035	0.6036	0.6335	0.5506
	人工小计	工日	0.6035	0.6036	0.6335	0.5506
材 料	木模板成材	m ³	0.0146	0.0150	0.0166	0.0164
	圆钉	kg	0.3477	0.3479	0.2533	0.6844
	其他材料费	%	2.1187	2.0949	2.5255	2.1371
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0511	0.0511	0.0945	0.0820

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号			02-11-02-041	02-11-02-042	02-11-02-043	02-11-02-044
项 目		单 位	阳台（现浇模板）	压顶（现浇模板）	古式（现浇模板）	
			m ²	m ²	栏板	栏杆
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.5627	0.4405	0.3521	2.4733
	人工小计	工日	0.5627	0.4405	0.3521	2.4733
材 料	木模板成材	m ³	0.0159	0.0085	0.0163	0.0186
	圆钉	kg	0.6536	0.4865	0.3748	0.6002
	其他材料费	%	2.1867	2.2281	2.0690	2.4300
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0838	0.0746	0.0525	0.3684

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号			02-11-02-045	02-11-02-046	02-11-02-047	02-11-02-048
项 目		单 位	吴王靠（现浇模板）		斗拱（现浇模板）	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（现浇模板）
			简式	繁式		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	2.9169	3.4999	0.8623	0.7760
	人工小计	工日	2.9169	3.4999	0.8623	0.7760
材 料	木模板成材	m ³	0.0187	0.0187	0.0237	0.0237
	圆钉	kg	0.6000	0.6000	0.8320	0.8317
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	2.0608	2.0717
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.2470	0.2964	0.0731	0.0657

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

2、3、4、1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-049	02-11-02-050	02-11-02-051	02-11-02-052
项 目		单 位	其他零星构件 (现浇模板)	矩形柱(预制模板)		
			m ²	断面周长(厘米)		
				70以内 m ²	100以内 m ²	100以上 m ²
人 工	木模工	工日	0.5176	0.3664	0.3663	0.3678
	人工小计	工日	0.5176	0.3664	0.3663	0.3678
材 料	钢支撑	kg		0.1806	0.1806	0.1815
	工具式组合钢模板	kg		0.4190	0.4194	0.4109
	零星卡具	kg		0.1175	0.1175	0.1191
	木模板成材	m ³	0.0237	0.0016	0.0017	0.0016
	圆钉	kg	0.8318	0.1368	0.1364	0.1384
	其他材料费	%	2.0888	5.0000	5.0000	5.0000
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0438	0.0273	0.0274	0.0276

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-053	02-11-02-054	02-11-02-055	02-11-02-056
项 目		单 位	圆形柱（预制模板）			矩形梁（预制模板）
			直径（厘米）			梁高（厘米）
			20以内	30以内	30以上	20以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2748	0.2904	0.2911	0.3513
	人工小计	工日	0.2748	0.2904	0.2911	0.3513
材 料	钢支撑	kg				0.1323
	工具式组合钢模板	kg				0.3756
	零星卡具	kg				0.0869
	木模板成材	m ³	0.0076	0.0077	0.0077	0.0013
	圆钉	kg	0.0545	0.0546	0.0544	0.0259
	其他材料费	%	1.9480	1.8786	2.1337	5.0000
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0205	0.0217	0.0217	0.0261

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-057	02-11-02-058	02-11-02-059	02-11-02-060
项 目		单 位	矩形梁（预制模板）		圆形梁（预制模板）	
			梁高（厘米）		直径（厘米）	
			30以内	30以上	20以内	30以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.3520	0.3513	0.3011	0.3010
	人工小计	工日	0.3520	0.3513	0.3011	0.3010
材 料	钢支撑	kg	0.1318	0.1318		
	工具式组合钢模板	kg	0.3758	0.3758		
	零星卡具	kg	0.0875	0.0875		
	木模板成材	m ³	0.0013	0.0013	0.0102	0.0103
	圆钉	kg	0.0260	0.0263	0.0545	0.0546
	其他材料费	%	5.0000	5.0000		
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0263	0.0263	0.0224	0.0225

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-061	02-11-02-062	02-11-02-063	02-11-02-064
项 目		单 位	圆形梁（预制模板）	异形梁（预制模板）	基础梁（预制模板）	过梁（预制模板）
			直径（厘米）			
			30以上			
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.3022	0.2684	0.1660	0.1795
	人工小计	工日	0.3022	0.2684	0.1660	0.1795
材 料	木模板成材	m ³	0.0102	0.0077	0.0033	0.0043
	圆钉	kg	0.0544	0.0549	0.0121	0.0250
	其他材料费	%		2.3138	2.2221	2.7448
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0226	0.0200	0.0125	0.0134

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-065	02-11-02-066	02-11-02-067	02-11-02-068
项 目		单 位	老嫩钺（预制模板）	屋架（预制模板）		矩形桁条、梓桁（厘米）（预制模板）
				人字	中式	（厘米）
			m ²	m ²	m ²	高20以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.3350	0.4146	0.5191	0.2017
	人工小计	工日	0.3350	0.4146	0.5191	0.2017
材 料	木模板成材	m ³	0.0153	0.0089	0.0089	0.0021
	圆钉	kg	0.0545	0.0403	0.0403	0.0255
	其他材料费	%	2.0590	2.1273	2.0400	2.4184
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0250	0.0309	0.0387	0.0150

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号		02-11-02-069	02-11-02-070	02-11-02-071	02-11-02-072	
项 目		单 位	矩形桁条、梓桁 (厘米) (预制 模板)	圆形桁条、梓桁 (厘米) (预制模 板)		枋子 (预制模 板)
			(厘米)			
			高20以上	φ 15以内	φ 15以上	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2019	0.2908	0.2904	0.2020
	人工小计	工日	0.2019	0.2908	0.2904	0.2020
材 料	木模板成材	m ³	0.0021	0.0102	0.0102	0.0021
	圆钉	kg	0.0259	0.0545	0.0547	0.0256
	其他材料费	%	2.5289	2.2600	1.9355	2.3319
机 械	木工圆锯机 φ500	台班	0.0151	0.0216	0.0216	0.0151

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-073	02-11-02-074	02-11-02-075	02-11-02-076
项 目		单 位	连机（预制模板）	平板（预制模板）	空心板板长（米）	
			（预制模板）			
			4以内		4以外	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2007	0.1672	0.0627	0.0615
	人工小计	工日	0.2007	0.1672	0.0627	0.0615
材 料	定型钢模板	kg			0.0570	0.0510
	木模板成材	m ³	0.0021	0.0034		
	圆钉	kg	0.0255	0.0229		
	其他材料费	%	2.2007	2.6704	4.7882	5.0000
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0151	0.0124	0.0047	0.0046

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-077	02-11-02-078	02-11-02-079	02-11-02-080
项 目		单 位	槽形板、单肋板 (预制模板)	椽望板(预制模 板)	钹翼板(预制模 板)	方直形(预制模 板)
						高(厘米) 8以内
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2180	0.2281	0.2285	0.2020
	人工小计	工日	0.2180	0.2281	0.2285	0.2020
材 料	木模板成材	m ³	0.0032	0.0047	0.0116	0.0021
	铁件	kg	0.0639			
	圆钉	kg	0.0153	0.0258	0.0259	0.0255
	其他材料费	%	2.9786	2.2424	2.0577	2.5611
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0164	0.0170	0.0171	0.0101

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-081	02-11-02-082	02-11-02-083	02-11-02-084
项 目		单 位	方直形（预制模板）	圆直形（预制模板）		弯形椽（预制模板）
			高（厘米）	直径（厘米）		
			8以上	8以内	8以上	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2312	0.2192	0.2187	0.3365
	人工小计	工日	0.2312	0.2192	0.2187	0.3365
材 料	木模板成材	m ³	0.0024	0.0021	0.0014	0.0028
	圆钉	kg	0.0282	0.0256	0.0255	0.0255
	其他材料费	%	2.3112	2.1100	2.8400	2.1100
机械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0115	0.0109	0.0109	0.0166

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-085	02-11-02-086	02-11-02-087	02-11-02-088
项 目		单 位	平板（预制预应力模板）	空心板（预制预应力模板）		桁条（预制预应力模板）
			长度（米）			
			4以内		4以外	
		m ²	m ²	m ²	m ²	
人 工	木模工	工日	0.1443	0.0540	0.0529	0.3540
	人工小计	工日	0.1443	0.0540	0.0529	0.3540
材 料	定型钢模板	kg		0.1136	0.0851	
	木模板成材	m ³	0.0029			0.0014
	圆钉	kg	0.0229			0.0256
	其他材料费	%	3.2050	5.0000	4.7250	1.5150
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0107	0.0040	0.0039	0.0176

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-089	02-11-02-090	02-11-02-091	02-11-02-092
项 目		单 位	楼梯（预制模板）		斗拱（预制模板）	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（预制模板）
			斜梁	踏步		
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.1841	0.2964	0.4186	0.3767
	人工小计	工日	0.1841	0.2964	0.4186	0.3767
材 料	木模板成材	m ³	0.0065	0.0015	0.0053	0.0066
	圆钉	kg	0.0290	0.0022	0.0213	0.0212
	其他材料费	%	2.5506	2.6700	1.2441	2.0500
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0158	0.0252	0.0118	0.0106

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-093	02-11-02-094	02-11-02-095	02-11-02-096
项 目		单 位	挂落（预制模板）	花窗（预制模板）		门框（预制模板）
				复杂	简单	
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	1.2013	0.4486	0.1653	0.2158
	人工小计	工日	1.2013	0.4486	0.1653	0.2158
材 料	木模板成材	m ³	0.0064	0.0032	0.0022	0.0024
	圆钉	kg	0.0902	0.0452	0.0665	0.0137
	其他材料费	%	2.3100	1.9700	1.9200	4.3003
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0347	0.0127	0.0046	0.0122

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-097	02-11-02-098	02-11-02-099	02-11-02-100
项 目		单 位	窗框（预制模板）	零星构件（预制模板）	预制（预制模板）	
					栏杆件	吴王靠件
			m ²	m ²	m ²	m ²
人 工	木模工	工日	0.2637	0.2512	0.5977	0.5794
	人工小计	工日	0.2637	0.2512	0.5977	0.5794
材 料	木模板成材	m ³	0.0058	0.0040	0.0032	0.0032
	圆钉	kg	0.0182	0.0211	0.0452	0.0452
	其他材料费	%	4.5454	0.2450	2.0088	2.1500
机 械	木工圆锯机Φ500	台班	0.0149	0.0142	0.0169	0.0163

上海市建筑建材业管理总站

2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号			02-11-02-101	02-11-02-102	02-11-02-103	02-11-02-104
项 目		单 位	预制混凝土（预制模板）			
			地面块（无筋）			假方砖
			矩形	异形	席纹	
			m ²	m ²	m ²	
人 工	木模工	工日	0.7153	0.6882	1.0107	0.6928
	人工小计	工日	0.7153	0.6882	1.0107	0.6928
材 料	木模板成材	m ³	0.0046	0.0047	0.0046	0.0046
	圆钉	kg	0.0208	0.0222	0.0333	0.0208

上海市建筑建材业管理总站